

Onderhoudskosten gedetailleerd per bouwdeel (20 jaar)

Selectiecriteria:
 Gebouw : *
 Bouwdeel : *
 Eigenaar : 002

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 207001	Kantoren en loods																									
Bouwdeel: 207001	Kantoren en loods																									
Bouwlaag: 207001001	Voorgevel Oost																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2024	185Vierkante	5.236	0	0	0	0	0	0	0	5.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2022	26Vierkante	1.043	0	0	0	0	0	0	1.043	0	0	0	0	1.043	0	0	0	1.043	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	26Vierkante	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijn staal			Dekkend buiten	2022	10Vierkante	340	0	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijn staal			Dekkend binnen	2027	10Vierkante	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijn staal			Vervangen	2022	10Vierkante	3.067	0	0	0	0	0	0	3.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE Sectional deur aluminium			Vervangen	2019	1Stuks	2.374	0	0	0	2.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE Sectional deur aluminium			Service beurt	2018	1Stuks	138	0	0	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2022	1Stuks	72	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	0	72	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2027	1Stuks	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2022	1Stuks	702	0	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31ZODC Zonwering doek			Vervangen	2033	10Vierkante	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	0	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2022	2Vierkante	123	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	123	0	0	0	123	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2022	16Vierkante	1.026	0	0	0	0	0	0	1.026	0	0	0	0	1.026	0	0	0	1.026	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2022	16Vierkante	1.765	0	0	0	0	0	0	1.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2024	1Meter	29	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 207001002	Linker zijgevel Zuid																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2024	113Vierkante	3.198	0	0	0	0	0	0	0	3.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2022	6Vierkante	241	0	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	241	0	0	0	241	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	6Vierkante	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijn staal			Dekkend buiten	2022	110Vierkante	3.739	0	0	0	0	0	0	3.739	0	0	0	0	0	0	0	0	3.739	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijn staal			Dekkend binnen	2027	110Vierkante	4.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.030	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijn staal			Vervangen	2022	110Vierkante	33.735	0	0	0	0	0	0	33.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2022	2Stuks	141	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	141	0	0	0	141	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2027	2Stuks	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2029	2Stuks	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2022	1Stuks	72	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	0	72	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2027	1Stuks	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2029	1Stuks	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel metaal			Dekkend buiten	2022	45Meter	555	0	0	0	0	0	0	555	0	0	0	0	555	0	0	0	555	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel metaal			Vervangen	2022	45Meter	2.196	0	0	0	0	0	0	2.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2022	30Vierkante	1.999	0	0	0	0	0	0	1.999	0	0	0	0	1.999	0	0	0	1.999	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2022	30Vierkante	3.961	0	0	0	0	0	0	3.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2032	30Meter	1.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.747	0	0	0	0
Bouwlaag: 207001003	Achtergevel West																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2024	227Vierkante	6.424	0	0	0	0	0	0	0	6.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2022	2Vierkante	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	2Vierkante	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE Sectional deur aluminium			Vervangen	2019	1Stuks	2.374	0	0	0	2.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE Sectional deur aluminium			Service beurt	2018	1Stuks	138	0	0	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2022	1Stuks	72	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	0	72	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2027	1Stuks	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2022	1Stuks	702	0	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2022	16Vierkante	1.026	0	0	0	0	0	0	1.026	0	0	0	0	1.026	0	0	0	1.026	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2022	16Vierkante	1.765	0	0	0	0	0	0	1.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L. opbouw			Vervangen	2022	1Stuks	207	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bouwlaag: 207001004 Rechter zijgevel Noord																										
21MUM			Voegen	2024	155Vierkante	4.387	0	0	0	0	0	0	0	0	4.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC			Dekkend buiten	2022	18Vierkante	722	0	0	0	0	0	0	722	0	0	0	0	722	0	0	0	0	722	0	0	0
31BUHC			Dekkend binnen	2027	18Vierkante	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUME			Dekkend buiten	2022	76Vierkante	2.583	0	0	0	0	0	0	2.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.583	0	0	0
31BUME			Dekkend binnen	2027	76Vierkante	2.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.785	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUME			Vervangen	2022	76Vierkante	23.308	0	0	0	0	0	0	23.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE			Vervangen	2019	2Stuks	10.593	0	0	0	10.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE			Service beurt	2018	2Stuks	403	0	0	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403
31DORA			Dekkend buiten	2022	45Meter	555	0	0	0	0	0	0	555	0	0	0	0	555	0	0	0	0	555	0	0	0
31DORA			Vervangen	2022	45Meter	2.196	0	0	0	0	0	0	2.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC			Dekkend buiten	2022	30Vierkante	1.999	0	0	0	0	0	0	1.999	0	0	0	0	1.999	0	0	0	0	1.999	0	0	0
41BGHC			Vervangen	2022	30Vierkante	3.961	0	0	0	0	0	0	3.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWMI			Vervangen	2032	30Meter	1.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.747	0	0	0	0
Bouwlaag: 207001051 Dak																										
37AFM1			Vervangen	2031	1Stuks	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0	0
37AFM2			Vervangen	2031	3Stuks	2.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.263	0	0	0	0
37AFON			Vervangen	2019	1Stuks	76	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37AFON			Vervangen	2019	1Stuks	85	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37AFRO			Vervangen	2019	5Stuks	1.596	0	0	0	1.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLDM			Vervangen	2030	1.820Vierkante	131.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.877	0	0	0	0
Bouwlaag: 207001100 Exploitatie interieur alg																										
0411AL			Klachten onderh	2018	81Post	5.964	0	0	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964
0412AL			Reinigen	2018	1Post	999	0	0	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
47LLNT			Vervangen	2030	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	0	0	0
47LLNT			Service beurt	2018	1Post	466	0	0	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466
53GEAL			Vervangen	2020	1Stuks	415	0	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53GEAL			Service beurt	2018	1Stuks	31	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
61NERN			Inspectie	2022	1Post	868	0	0	0	0	0	0	868	0	0	0	0	868	0	0	0	0	868	0	0	0
63SCCA			Vervangen	2018	1Post	1.319	0	0	1.319	0	0	0	0	1.319	0	0	0	0	1.319	0	0	0	0	1.319	0	0
65BR01			Afpersen	2021	1Stuks	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0
65BR01			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
65BR01			Vervangen	2022	1Stuks	135	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0
65BR02			Afpersen	2021	1Stuks	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0
65BR02			Afpersen	2022	1Stuks	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0
65BR02			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
65BR02			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
65BR02			Vervangen	2021	1Stuks	195	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0
65BR02			Vervangen	2022	1Stuks	195	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0
65CONT			Vervangen	2022	1Stuks	235	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65CONT			Afpersen	2027	1Stuks	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
65CONT			Contract	2022	1Stuks	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0
65CONT			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
65CTR0			Vervangen	2027	1Stuks	11.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.979	0	0	0	0	0	0	0	0
65CTR0			Service beurt	2018	1Stuks	202	0	0	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
65INAL			Vervangen	2019	1Stuks	2.302	0	0	0	2.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302	0	0	0	0
65INAL			Contract	2018	1Stuks	201	0	0	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
65INAL			Service beurt	2018	1Stuks	74	0	0	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
65LEGN			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
65SS01			Vervangen	2021	3Stuks	465	0	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01			Vervangen	2022	1Stuks	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01			Afpersen	2021	1Stuks	61	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0
65SS01			Afpersen	2026	3Stuks	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01			Afpersen	2027	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01			Afpersen	2022	1Stuks	61	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0
65SS01			Contract	2021	1Stuks	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0
65SS01			Contract	2021	3Stuks	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0
65SS01			Contract	2022	1Stuks	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0
65SS01			Contract	2022	1Stuks	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40									

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
65SS01f Sproeischuimblusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
65SS01f Sproeischuimblusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 207001101 Verkeersruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	19Vierkante	1.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2027	1Stuks	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2029	1Stuks	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2027	7Stuks	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2019	7Stuks	3.401	0	0	0	3.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLf Wandpleister			Dekkend binnen	2027	31Vierkante	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2026	20Vierkante	1.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2019	22Vierkante	897	0	0	0	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56KO02f Kolomradiator 160 mm			Vervangen	2020	1Vierkante	382	0	0	0	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA02f Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2020	1Vierkante	354	0	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2021	2Stuks	162	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Bouwlaag: 207001102 Verblijfsruimten																											
22WAMf Wand metselwerk baksteen			Dekkend binnen	2027	48Vierkante	1.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22WASC Scheidingswand hout			Dekkend binnen	2027	76Vierkante	2.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22WASC Scheidingswand hout			Vervangen	2029	76Vierkante	7.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.749	0	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	10Vierkante	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2029	10Vierkante	1.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.968	0	0	0	0	0	0	0
32DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2027	1Stuks	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2022	1Stuks	304	0	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2027	4Stuks	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2022	4Stuks	1.944	0	0	0	0	0	0	1.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLf Wandpleister			Dekkend binnen	2027	177Vierkante	2.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2020	89Vierkante	2.481	0	0	0	0	2.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLALf Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2035	64Vierkante	2.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.392	
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2027	8Vierkante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Vervangen	2029	8Vierkante	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2019	181Vierkante	7.379	0	0	0	7.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56KO02f Kolomradiator 160 mm			Vervangen	2020	5Vierkante	1.912	0	0	0	0	1.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA01f Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2020	3Vierkante	704	0	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA02f Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2020	3Vierkante	1.061	0	0	0	0	1.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.inbouw/rooster			Vervangen	2019	14Stuks	3.521	0	0	0	3.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2019	5Stuks	919	0	0	0	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2019	2Stuks	514	0	0	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	2Stuks	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Bouwlaag: 207001103 Natte ruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	12Vierkante	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2027	6Stuks	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLf Wandpleister			Dekkend binnen	2027	16Vierkante	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56KO02f Kolomradiator 160 mm			Vervangen	2020	1Vierkante	421	0	0	0	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA01f Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2020	2Vierkante	352	0	0	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2032	9Stuks	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	0	0	0
74DODK Douchekop			Vervangen	2022	2Stuks	61	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRME Mengkraan			Vervangen	2022	1Stuks	136	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2022	7Stuks	434	0	0	0	0	0	0	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74VLME Vloerschroepje			Vervangen	2027	2Stuks	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 207001104 Werk opslagruimten																											
22WAMf Wand metselwerk baksteen			Dekkend binnen	2027	469Vierkante	14.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22WASC Scheidingswand hout			Dekkend binnen	2027	76Vierkante	2.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22WASC Scheidingswand hout			Vervangen	2029	76Vierkante	7.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.749	0	0	0	0	0	0	0
24TRBf Trap (int.) metaal			Dekkend binnen	2027	18Vierkante	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24TRBf Trap (int.) metaal			Vervangen	2029	18Vierkante	6.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.487	0	0	0	0	0	0
28KOME Kolom staal			Dekkend binnen	2027	34Vierkante	1.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	59Vierkante	3.285	0																				

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035						
32DEVU	Deur hout		Vervangen	2022	12Stuks	5.831	0	0	0	0	0	0	5.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
34HBHE	Balustrade metaal		Dekkend binnen	2027	50Vierkante	2.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.642	0	0	0	0	0	0	0	0						
34HBHE	Balustrade metaal		Vervangen	2029	50Vierkante	7.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.982	0	0	0	0	0	0						
42PLPLI	Wandpleister		Dekkend binnen	2027	64Vierkante	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0						
42WABE	Wandbekleding hout		Dekkend binnen	2027	5Vierkante	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0						
42WABE	Wandbekleding hout		Vervangen	2029	5Vierkante	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0						
43AFCE	Afwerkvloer cementdekvloer		Coaten	2027	660Vierkante	14.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.507	0	0	0	0	0	0	0	0						
45PLBE	Plafondbepl. gipskarton		Dekkend binnen	2027	242Vierkante	4.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.922	0	0	0	0	0	0	0	0						
45PLBE	Plafondbepl. gipskarton		Vervangen	2029	242Vierkante	12.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.182	0	0	0	0	0	0						
45PLSY	Systeempl. min. vezelpl.		Vervangen	2019	62Vierkante	2.528	0	0	0	2.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
45PLSY	Systeempl. min. vezelpl.		Vervangen	2030	62Vierkante	2.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.528	0	0	0	0	0						
51CV03I	C.V.-ketel 50-100 kw		Vervangen	2024	1Stuks	5.251	0	0	0	0	0	0	0	0	5.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
51CV03I	C.V.-ketel 50-100 kw		Service beurt	2018	1Stuks	214	0	0	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214						
51HENT	Heater		Vervangen	2020	1Stuks	2.463	0	0	0	0	2.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
51HENT	Heater		Vervangen	2029	2Stuks	4.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.925	0	0	0	0	0	0						
51HENT	Heater		Service beurt	2018	1Stuks	128	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128						
51HENT	Heater		Service beurt	2018	2Stuks	256	0	0	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256						
55LKAU	Split-unit		Vervangen	2031	1Stuks	2.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.744	0	0	0	0						
55LKAU	Split-unit		Service beurt	2018	1Stuks	224	0	0	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224						
56KO02I	Kolomradiator 160 mm		Vervangen	2020	4Vierkante	1.338	0	0	0	0	1.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
56PA01I	Paneelradiator 1-plaats		Vervangen	2020	1Vierkante	235	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
56PA02I	Paneelradiator 2-plaats		Vervangen	2020	8Vierkante	2.830	0	0	0	0	2.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
56PA03I	Paneelradiator 3-plaats		Vervangen	2020	2Vierkante	531	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
57LU16I	Muurventilator		Vervangen	2019	1Stuks	337	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
63ARVL	Armatuuren vlucht(weg)verl.		Vervangen	2019	5Stuks	1.284	0	0	0	1.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
63ARVL	Armatuuren vlucht(weg)verl.		Contract	2020	5Stuks	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	405						
63ARVL	Armatuuren vlucht(weg)verl.		Service beurt	2018	5Stuks	171	0	0	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171						
74KRME	Mengkraan		Vervangen	2019	1Stuks	136	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0							
74KRTA	Tapkraan		Vervangen	2019	3Stuks	186	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0							
74WAUI	Uitstortgootsteen keramisch		Vervangen	2019	3Stuks	619	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
94VET1I	Bestrating betontegels		Herstraten	2026	547Vierkante	3.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Bouwlaag: 207001105 Installatieruimten																																
32B2HO	Binnenkozijn hout		Dekkend binnen	2027	4Vierkante	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0						
32B2HO	Binnenkozijn hout		Vervangen	2022	4Vierkante	787	0	0	0	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32DEGL	Glasdeur hout		Dekkend binnen	2027	2Stuks	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0						
32DEGL	Glasdeur hout		Vervangen	2022	2Stuks	608	0	0	0	0	0	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
51APCI	Circulatiepomp		Vervangen	2027	1Stuks	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0						
51APEX	Expansievat		Vervangen	2027	1Stuks	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0						
51CV02I	C.V.-ketel 25-50 kw		Vervangen	2032	2Stuks	12.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.192	0	0	0						
51CV02I	C.V.-ketel 25-50 kw		Service beurt	2018	2Stuks	427	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427						
Totaal bouwdeel:							0	0	11.888	51.690	26.615	11.693	120.080	11.888	35.093	11.136	16.210	107.478	11.888	73.951	157.506	19.147	44.647	12.451	10.891	13.528						
Totaal gebouw:							0	0	11.888	51.690	26.615	11.693	120.080	11.888	35.093	11.136	16.210	107.478	11.888	73.951	157.506	19.147	44.647	12.451	10.891	13.528						

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw:	207002	Kleine Loods																								
Bouwdeel:	207002	Kleine Loods																								
Bouwlaag:	207002001	Voorgevel Zuidgevel																								
31BUME Buitenkozijjn staal		Dekkend buiten	2022	20Vierkante	680	0	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0
31BUME Buitenkozijjn staal		Dekkend binnen	2027	20Vierkante	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijjn staal		Vervangen	2022	20Vierkante	6.134	0	0	0	0	0	0	0	6.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE Sectional deur aluminium		Service beurt	2018	6Stuks	1.208	0	0	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
31DORA Raamdorpel metaal		Dekkend buiten	2022	20Meter	247	0	0	0	0	0	0	0	247	0	0	0	0	247	0	0	0	0	247	0	0	0
31DORA Raamdorpel metaal		Vervangen	2022	20Meter	976	0	0	0	0	0	0	0	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout		Dekkend buiten	2022	11Vierkante	733	0	0	0	0	0	0	0	733	0	0	0	0	733	0	0	0	0	733	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout		Vervangen	2022	11Vierkante	1.452	0	0	0	0	0	0	0	1.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWM1 H.W.A. metaal		Vervangen	2020	22Meter	648	0	0	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	207002002	Linker zijgevel Westgevel																								
31BUHC Buitenkozijjn hout		Dekkend buiten	2022	2Vierkante	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0
31BUHC Buitenkozijjn hout		Dekkend binnen	2022	2Vierkante	86	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0
31BUME Buitenkozijjn staal		Dekkend buiten	2022	2Vierkante	68	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0
31BUME Buitenkozijjn staal		Dekkend binnen	2027	2Vierkante	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijjn staal		Vervangen	2022	2Vierkante	613	0	0	0	0	0	0	0	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE Sectional deur aluminium		Vervangen	2032	1Stuks	4.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.765	0	0	0
31DBSE Sectional deur aluminium		Service beurt	2018	1Stuks	201	0	0	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
31DEMA Deur hout		Dekkend buiten	2022	1Stuks	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	0
31DEMA Deur hout		Dekkend binnen	2022	1Stuks	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0
41WIHO Windveer hout		Dekkend buiten	2022	5Vierkante	346	0	0	0	0	0	0	0	346	0	0	0	0	346	0	0	0	0	346	0	0	0
41WIHO Windveer hout		Vervangen	2019	5Vierkante	526	0	0	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	207002003	Achtergevel Noordgevel																								
21MUM1 Muur baksteen		Voegen	2032	39Vierkante	1.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104	0	0	0
31BUME Buitenkozijjn staal		Dekkend buiten	2022	93Vierkante	3.161	0	0	0	0	0	0	0	3.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.161	0	0	0
31BUME Buitenkozijjn staal		Dekkend binnen	2027	93Vierkante	3.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.408	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijjn staal		Vervangen	2022	93Vierkante	28.521	0	0	0	0	0	0	0	28.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel metaal		Dekkend buiten	2022	30Meter	370	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	370	0	0	0	0	370	0	0	0
31DORA Raamdorpel metaal		Vervangen	2022	30Meter	1.464	0	0	0	0	0	0	0	1.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout		Dekkend buiten	2022	11Vierkante	733	0	0	0	0	0	0	0	733	0	0	0	0	733	0	0	0	0	733	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout		Vervangen	2022	11Vierkante	1.452	0	0	0	0	0	0	0	1.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWM1 H.W.A. metaal		Vervangen	2022	22Meter	648	0	0	0	0	0	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	207002004	Rechter zijgevel Oostgevel																								
31BUHC Buitenkozijjn hout		Dekkend buiten	2022	2Vierkante	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0
31BUHC Buitenkozijjn hout		Dekkend binnen	2022	2Vierkante	86	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0
31DBSE Sectional deur aluminium		Vervangen	2032	1Stuks	4.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.765	0	0	0
31DBSE Sectional deur aluminium		Service beurt	2018	1Stuks	201	0	0	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
31DEMA Deur hout		Dekkend buiten	2022	1Stuks	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	0
31DEMA Deur hout		Dekkend binnen	2022	1Stuks	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0
41WIHO Windveer hout		Dekkend buiten	2022	5Vierkante	346	0	0	0	0	0	0	0	346	0	0	0	0	346	0	0	0	0	346	0	0	0
41WIHO Windveer hout		Vervangen	2022	5Vierkante	526	0	0	0	0	0	0	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	207002051	Schuin dak																								
47PLBE1 Dakbedekk. 2-l./gekl.		Vervangen	2019	720Vierkante	29.599	0	0	0	29.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	207002100	Exploitatie interieur alg																								
61NERN NEN 3140		Inspectie	2022	1Post	243	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0
63ARAL Armatuuren alg.		Vervangen	2035	4Post	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0
65SS011 Sproeischuimblusser		Vervangen	2022	2Stuks	310	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS011 Sproeischuimblusser		Afpersen	2027	2Stuks	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS011 Sproeischuimblusser		Contract	2022	2Stuks	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0
65SS011 Sproeischuimblusser		Service beurt	2018	2Stuks	24	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Totaal bouwdeel:							0	0	1.634	31.759	2.282	1.634	51.368	1.634	1.634	1.634	1.634	9.371	1.634	1.634	1.634	1.634	19.906	1.634	1.634	2.104

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Totaal gebouw:							0	0	1.634	31.759	2.282	1.634	51.368	1.634	1.634	1.634	1.634	9.371	1.634	1.634	1.634	1.634	19.906	1.634	1.634	2.104	
Gebouw:	207003	Zoutloods																									
Bouwdeel:	207003	Zoutloods																									
Bouwlaag:	207003001	Gevels en daken																									
27GOBK Bakgoot p.v.c.	Vervangen	2029	11Meter	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0	
28LIHO/ Ligger hout	Dekkend buiten	2022	13Vierkante	801	0	0	0	0	0	0	0	801	0	0	0	0	0	801	0	0	0	0	801	0	0	0	
28LIME/ Ligger staal	Dekkend buiten	2032	10Vierkante	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	0	0	0		
47HDGC Golfplaat kunststof	Vervangen	2029	215Vierkante	27.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.443	0	0	0	0	0		
52HWKL H.W.A. p.v.c.	Vervangen	2029	3Meter	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0		
63ARSV Armaturen straatverlichting	Vervangen	2019	2Stuks	859	0	0	0	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totaal bouwdeel:							0	0	0	859	0	0	801	0	0	0	0	801	0	28.010	0	0	1.380	0	0	0	
Totaal gebouw:							0	0	0	859	0	0	801	0	0	0	0	801	0	28.010	0	0	1.380	0	0	0	0
Gebouw:	207004	Weeggebouw																									
Bouwdeel:	207004	Weeggebouw																									
Bouwlaag:	207004001	Gevel Weeggebouw																									
21MUM/ Muur baksteen	Voegen	2020	22Vierkante	632	0	0	0	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout	Dekkend buiten	2022	11Vierkante	441	0	0	0	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	441	0	0	0	441	0	0	0		
31BUHC Buitenkozijn hout	Dekkend binnen	2022	11Vierkante	472	0	0	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	0	0	0		
31DEGL Glasdeur hout	Dekkend buiten	2022	2Stuks	141	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	141	0	0	0	141	0	0	0		
31DEGL Glasdeur hout	Dekkend binnen	2022	2Stuks	151	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0		
31ZOSC Zonwering screens (vert. zonw)	Vervangen	2032	7Vierkante	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	0	0	0		
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex	Dekkend buiten	2022	5Vierkante	327	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	327	0	0	0	327	0	0	0		
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex	Vervangen	2030	5Vierkante	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772	0	0	0	0	0		
41OVSC Overstek schroten	Dekkend buiten	2022	6Vierkante	366	0	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	366	0	0	0	366	0	0	0		
52HWKL H.W.A. p.v.c.	Vervangen	2025	4Meter	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bouwlaag:	207004051	Dak weeggebouw																									
47PLBEI Dakbedekk. 2-l./gekl.	Vervangen	2031	19Vierkante	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	0	0	0	0		
52DAME Dakdoorvoer metaal	Vervangen	2020	2Stuks	86	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55LKAU Split-unit	Vervangen	2027	1Stuks	2.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.744	0	0	0	0	0	0	0	0		
55LKAU Split-unit	Service beurt	2018	1Stuks	220	0	0	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
Bouwlaag:	207004100	Exploitatie interieur alg																									
51GA01/ Gaskachel 1 - 5 kW	Vervangen	2020	1Stuks	1.023	0	0	0	0	1.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51GA01/ Gaskachel 1 - 5 kW	Service beurt	2018	1Stuks	57	0	0	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
65INAL/ Inbraakbeveiliging	Vervangen	2018	1Stuks	921	0	0	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	0	0	0	0	0		
65INAL/ Inbraakbeveiliging	Service beurt	2018	1Stuks	74	0	0	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		
65SS01/ Sproeischuimblusser	Vervangen	2022	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65SS01/ Sproeischuimblusser	Afpersen	2027	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0		
65SS01/ Sproeischuimblusser	Contract	2022	1Stuks	40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0		
65SS01/ Sproeischuimblusser	Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Bouwlaag:	207004102	Verblijfsruimte																									
32B2HO Binnenkozijn hout	Dekkend binnen	2027	22Vierkante	1.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225	0	0	0	0	0	0	0	0		
42WABE Wandbekleding gipskarton	Dekkend binnen	2027	15Vierkante	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0		
42WABE Wandbekleding gipskarton	Vervangen	2030	15Vierkante	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0		
43VLAL/ Vloerbedekking linoleum	Vervangen	2020	10Vierkante	358	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63ARTL/ Armaturen T.L.-opbouw	Vervangen	2025	3Stuks	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totaal bouwdeel:							0	0	1.283	362	2.462	362	2.455	362	362	988	362	6.088	362	362	2.835	1.125	3.004	362	362	362	
Totaal gebouw:							0	0	1.283	362	2.462	362	2.455	362	362	988	362	6.088	362	362	2.835	1.125	3.004	362	362	362	362

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw:	207005		KGA depot																							
Bouwdeel:	207005		KGA depot																							
Bouwlaag:	207005001		Gevel																							
31BUME Buitenkozijjn staal			Dekkend buiten	2022	11Vierkante	374	0	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	0	0
31BUME Buitenkozijjn staal			Dekkend binnen	2027	11Vierkante	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEVU Deur metaal			Dekkend buiten	2022	4Stuks	260	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0
31DEVU Deur metaal			Dekkend binnen	2027	4Stuks	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
31HSDE Hang- en sluitwerk deur			Vervangen	2030	4Stuks	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	0	0	0	0	0
31ROW/ Wandrooster metaal			Dekkend buiten	2022	4Stuks	191	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2022	136Vierkante	3.309	0	0	0	0	0	0	3.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.309	0	0	0
Bouwlaag:	207005051		Dak																							
27GOM/ Goot p.v.c.			Vervangen	2020	24Meter	811	0	0	0	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37AFM1 Mech.ontluchtingen 300x300			Vervangen	2020	10Stuks	6.102	0	0	0	0	6.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37AFON Ontluchtingspijp metaal			Vervangen	2030	9Stuks	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	0	0	0	0	0
37LILSK Lichtstraat kunststof			Vervangen	2030	531Vierkante	97.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.423	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	207005100		Exploitatie interieur alg																							
51LBNT Luchtbehandeling			Vervangen	2020	1Stuks	19.317	0	0	0	0	19.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51LBNT Luchtbehandeling			Service beurt	2018	1Stuks	652	0	0	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2025	9Stuks	583	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/rooster			Vervangen	2025	3Stuks	759	0	0	0	0	0	0	0	0	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01f Sproeischiuimblusser			Vervangen	2021	2Stuks	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01f Sproeischiuimblusser			Afpersen	2026	2Stuks	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01f Sproeischiuimblusser			Contract	2021	2Stuks	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0
65SS01f Sproeischiuimblusser			Service beurt	2018	2Stuks	24	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
74VLME Vloerschroputje			Vervangen	2020	2Stuks	370	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	207005104		KGA opslag																							
31BUME Buitenkozijjn staal			Dekkend buiten	2022	16Vierkante	544	0	0	0	0	0	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544	0	0	0
31BUME Buitenkozijjn staal			Dekkend binnen	2027	16Vierkante	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEVU Deur metaal			Dekkend buiten	2022	8Stuks	520	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0
31DEVU Deur metaal			Dekkend binnen	2027	8Stuks	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0
31HSDE Hang- en sluitwerk deur			Vervangen	2030	8Stuks	1.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.751	0	0	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2022	90Vierkante	2.195	0	0	0	0	0	0	2.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.195	0	0	0
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2027	110Vierkante	4.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.853	0	0	0	0	0	0	0	0
50OHNT Ctr Oh controle			Inspectie	2018	1Post	1.216	0	0	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
			Totaal bouwdeel:				0	0	1.893	1.893	28.493	2.283	9.287	1.893	1.893	3.235	2.094	8.577	1.893	1.893	102.707	1.973	9.287	1.893	1.893	1.893
			Totaal gebouw:				0	0	1.893	1.893	28.493	2.283	9.287	1.893	1.893	3.235	2.094	8.577	1.893	1.893	102.707	1.973	9.287	1.893	1.893	1.893
Gebouw:	207006		Fietsenstalling																							
Bouwdeel:	207006		Fietsenstalling																							
Bouwlaag:	207006001		Gevel																							
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2022	34Vierkante	829	0	0	0	0	0	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829	0	0	0
52HWKL H.W.A. p.v.c.			Dekkend buiten	2021	4Meter	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
52HWKL H.W.A. p.v.c.			Vervangen	2025	4Meter	85	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	207006051		Dak																							
37LILSK Lichtstraat kunststof			Vervangen	2030	60Vierkante	11.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.017	0	0	0	0	0
			Totaal bouwdeel:				0	0	0	0	0	40	829	0	0	85	40	0	0	0	11.017	40	829	0	0	0
			Totaal gebouw:				0	0	0	0	0	40	829	0	0	85	40	0	0	0	11.017	40	829	0	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 208001	Brandweerpost Zuidlaren																									
Bouwdeel: 208001	Brandweerpost Zuidlaren																									
Bouwlaag: 208001001	Voorgevel																									
28KOME Kolom staal			Dekkend buiten	2019	5Vierkante	290	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0
28KOME Kolom staal			Dekkend binnen	2019	5Vierkante	290	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	52Vierkante	2.087	0	0	0	2.087	0	0	0	0	2.087	0	0	0	0	2.087	0	0	0	0	2.087	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	52Vierkante	2.229	0	0	0	2.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.229	0	0	0	0	0	0
31DBSE Sectionaldeur aluminium			Service beurt	2018	5Stuks	690	0	0	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2019	8Stuks	563	0	0	0	563	0	0	0	0	563	0	0	0	0	563	0	0	0	0	563	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2019	8Stuks	603	0	0	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 208001002	Linkerzijgevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	4Vierkante	161	0	0	0	161	0	0	0	0	161	0	0	0	0	161	0	0	0	0	161	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2019	1Stuks	70	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2019	1Stuks	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 208001003	Achtergevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	82Vierkante	3.291	0	0	0	3.291	0	0	0	0	3.291	0	0	0	0	3.291	0	0	0	0	3.291	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	82Vierkante	3.515	0	0	0	3.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.515	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2019	5Stuks	352	0	0	0	352	0	0	0	0	352	0	0	0	0	352	0	0	0	0	352	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2019	5Stuks	377	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 208001004	Gevel KGA opslag																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	4Vierkante	161	0	0	0	161	0	0	0	0	161	0	0	0	0	161	0	0	0	0	161	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	4Vierkante	171	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2019	2Stuks	145	0	0	0	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	145	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2019	2Stuks	155	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2019	6Vierkante	400	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0
Bouwlaag: 208001051	Plat dak loods																									
37AFON Ontluchtingspijp kunststof			Vervangen	2033	11Stuks	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836	0	0
37AFON Ontluchtingspijp metaal			Vervangen	2033	1Stuks	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0
37AFRO Rookafvoer metaal			Vervangen	2028	4Stuks	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0
37LILKK Lichtkoepel kunststof			Vervangen	2033	7Vierkante	1.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.776	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2019	3Vierkante	431	0	0	0	431	0	0	0	0	431	0	0	0	0	431	0	0	0	0	431	0
47DRBI Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2018	25Vierkante	1.373	0	0	1.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.373	0	0
47PLBEI Dakbedekk. 2-l./gekl.			Vervangen	2023	590Vierkante	24.255	0	0	0	0	0	0	0	24.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52DAME Dakdoorvoer metaal			Vervangen	2023	8Stuks	173	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 208001052	Plat dak opslag																									
47DRBI Dakrandafwerking APP			Reparatie	2019	2Vierkante	156	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0
47DRBI Dakrandafwerking APP			Vervangen	2027	2Vierkante	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Plat Dak APP			Reparatie	2019	16Vierkante	727	0	0	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 208001100	Exploitatie interieur alg																									
0411ALM Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2029	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	0	0	0	0
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	286	0	0	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286
61NERM NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	565	0	0	0	0	0	0	565	0	0	0	0	565	0	0	0	0	565	0	0	0
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	1.096	0	0	1.096	0	0	0	0	1.096	0	0	0	0	1.096	0	0	0	0	1.096	0	0
65INALM Inbraakbeveiliging			Vervangen	2026	1Stuks	2.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65INALM Inbraakbeveiliging			Contract	2018	1Stuks	201	0	0	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
65SS01 Sproeischiuimblusser			Vervangen	2022	2Stuks	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01 Sproeischiuimblusser			Vervangen	2023	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01 Sproeischiuimblusser			Afpersen	2022	2Stuks	121	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0
65SS01 Sproeischiuimblusser			Afpersen	2023	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0
65SS01 Sproeischiuimblusser			Contract	2018	2Stuks	80	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0
65SS01 Sproeischiuimblusser			Contract	2018	1Stuks	40	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
65SS01I Sproeischiublusser			Service beurt	2018	2Stuks	24	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
65SS01I Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 208001101 Verkeersruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	28Vierkante	1.559	0	0	0	1.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.559	0	0	0	0	0	0	0
32DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2019	2Stuks	281	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2019	12Stuks	1.679	0	0	0	1.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679	0	0	0	0	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2031	19Vierkante	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2019	19Vierkante	261	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2019	3Vierkante	46	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2019	5Vierkante	178	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	5Vierkante	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2029	27Vierkante	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Vervangen	2019	27Vierkante	2.917	0	0	0	2.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2024	7Vierkante	341	0	0	0	0	0	0	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VMOA Vloermat cocos			Vervangen	2022	1Vierkante	191	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	191	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2019	7Vierkante	142	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0
45PLSC Plafondschroten hout			Dekkend binnen	2019	27Vierkante	1.798	0	0	0	1.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2034	4Stuks	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2028	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0
71GAHE Garderoberaail metaal			Vervangen	2034	4Meter	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
71GAHE Garderoberaail metaal			Dekkend binnen	2019	4Meter	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 208001102 Verblijfsruimten																											
22WAMI Wand metselwerk betonsteen			Dekkend binnen	2019	9Vierkante	279	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2019	23Vierkante	811	0	0	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2019	23Vierkante	316	0	0	0	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2019	3Vierkante	107	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	3Vierkante	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2019	22Vierkante	484	0	0	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484	0	0	0	0	0	0	0
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2024	16Vierkante	779	0	0	0	0	0	0	0	0	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2019	16Vierkante	325	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Vervangen	2019	16Vierkante	805	0	0	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2029	4Stuks	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2029	12Stuks	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.inbouw/rooster			Vervangen	2029	9Stuks	2.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.264	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2029	2Stuks	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0
74ALWC Wascombinatie			Vervangen	2035	1Stuks	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	
Bouwlaag: 208001103 Natte ruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	8Vierkante	445	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2019	4Stuks	560	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2019	2Vierkante	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2019	3Vierkante	107	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	3Vierkante	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2019	18Vierkante	366	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. multiplex			Dekkend binnen	2019	2Vierkante	109	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0
45PLSC Plafondschroten hout			Dekkend binnen	2019	5Vierkante	333	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2028	3Stuks	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2029	1Stuks	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2029	1Stuks	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2019	1Stuks	184	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	2Stuks	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	
73BKEN Bovenkasten enkel			Vervangen	2019	6Stuks	1.240	0	0	0	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73KBZB Keukenblok spaanpl./kunstst.			Vervangen	2019	4Meter	4.796	0	0	0	4.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRDC Douchekraan			Vervangen	2030	1Stuks	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0
74KRME Mengkraan			Vervangen	2030	2Stuks	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 208001104 Werk opslagruimten																											
24TRBII Trap (int.) metaal			Dekkend binnen	2019	2Vierkante	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
24TRBII Trap (int.) metaal			Vervangen	2020	2Vierkante	721	0	0	0	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	6Vierkante	334	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	
32DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2019	1Stuks	141	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2019	2Stuks	280	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding gipskarton			Dekkend binnen	2019	28Vierkante	711	0	0	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding gipskarton			Vervangen	2029	28Vierkante	1.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455	0	0	0	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2019	345Vierkante	7.583	0	0	0	7.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.583	0	0	0	0	0	0	
51HENT Heater			Vervangen	2029	5Stuks	12.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.313	0	0	0	0	0	0	
51HENT Heater			Service beurt	2018	5Stuks	641	0	0	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2031	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2028	32Stuks	4.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.409	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2021	9Stuks	1.653	0	0	0	0	0	1.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2030	6Stuks	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0	
74VLMF Vloerschroefputje			Vervangen	2035	6Stuks	1.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110		
74WAUI Uitstortgootsteen keramisch			Vervangen	2021	2Stuks	413	0	0	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 208001105 Installatieruimten																											
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2019	15Vierkante	330	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	
51APCI Circulatiepomp			Vervangen	2019	1Stuks	731	0	0	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731	0	0	0	0	0	0	
51APEX Expansievat			Vervangen	2019	1Stuks	373	0	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0	0	0	
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Vervangen	2025	1Stuks	3.151	0	0	0	0	0	0	0	0	3.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Vervangen	2027	2Stuks	10.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Service beurt	2018	1Stuks	214	0	0	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Service beurt	2018	2Stuks	427	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	
58OPNT Optimalisering			Vervangen	2035	1Stuks	1.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.452		
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2029	2Stuks	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2030	1Stuks	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	
Totaal bouwdeel:							0	0	6.986	51.405	5.118	6.463	5.584	30.257	13.175	7.548	6.699	15.578	10.911	72.021	5.093	5.409	5.083	9.744	12.974	7.163	
Totaal gebouw:							0	0	6.986	51.405	5.118	6.463	5.584	30.257	13.175	7.548	6.699	15.578	10.911	72.021	5.093	5.409	5.083	9.744	12.974	7.163	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw:	209001	Brandweer- en Wijkpost Eelde																								
Bouwdeel:	209001	Brandweer- en Wijkpost Eelde																								
Bouwlaag:	209001001	Gevels																								
31BUHC Buitenkozijjn hout			Dekkend buiten	2018	39Vierkante	1.084	0	0	1.084	0	0	0	0	1.084	0	0	0	0	1.084	0	0	0	1.084	0	0	
31BUHC Buitenkozijjn hout			Dekkend binnen	2023	39Vierkante	1.655	0	0	0	0	0	0	0	1.655	0	0	0	0	0	0	0	0	1.655	0	0	
31DBSE Sectionaldeur aluminium			Service beurt	2018	6Stuks	703	0	0	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2018	3Stuks	152	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	0	152	0	0	
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2023	3Stuks	232	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	5Vierkante	233	0	0	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0	233	0	0	0	233	0	0	
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2018	8Vierkante	323	0	0	323	0	0	0	0	323	0	0	0	0	323	0	0	0	323	0	0	
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2018	8Vierkante	323	0	0	323	0	0	0	0	323	0	0	0	0	323	0	0	0	323	0	0	
Bouwlaag:	209001051	Hellend dak																								
27GOM/ Goot p.v.c.			Vervangen	2033	20Meter	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	0	0	
Bouwlaag:	209001100	Exploitatie interieur alg																								
0411ALN Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	
0412ALN Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	1.021	0	0	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2033	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	212	0	0	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	
61NERM NEN 3140			Inspectie	2018	1Post	434	0	0	434	0	0	0	0	434	0	0	0	0	434	0	0	0	434	0	0	
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	130	0	0	130	0	0	0	0	130	0	0	0	0	130	0	0	0	130	0	0	
65INALN Inbraakbeveiliging			Vervangen	2025	1Stuks	2.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65INALN Inbraakbeveiliging			Contract	2018	1Stuks	201	0	0	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Vervangen	2033	3Stuks	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Afpersen	2023	3Stuks	182	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Contract	2018	3Stuks	120	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	120	0	0	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Service beurt	2018	3Stuks	36	0	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Bouwlaag:	209001101	Verkeersruimten																								
22WAMf Wand gipsblokken			Dekkend binnen	2023	30Vierkante	929	0	0	0	0	0	0	0	929	0	0	0	0	0	0	0	0	929	0	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	34Vierkante	1.893	0	0	0	0	0	0	0	1.893	0	0	0	0	0	0	0	0	1.893	0	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2023	1Vierkante	145	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2023	34Vierkante	692	0	0	0	0	0	0	0	692	0	0	0	0	0	0	0	0	692	0	0	
71GAHE Garderoberaal hout			Transparant binn	2023	1Meter	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	
Bouwlaag:	209001102	Verblijfsruimten																								
22WAMf Wand gipsblokken			Dekkend binnen	2023	45Vierkante	1.393	0	0	0	0	0	0	0	1.393	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393	0	0	
32VEALN Vensterbank hout			Dekkend binnen	2023	2Meter	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2023	45Vierkante	915	0	0	0	0	0	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	0	915	0	0	
51APEX Expansievat			Vervangen	2023	2Stuks	678	0	0	0	0	0	0	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0	678	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Vervangen	2028	2Stuks	12.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.192	0	0	0	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Service beurt	2018	2Stuks	1.281	0	0	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	
Bouwlaag:	209001103	Natte ruimten																								
22WAMf Wand gipsblokken			Dekkend binnen	2023	6Vierkante	176	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	2Vierkante	111	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	61	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2028	1Stuks	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag:	209001104	Opslagruimten																								
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2023	8Vierkante	153	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	
			Totaal bouwdeel:				0	0	8.157	5.357	5.357	5.357	5.357	17.414	5.357	7.659	5.357	5.357	20.411	5.357	5.357	5.357	5.357	30.520	5.357	
			Totaal gebouw:				0	0	8.157	5.357	5.357	5.357	5.357	17.414	5.357	7.659	5.357	5.357	20.411	5.357	5.357	5.357	5.357	30.520	5.357	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 210001	Brandweerpost Vries																									
Bouwdeel: 210001	Brandweerpost Vries																									
Bouwlaag: 210001001	Voorgevel																									
28KOME Kolom staal			Dekkend buiten	2026	9Vierkante	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	26Vierkante	730	0	0	0	0	0	730	0	0	0	730	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	26Vierkante	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE Sectionaldeur aluminium			Vervangen	2021	5Stuks	12.038	0	0	0	0	0	12.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE Sectionaldeur aluminium			Service beurt	2018	5Stuks	428	0	0	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2021	2Stuks	99	0	0	0	0	0	99	0	0	0	99	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2026	2Stuks	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2021	2Stuks	996	0	0	0	0	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2021	2Stuks	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2026	2Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2021	2Stuks	1.404	0	0	0	0	0	1.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	12Vierkante	560	0	0	0	0	0	560	0	0	0	560	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	1Vierkante	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2030	1Vierkante	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 210001002	Linkerzijgevel																									
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2021	3Vierkante	135	0	0	0	0	0	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0
Bouwlaag: 210001003	Achtergevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	35Vierkante	983	0	0	0	0	0	983	0	0	0	983	0	0	0	0	0	983	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	35Vierkante	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2021	2Stuks	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2026	2Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2021	2Stuks	1.404	0	0	0	0	0	1.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2021	16Vierkante	718	0	0	0	0	0	718	0	0	0	718	0	0	0	0	0	718	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2021	16Vierkante	1.765	0	0	0	0	0	1.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 210001004	Rechterzijgevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	5Vierkante	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	5Vierkante	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2021	1Stuks	49	0	0	0	0	0	49	0	0	0	49	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2026	1Stuks	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2021	1Stuks	498	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	5Vierkante	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2021	5Vierkante	660	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2021	1Vierkante	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2021	1Vierkante	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 210001100	Exploitatie interieur alg																									
0411ALN Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
0412ALN Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2029	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	0	0	0	0	0
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	233	0	0	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
61NERM NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	456	0	0	456	0	0	0	0	456	0	0	0	456	0	0	0	0	456	0	0	0
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2020	1Stuks	135	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0
65INALN Inbraakbeveiliging			Vervangen	2026	1Stuks	2.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65INALN Inbraakbeveiliging			Contract	2018	1Stuks	201	0	0	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
65SS01I Sproeischiuimblusser			Vervangen	2022	1Stuks	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiuimblusser			Vervangen	2022	2Stuks	310	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiuimblusser			Vervangen	2022	2Stuks	310	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiuimblusser			Afpersen	2027	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiuimblusser			Afpersen	2027	2Stuks	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiuimblusser			Afpersen	2027	2Stuks	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
65SS01f Sproeischuimblusser			Contract	2022	1Stuks	40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	
65SS01f Sproeischuimblusser			Contract	2022	2Stuks	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	
65SS01f Sproeischuimblusser			Contract	2022	2Stuks	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	
65SS01f Sproeischuimblusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
65SS01f Sproeischuimblusser			Service beurt	2018	2Stuks	24	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
65SS01f Sproeischuimblusser			Service beurt	2018	2Stuks	24	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Bouwlaag: 210001101 Verkeersruimten																											
24TRBIf Trap (int.) hout			Dekkend binnen	2026	5Vierkante	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27PLBBI Plat balken en beschot			Dekkend binnen	2026	23Vierkante	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	15Vierkante	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2026	7Stuks	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Vervangen	2019	7Stuks	3.401	0	0	0	3.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34HBHE Balustrade hout			Dekkend binnen	2026	2Vierkante	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2028	19Vierkante	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0	
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2031	9Vierkante	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	0	0	0	0	
44TLSTf Trapleuning hout			Dekkend binnen	2026	6Meter	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSC Plafondschrouten hout			Dekkend binnen	2026	19Vierkante	1.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56PA01f Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2019	2Vierkante	375	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2031	2Stuks	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2021	2Stuks	162	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
Bouwlaag: 210001102 Verblijfsruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	2Vierkante	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2026	1Stuks	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Vervangen	2021	1Stuks	486	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2026	5Vierkante	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2028	54Vierkante	1.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.506	0	0	0	0	0	0	0	
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2031	52Vierkante	2.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.784	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. houtwolcement			Dekkend binnen	2018	18Vierkante	348	0	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	0	0	0	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. houtwolcement			Vervangen	2018	18Vierkante	1.360	0	0	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. multiplex			Dekkend binnen	2018	54Vierkante	1.959	0	0	1.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.959	0	0	0	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. multiplex			Vervangen	2018	54Vierkante	4.496	0	0	4.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSC Plafondschrouten hout			Dekkend binnen	2018	57Vierkante	3.797	0	0	3.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.797	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSC Plafondschrouten hout			Vervangen	2018	57Vierkante	5.937	0	0	5.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56PA02f Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2019	5Vierkante	1.769	0	0	0	1.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2031	2Stuks	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	4Stuks	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2021	1Stuks	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
74KRME Mengkraan			Vervangen	2022	2Stuks	136	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 210001103 Natte ruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	4Vierkante	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2026	2Stuks	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Vervangen	2021	2Stuks	972	0	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSC Plafondschrouten hout			Dekkend binnen	2026	12Vierkante	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56PA01f Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2019	1Vierkante	328	0	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2031	2Stuks	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2031	2Stuks	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2022	3Stuks	186	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 210001104 Werk opslagruimten																											
23VLBEf Vlonder hout			Dekkend binnen	2026	4Vierkante	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23VLBEf Vlonder hout			Vervangen	2021	4Vierkante	188	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27PLBBI Plat balken en beschot			Dekkend binnen	2026	48Vierkante	1.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28KOME Kolom staal			Dekkend binnen	2026	6Vierkante	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28LIME€ Ligger staal			Dekkend binnen	2026	11Vierkante	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	8Vierkante	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2026	4Stuks	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Vervangen	2021	4Stuks	1.944	0	0	0	0	0	1.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2026	14Vierkante	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer																											

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Vervangen	2029	215Vierkante	8.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.875	0	0	0	0	0	0	
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Dekkend binnen	2026	4Vierkante	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51HENT Heater			Vervangen	2027	4Stuks	9.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.850	0	0	0	0	0	0	0	0	
51HENT Heater			Service beurt	2018	4Stuks	513	0	0	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	18Stuks	3.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.307	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	
74KRME Mengkraan			Vervangen	2022	1Stuks	136	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2022	2Stuks	124	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 210001105 Installatieruimten																											
27PLBBI Plat balken en beschoot			Dekkend binnen	2026	1Vierkante	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2026	3Vierkante	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Vervangen	2029	3Vierkante	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	
51APCIH Circulatiepomp			Vervangen	2019	1Stuks	522	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	
51APEX Expansievat			Vervangen	2019	2Stuks	543	0	0	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543	0	0	0	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Vervangen	2030	1Stuks	6.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.096	0	0	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Vervangen	2018	1Stuks	6.096	0	0	6.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.096	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Vervangen	2028	1Stuks	4.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.267	0	0	0	0	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Service beurt	2018	1Stuks	214	0	0	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Service beurt	2018	1Stuks	214	0	0	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Service beurt	2018	1Stuks	214	0	0	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	
58OPNT Optimalisering			Vervangen	2019	1Stuks	1.452	0	0	0	1.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2022	1Stuks	62	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal bouwdeel:							0	0	29.011	12.955	4.738	31.212	17.390	5.020	4.564	4.603	29.949	15.147	17.426	31.133	10.966	13.198	15.971	11.116	8.973	4.603	
Totaal gebouw:							0	0	29.011	12.955	4.738	31.212	17.390	5.020	4.564	4.603	29.949	15.147	17.426	31.133	10.966	13.198	15.971	11.116	8.973	4.603	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 213001	Gemeentehuis Tynaarlo																									
Bouwdeel: 213001	Gemeentehuis Tynaarlo																									
Bouwlaag: 213001001	West gevel																									
28KOME Kolom staal			Dekkend buiten	2023	452Vierkante	26.171	0	0	0	0	0	0	0	26.171	0	0	0	0	0	0	0	0	26.171	0	0	
31DEVU Deur metaal			Dekkend buiten	2024	1Stuks	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEVU Deur metaal			Dekkend binnen	2029	1Stuks	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
31VOKI Kitvoeg			Vervangen	2023	60Meter	232	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2033	467Vierkante	11.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.384	0	0	0
Bouwlaag: 213001002	Noord gevel																									
31DEVU Deur metaal			Dekkend buiten	2029	1Stuks	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
31DEVU Deur metaal			Dekkend binnen	2029	1Stuks	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2024	57Vierkante	1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 213001003	Oost gevel																									
28KOME Kolom staal			Dekkend buiten	2023	8Vierkante	436	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0	0
31VOKI Kitvoeg			Vervangen	2022	30Meter	116	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2024	432Vierkante	10.536	0	0	0	0	0	0	0	0	10.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 213001004	Zuid gevel																									
31DEVU Deur metaal			Dekkend buiten	2029	2Stuks	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
31DEVU Deur metaal			Dekkend binnen	2029	2Stuks	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2024	54Vierkante	1.306	0	0	0	0	0	0	0	0	1.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 213001051	Dak hoog																									
37AFVE Ventilatiepijp/gek			Vervangen	2024	6Stuks	783	0	0	0	0	0	0	0	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47DRBI Dakrandafwerking SBS			Vervangen	2024	102Vierkante	7.043	0	0	0	0	0	0	0	0	7.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53ZC Zonnecollector(en)			Reparatie	2019	1Post	6.048	0	0	0	6.048	0	0	0	0	6.048	0	0	0	0	6.048	0	0	0	6.048	0	0
53ZC Zonnecollector(en)			Vervangen	2029	1Post	60.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.483	0	0	0	0	0	0
53ZC Zonnecollector(en)			Periodiek Ondert	2018	1Post	599	0	0	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599
57AF00 Mech. ventilatie			Vervangen	2024	4Stuks	3.041	0	0	0	0	0	0	0	0	3.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57AF00 Mech. ventilatie			Service beurt	2018	4Stuks	176	0	0	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Bouwlaag: 213001052	Dak laag																									
0412AL Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	3.108	0	0	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108
37AFVE Ventilatiepijp/gek			Vervangen	2024	4Stuks	522	0	0	0	0	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37LILSK Lichtstraat kunststof			Vervangen	2034	27Vierkante	4.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.957	0	0
47DRBI Dakrandafwerking SBS			Vervangen	2024	393Vierkante	27.210	0	0	0	0	0	0	0	0	27.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Dakbedekking SBS			Contract	2018	1.861Vierkante	14.402	0	0	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402	14.402
57AF00 Mech. ventilatie			Vervangen	2024	3Stuks	2.281	0	0	0	0	0	0	0	0	2.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57AF00 Mech. ventilatie			Service beurt	2018	3Stuks	132	0	0	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
93HEME Hekwerk metaal			Dekkend buiten	2022	44Vierkante	2.047	0	0	0	0	0	0	2.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047	0	0	0
93HEME Hekwerk metaal			Vervangen	2034	44Vierkante	4.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.403	0	0
Bouwlaag: 213001053	Luifels																									
24TRBU Trap metaal			Dekkend buiten	2023	80Vierkante	3.216	0	0	0	0	0	0	0	3.216	0	0	0	0	3.216	0	0	0	0	3.216	0	0
24TRBU Trap metaal			Vervangen	2034	80Vierkante	28.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.832	0	0
31VOKI Kitvoeg			Vervangen	2027	1.155Meter	21.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.229	0	0	0	0	0	0	0	0
34HBHE Balustrade metaal			Dekkend buiten	2023	6Vierkante	347	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0
41BGME Boeideel/gootlijst staal			Dekkend buiten	2023	400Vierkante	25.192	0	0	0	0	0	0	0	0	25.192	0	0	0	0	0	0	0	0	25.192	0	0
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2022	2.200Vierkante	48.356	0	0	0	0	0	0	48.356	0	0	0	0	48.356	0	0	0	0	48.356	0	0	0
Bouwlaag: 213001100	Explotatie interieur alg																									
0411AL Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	300Post	20.499	0	0	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499	20.499
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2024	3Post	35.894	0	0	0	0	0	0	0	0	35.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2024	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	3Post	635	0	0	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	1.482	0	0	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
49ODAC Automatische deuren			Service beurt	2018	1Post	573	0	0	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
61NERM NEN 3140			Inspectie	2022	4Post	1.737	0	0	0	0	0	0	1.737	0	0	0	0	1.737	0	0	0	0	1.737	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2029	37Stuks	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2021	37Stuks	2.999	0	0	0	0	0	2.999	0	0	0	0	2.999	0	0	0	0	2.999	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	37Stuks	1.269	0	0	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
65BDNT Branddeken			Vervangen	2024	1Stuks	89	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65BDNT Branddeken			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2019	17Stuks	664	0	0	0	664	0	0	0	0	664	0	0	0	0	664	0	0	0	0	664	0
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	17Stuks	664	0	0	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2024	17Stuks	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0
65CONT CO2-blusser			Vervangen	2024	2Stuks	471	0	0	0	0	0	0	0	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65CONT CO2-blusser			Afpersen	2024	2Stuks	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0
65CONT CO2-blusser			Contract	2021	2Stuks	77	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	77	0	0	0	0	77	0	0	0	0
65CONT CO2-blusser			Service beurt	2018	2Stuks	24	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
65CTR0 Brandmeldcentrale			Vervangen	2024	1Stuks	11.979	0	0	0	0	0	0	0	0	11.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65CTR0 Brandmeldcentrale			Service beurt	2018	1Stuks	4.270	0	0	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
65INALN Inbraakbeveiliging			Vervangen	2028	1Stuks	2.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.532	0	0	0	0	0	0	0
65INALN Inbraakbeveiliging			Contract	2018	1Stuks	201	0	0	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
65INALN Inbraakbeveiliging			Service beurt	2018	1Stuks	81	0	0	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
65KAME Brandslanghaspelkast			Dekkend binnen	2019	17Stuks	828	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
65SS01I Sproeischuimblusser			Vervangen	2024	18Stuks	2.792	0	0	0	0	0	0	0	0	2.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischuimblusser			Afpersen	2024	18Stuks	1.090	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090	0
65SS01I Sproeischuimblusser			Contract	2019	18Stuks	720	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720	0
65SS01I Sproeischuimblusser			Service beurt	2018	18Stuks	219	0	0	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
66LIALN Lift			Vervangen	2034	1Stuks	23.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.457	0	
66LIALN Lift			Contract	2018	1Stuks	1.297	0	0	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	
66LIALN Lift			Service beurt	2018	1Stuks	598	0	0	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	
69INALN Oh ctr E-installaties			Contract	2018	6Post	23.148	0	0	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148	

Bouwlaag: 213001101 Verkeersruimte

34HBHE Balustrade metaal			Dekkend binnen	2019	6Vierkante	317	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2020	1.350Vierkante	29.673	0	0	0	0	29.673	0	0	0	0	0	0	0	29.673	0	0	0	0	0	0	0
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2019	7Vierkante	341	0	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	0	0	0	0	0	0
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2034	1.000Vierkante	40.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.770	0	
63ARHA Armaturen spots/halooen			Vervangen	2029	187Stuks	25.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.247	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2029	6Stuks	1.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.216	0	0	0	0	0	0

Bouwlaag: 213001102 Kantoren

43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2020	245Vierkante	5.385	0	0	0	0	5.385	0	0	0	0	0	0	0	5.385	0	0	0	0	0	0	0
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2019	3.300Vierkante	160.578	0	0	0	160.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.578	0	0	0	0	0	0
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2034	1.400Vierkante	57.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.078	0	
63ARHA Armaturen spots/halooen			Vervangen	2029	375Stuks	50.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.629	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2029	165Stuks	33.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.437	0	0	0	0	0	0

Bouwlaag: 213001103 Natte ruimten

22WAM/ Wand beton			Dekkend binnen	2019	700Vierkante	31.941	0	0	0	31.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.941	0	0	0	0	0	0
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2020	145Vierkante	3.187	0	0	0	0	3.187	0	0	0	0	0	0	0	3.187	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2029	15Vierkante	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2019	5Vierkante	243	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2034	155Vierkante	6.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.319	0	
63ARHA Armaturen spots/halooen			Vervangen	2029	61Stuks	8.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.236	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2029	5Stuks	1.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.013	0	0	0	0	0	0
73AAS1I Aanrechtblad metaal			Vervangen	2034	24Meter	3.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.981	0	
73BKEN Bovenkasten enkel			Vervangen	2024	21Stuks	4.340	0	0	0	0	0	0	0	0	4.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74ALTCI Closetcombinatie			Vervangen	2034	28Stuks	7.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.378	0	
74ALWC Wascombinatie			Vervangen	2034	4Stuks	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817	0	
74CLINK Closetpot invalide			Vervangen	2034	2Stuks	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	0	
74KRME Mengkraan			Vervangen	2019	15Stuks	2.037	0	0	0	2.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.037	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2019																						

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2020	2.225Vierkante	48.906	0	0	0	0	48.906	0	0	0	0	0	0	0	48.906	0	0	0	0	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2020	245Vierkante	5.385	0	0	0	0	5.385	0	0	0	0	0	0	0	5.385	0	0	0	0	0	0	0	
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2019	19Vierkante	925	0	0	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925	0	0	0	0	0	0	
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2034	66Vierkante	2.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.691	0		
63ARHA Armaturen spots/halooen			Vervangen	2029	13Stuks	1.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2029	92Stuks	18.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.644	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 213001105 Technische ruimten																											
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2020	375Vierkante	8.243	0	0	0	0	8.243	0	0	0	0	0	0	0	8.243	0	0	0	0	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2020	62Vierkante	1.363	0	0	0	0	1.363	0	0	0	0	0	0	0	1.363	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2034	22Vierkante	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897	0		
55LKAU Split-unit			Vervangen	2027	3Stuks	8.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.231	0	0	0	0	0	0	0	0	
55LKAU Split-unit			Service beurt	2018	3Stuks	660	0	0	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
57LU03† LBK			Vervangen	2029	5Stuks	29.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.564	0	0	0	0	0	0	
57LU03† LBK			Service beurt	2018	5Stuks	3.097	0	0	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097	
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2029	30Stuks	6.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.080	0	0	0	0	0	0	
Totaal bouwdeel:							0	0	77.340	283.881	179.481	80.417	129.596	132.934	209.955	77.340	80.417	156.893	185.229	526.643	77.340	80.417	129.596	144.318	273.348	77.340	
Totaal gebouw:							0	0	77.340	283.881	179.481	80.417	129.596	132.934	209.955	77.340	80.417	156.893	185.229	526.643	77.340	80.417	129.596	144.318	273.348	77.340	
Gebouw: 213002 Politiebureau																											
Bouwdeel: 213002 Politiebureau																											
Bouwlaag: 213002001 West gevel																											
31VOKI† Kitvoeg			Vervangen	2027	60Meter	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2024	52Vierkante	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.263	0	
Bouwlaag: 213002002 Noord gevel																											
31DEVU Deur metaal			Dekkend buiten	2019	1Stuks	65	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	
31DEVU Deur metaal			Dekkend binnen	2019	1Stuks	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2024	34Vierkante	832	0	0	0	0	0	0	0	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	832	0	0	
Bouwlaag: 213002003 Oost gevel																											
31VOKI† Kitvoeg			Vervangen	2027	30Meter	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2024	52Vierkante	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	1.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.263	0	
Bouwlaag: 213002004 Zuid gevel																											
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2024	26Vierkante	642	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0	
Bouwlaag: 213002051 Dak																											
0412AL† Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	
37AFRO Rookafvoer metaal			Vervangen	2029	1Stuks	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	
37AFVE Ventilatiepijp/gek			Vervangen	2024	2Stuks	261	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37LILSK Lichtstraat kunststof			Vervangen	2034	560Vierkante	102.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.822	0		
47DRBI† Dakrandafwerking SBS			Reparatie	2024	32Vierkante	2.522	0	0	0	0	0	0	0	0	2.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.522	0	
47DRBI† Dakrandafwerking SBS			Vervangen	2024	32Vierkante	2.215	0	0	0	0	0	0	0	0	2.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLBEI Dakbedekking SBS			Contract	2018	162Vierkante	1.254	0	0	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	
47PLBEI Dakbedekking SBS			Overlagen	2024	162Vierkante	2.253	0	0	0	0	0	0	0	0	2.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLBEI Dakbedekking SBS			Reparatie	2024	162Vierkante	2.262	0	0	0	0	0	0	0	0	2.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.262	0	
57AF00† Mech. ventilatie			Vervangen	2024	2Stuks	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57AF00† Mech. ventilatie			Service beurt	2018	2Stuks	88	0	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
Bouwlaag: 213002053 Luifels																											
41BGME Boeideel/gootlijst staal			Dekkend buiten	2022	11Vierkante	693	0	0	0	0	0	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2022	200Vierkante	4.396	0	0	0	0	0	0	4.396	0	0	0	0	0	4.396	0	0	0	4.396	0	0	0	
Totaal bouwdeel:							0	0	1.786	1.921	1.786	1.786	6.875	1.786	16.820	1.786	1.786	6.530	1.786	2.240	1.786	1.786	6.875	1.786	113.392	1.786	
Totaal gebouw:							0	0	1.786	1.921	1.786	1.786	6.875	1.786	16.820	1.786	1.786	6.530	1.786	1.786	6.875	1.786	1.786	6.875	1.786	113.392	1.786

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Gebouw: 213003	Inkoopstation																										
Bouwdeel: 213003	Inkoopstation																										
Bouwlaag: 213003001	Gevels																										
31DEVU Deur metaal			Dekkend buiten	2024	4Stuks	260	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	
31DEVU Deur metaal			Dekkend binnen	2024	4Stuks	280	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	
Bouwlaag: 213003051	Dak																										
47DRBI1 Dakrandafwerking SBS			Reparatie	2024	6Vierkante	434	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	
47DRBI1 Dakrandafwerking SBS			Vervangen	2024	6Vierkante	381	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLBEI Dakbedekking SBS			Contract	2018	16Vierkante	124	0	0	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
47PLBEI Dakbedekking SBS			Overlagen	2024	16Vierkante	223	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLBEI Dakbedekking SBS			Reparatie	2024	16Vierkante	223	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	
Totaal bouwdeel:							0	0	124	124	124	124	124	124	1.925	124	124	124	124	124	124	124	124	124	1.321	124	
Totaal gebouw:							0	0	124	124	124	124	124	124	1.925	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	1.321	124

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Gebouw: 305001	Gymzaal Goudenregenlaan																										
Bouwdeel: 305001	Gymzaal Goudenregenlaan																										
Bouwlaag: 305001100	Exploitatie interieur alg																										
0411ALN Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	
0412ALN Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
61NERN NEN 3140			Inspectie	2018	1Post	195	0	0	195	0	0	0	0	195	0	0	0	0	195	0	0	0	0	195	0	0	0
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	103	0	0	103	0	0	0	0	103	0	0	0	0	103	0	0	0	0	103	0	0	0
65INALN Inbraakbeveiliging			Vervangen	2025	1Stuks	5.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65INALN Inbraakbeveiliging			Contract	2018	1Stuks	1.805	0	0	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
Bouwlaag: 305001B01	Entree																										
33LUHO Vloerluis multiplex			Vervangen	2035	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2030	14Vierkante	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2020	2Vierkante	195	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2029	2Vierkante	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708	0	0	0	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2035	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	81
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2020	1Stuks	430	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2020	1Stuks	135	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0
71GAHE Garderoberaal hout			Transparant binn	2018	3Meter	32	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 305001B02	Werkkast																										
22WAMI Wand metselwerk baksteen			Voegen	2020	17Vierkante	486	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2023	1Stuks	486	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2030	3Vierkante	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
63ARHA Armaturen spots/halooen			Vervangen	2030	1Stuks	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0
74KRME Mengkraan			Vervangen	2025	1Stuks	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 305001B03	Meterkast																										
22WAMI Wand metselwerk baksteen			Voegen	2020	5Vierkante	134	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2023	1Stuks	486	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61HGNT Hoofdverdelinr.			Vervangen	2020	1Stuks	6.044	0	0	0	0	6.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 305001B04	Kleedkamer 1																										
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2023	1Stuks	486	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2030	29Vierkante	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	0	0	0	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Dekkend binnen	2018	1Vierkante	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2020	1Vierkante	425	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2035	2Stuks	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2030	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
71GAHE Garderoberaal hout			Vervangen	2030	15Meter	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	0	0	0	0	0	0
71GAHE Garderoberaal hout			Transparant binn	2018	15Meter	153	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0
72ZHO/ Zitbanken hout alg.			Vervangen	2030	15Meter	1.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.397	0	0	0	0	0	0
72ZHO/ Zitbanken hout alg.			Transparant binn	2018	15Meter	259	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0
74SPGL Spiegel			Vervangen	2025	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 305001B05	Douche KK1																										

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2023	1Stuks	486	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding kunststof alg.			Vervangen	2030	7Vierkante	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0
42WATE Wandtegels geglazuurd			Voegen	2020	31Vierkante	469	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLEP _i Vloerafwerking epoxy			Onderhoud Alger	2018	12Vierkante	261	0	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Dekkend binnen	2020	1Vierkante	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2035	1Stuks	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
74DODC Douche combinatie			Vervangen	2025	5Stuks	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2025	3Stuks	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74VLME Vloerschroepjutje			Vervangen	2020	3Stuks	555	0	0	0	0	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bouwlaag: 305001B06 Toilet KK1

32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2023	1Stuks	486	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding kunststof alg.			Vervangen	2030	7Vierkante	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0
42WATE Wandtegels geglazuurd			Voegen	2020	31Vierkante	469	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLEP _i Vloerafwerking epoxy			Onderhoud Alger	2018	12Vierkante	261	0	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2035	1Stuks	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
74DODC Douche combinatie			Vervangen	2025	5Stuks	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2025	3Stuks	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74VLME Vloerschroepjutje			Vervangen	2020	1Stuks	185	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bouwlaag: 305001B07 Kleedkamer 2

32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2023	1Stuks	486	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2030	29Vierkante	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	0	0	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Dekkend binnen	2018	1Vierkante	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2020	1Vierkante	425	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2035	2Stuks	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2030	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
71GAHE Garderoberrail hout			Vervangen	2030	15Meter	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	0	0	0	0	0
71GAHE Garderoberrail hout			Transparant binn	2018	15Meter	153	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0
72ZHO/ Zitbanken hout alg.			Vervangen	2030	15Meter	1.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.397	0	0	0	0	0
72ZHO/ Zitbanken hout alg.			Transparant binn	2018	15Meter	259	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0
74SPGL Spiegel			Vervangen	2025	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bouwlaag: 305001B08 Douche KK2

32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	4Vierkante	207	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	2Stuks	280	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2023	2Stuks	972	0	0	0	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding kunststof alg.			Vervangen	2030	7Vierkante	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0
42WATE Wandtegels geglazuurd			Voegen	2020	31Vierkante	469	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLEP _i Vloerafwerking epoxy			Onderhoud Alger	2018	12Vierkante	261	0	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Dekkend binnen	2020	1Vierkante	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2035	1Stuks	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
74DODC Douche combinatie			Vervangen	2025	5Stuks	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2025	3Stuks	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74VLME Vloerschroepjutje			Vervangen	2020	1Stuks	185	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bouwlaag: 305001B09 Toilet KK2

32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2023	1Stuks	486	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding kunststof alg.			Vervangen	2030	7Vierkante	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0
42WATE Wandtegels geglazuurd			Voegen	2020	31Vierkante	469	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLEP _i Vloerafwerking epoxy			Onderhoud Alger	2018	12Vierkante	261	0	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0	261	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2035	1Stuks	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2025	5Stuks	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2025	3Stuks	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74VLME Vloerschroputje			Vervangen	2020	1Stuks	185	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 305001B10 Gymzaal																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	4Vierkante	207	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	2Stuks	280	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2023	2Stuks	972	0	0	0	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2018	12Vierkante	426	0	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2018	3Vierkante	89	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	12Vierkante	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	3Vierkante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2028	252Vierkante	9.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.379	0	0	0	0	0	0	0	0
43SPUN Sportvloer PU			Vervangen	2028	252Vierkante	16.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.080	0	0	0	0	0	0	0	0
43SPUN Sportvloer PU			Vervangen	2020	252Vierkante	1.489	0	0	0	0	1.489	0	0	0	0	0	0	0	1.489	0	0	0	0	0	0	0	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Vervangen	2035	4Stuks	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2020	4Stuks	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	4Stuks	92	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2035	3Stuks	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	3Stuks	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	3Stuks	103	0	0	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
63VTLN' TL buizen			Vervangen	2021	60Stuks	3.706	0	0	0	0	0	3.706	0	0	0	3.706	0	0	0	3.706	0	0	0	3.706	0	0	0
Bouwlaag: 305001B11 Toestellen berging																											
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2028	39Vierkante	1.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465	0	0	0	0	0	0	0	0
43SPUN Sportvloer PU			Vervangen	2028	39Vierkante	2.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.511	0	0	0	0	0	0	0	0
43SPUN Sportvloer PU			Vervangen	2020	39Vierkante	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.inbouw/rooster			Vervangen	2035	3Stuks	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755	
Bouwlaag: 305001B12 Docenten kleedkamer																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2023	1Stuks	486	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Dekkend binnen	2020	1Vierkante	57	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0
63ARHA Armaturen spots/halogenen			Vervangen	2035	1Stuks	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	
Bouwlaag: 305001B13 Docenten douche en toilet																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2023	1Stuks	486	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42WATE Wandtegels geglaazuurd			Voegen	2020	19Vierkante	291	0	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLEPI Vloerafwerking epoxy			Onderhoud Alger	2018	3Vierkante	61	0	0	61	0	61	0	61	0	61	0	61	0	61	0	61	0	61	0	61	0	61
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2035	1Stuks	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2025	1Stuks	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2025	1Stuks	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74SPGL Spiegel			Vervangen	2025	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74VLME Vloerschroputje			Vervangen	2020	1Stuks	185	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 305001B14 Installatieruimten																											
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Vervangen	2020	4Vierkante	149	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51APEX Expansievat			Vervangen	2023	1Stuks	204	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0
51CV01I C.V.-ketel 0-25 kw			Vervangen	2027	1Stuks	2.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51CV01I C.V.-ketel 0-25 kw			Service beurt	2018	1Stuks	155	0	0	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
51LBNT Luchtbehandeling			Vervangen	2031	1Stuks	11.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.590	0	0	0	0	0
51LBNT Luchtbehandeling			Service beurt	2018	1Stuks	522	0	0	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
53DB04I Boiler gas 300 - 400 l.			Vervangen	2024	1Stuks	4.513	0	0	0	0	0	0	0	0	4.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53DB04I Boiler gas 300 - 400 l.			Service beurt	2018	1Stuks	113	0	0	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2035	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2022	1Stuks	62	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 305001B15 Gasmeterkast																											

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
22WAMf Wand metselwerk baksteen			Voegen	2020	4Vierkante	106	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Vervangen	2020	0Vierkante	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 305001D01 Plat dak laag																											
37AFM1 Mech.ontluchtingen 300x300			Vervangen	2029	2Stuks	1.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220	0	0	0	0	0	0	0
37LILKK Lichtkoepel kunststof			Vervangen	2035	1Vierkante	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	
41LONT Loodslab			Vervangen	2025	12Meter	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47DRBI(Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2029	8Vierkante	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	0	
47PLBEI Dakbedekk. 2-l./gekl.			Vervangen	2034	151Vierkante	6.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.208	0	
Bouwlaag: 305001D02 Plat dak hoog																											
47DRBI(Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2030	11Vierkante	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	0	0	0	0	0	
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2029	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	0	0	0	0	
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	212	0	0	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	
47PLBEI Dakbedekk. 2-l./gekl.			Vervangen	2035	296Vierkante	15.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.211	
Bouwlaag: 305001G01 Gevels																											
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	84Vierkante	4.213	0	0	4.213	0	0	0	0	4.213	0	0	0	0	4.213	0	0	0	0	4.213	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	84Vierkante	3.601	0	0	3.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.601	0	0	0	0	0	0	0	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2018	2Stuks	176	0	0	176	0	0	0	0	176	0	0	0	0	176	0	0	0	0	176	0	0	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2018	2Stuks	151	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2018	2Stuks	996	0	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2018	5Stuks	452	0	0	452	0	0	0	0	452	0	0	0	0	452	0	0	0	0	452	0	0	
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2018	5Stuks	387	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0	
31DEMA Deur hout			Vervangen	2018	5Stuks	3.509	0	0	3.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	5Vierkante	416	0	0	416	0	0	0	0	416	0	0	0	0	416	0	0	0	0	416	0	0	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2029	5Vierkante	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2018	2Vierkante	359	0	0	359	0	0	0	0	359	0	0	0	0	359	0	0	0	0	359	0	0	
41GEBE Gevelbekleding hout			Vervangen	2029	2Vierkante	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2018	36Vierkante	2.771	0	0	2.771	0	0	0	0	2.771	0	0	0	0	2.771	0	0	0	0	2.771	0	0	
41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2029	36Vierkante	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	
41OVSC Overstek schroten			Dekkend buiten	2018	8Vierkante	666	0	0	666	0	0	0	0	666	0	0	0	0	666	0	0	0	0	666	0	0	
41OVSC Overstek schroten			Vervangen	2029	8Vierkante	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0	
52HWMI H.W.A. metaal			Dekkend buiten	2023	36Meter	786	0	0	0	0	0	0	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786	0	0	
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2024	36Meter	1.048	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L. opbouw			Vervangen	2035	1Stuks	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	
Totaal bouwdeel:							0	0	29.440	5.490	21.326	9.195	6.659	22.148	12.158	19.893	6.597	8.099	56.092	26.129	18.305	17.080	6.597	19.537	12.804	26.487	
Totaal gebouw:							0	0	29.440	5.490	21.326	9.195	6.659	22.148	12.158	19.893	6.597	8.099	56.092	26.129	18.305	17.080	6.597	19.537	12.804	26.487	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 306001	Sporthal De Zwet																									
Bouwdeel: 306001	Sporthal De Zwet																									
Bouwlaag: 306001001	Westgevel																									
21MUM€ Muur baksteen			Dekkend buiten	2018	50Vierkante	1.548	0	0	1.548	0	0	0	0	1.548	0	0	0	0	1.548	0	0	0	0	1.548	0	0
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2029	50Vierkante	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	32Vierkante	899	0	0	899	0	0	0	0	899	0	0	0	0	899	0	0	0	0	899	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	32Vierkante	1.372	0	0	0	0	0	0	0	1.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.372	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2023	32Vierkante	3.888	0	0	0	0	0	0	0	3.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2018	2Stuks	99	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2023	2Stuks	151	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2023	2Stuks	996	0	0	0	0	0	0	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2018	6Stuks	304	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2023	6Stuks	464	0	0	0	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2023	6Stuks	4.211	0	0	0	0	0	0	0	4.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Voegen	2033	11Meter	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Vervangen	2023	11Meter	530	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	25Vierkante	1.185	0	0	1.185	0	0	0	0	1.185	0	0	0	0	1.185	0	0	0	0	1.185	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2018	25Vierkante	3.353	0	0	3.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2018	14Vierkante	1.406	0	0	1.406	0	0	0	0	1.406	0	0	0	0	1.406	0	0	0	0	1.406	0	0
41GEBE Gevelbekleding kunstst.volkern			Vervangen	2023	2Vierkante	271	0	0	0	0	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2018	11Vierkante	476	0	0	476	0	0	0	0	476	0	0	0	0	476	0	0	0	0	476	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2018	11Vierkante	1.169	0	0	1.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armatuuren gloeilamp			Vervangen	2025	2Stuks	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 306001002	Noordgevel																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2029	50Vierkante	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0
27GOBC Baggoet zink			Vervangen	2018	13Vierkante	1.414	0	0	1.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	1Vierkante	28	0	0	28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	28	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	43	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2023	1Vierkante	122	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Voegen	2033	1Meter	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Vervangen	2023	1Meter	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	13Vierkante	616	0	0	616	0	0	0	0	616	0	0	0	0	616	0	0	0	0	616	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2018	13Vierkante	1.743	0	0	1.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2018	3Vierkante	261	0	0	261	0	0	0	0	261	0	0	0	0	261	0	0	0	0	261	0	0
Bouwlaag: 306001003	Oostgevel																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2029	50Vierkante	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0
27GOBC Baggoet zink			Vervangen	2018	4Vierkante	429	0	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2018	6Stuks	304	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2023	6Stuks	464	0	0	0	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2023	6Stuks	4.211	0	0	0	0	0	0	0	4.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	7Vierkante	308	0	0	308	0	0	0	0	308	0	0	0	0	308	0	0	0	0	308	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2018	7Vierkante	871	0	0	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2018	1Vierkante	131	0	0	131	0	0	0	0	131	0	0	0	0	131	0	0	0	0	131	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2018	4Vierkante	172	0	0	172	0	0	0	0	172	0	0	0	0	172	0	0	0	0	172	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2018	4Vierkante	418	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2018	17Vierkante	763	0	0	763	0	0	0	0	763	0	0	0	0	763	0	0	0	0	763	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2018	17Vierkante	1.875	0	0	1.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 306001004	Zuidgevel																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2018	50Vierkante	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27GOBC Baggoet zink			Vervangen	2018	8Vierkante	857	0	0	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28KOME Kolom staal			Dekkend buiten	2018	1Vierkante	41	0	0	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	41	0	0
28KOME Kolom staal			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	58	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0
28KOME Kolom staal			Vervangen	2026	1Vierkante	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	22Vierkante	618	0	0	618	0	0	0	0	618	0	0	0	0	618	0	0	0	0	618	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	22Vierkante	943	0	0	0	0	0	0	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2023	22Vierkante	2.673	0	0	0	0	0	0	0	2.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2018	2Stuks	99	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2023	2Stuks																					

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2023	5Stuks	310	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	
31DEMA Deur hout			Vervangen	2023	5Stuks	3.509	0	0	0	0	0	0	0	3.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31DORA Raamdorpel keramisch			Voegen	2033	5Meter	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	
31DORA Raamdorpel keramisch			Vervangen	2023	5Meter	258	0	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	16Vierkante	756	0	0	756	0	0	0	0	756	0	0	0	0	756	0	0	0	0	756	0	0	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	8Vierkante	373	0	0	373	0	0	0	0	373	0	0	0	0	373	0	0	0	0	373	0	0	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2018	16Vierkante	2.139	0	0	2.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2018	8Vierkante	1.056	0	0	1.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2018	1Vierkante	131	0	0	131	0	0	0	0	131	0	0	0	0	131	0	0	0	0	131	0	0	
41GEBE Gevelbekleding hout			Vervangen	2018	1Vierkante	87	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41GEBE Gevelbekleding kunstst.volkern			Vervangen	2023	2Vierkante	217	0	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2018	19Vierkante	839	0	0	839	0	0	0	0	839	0	0	0	0	839	0	0	0	0	839	0	0	
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2018	19Vierkante	2.063	0	0	2.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L. opbouw			Vervangen	2025	1Stuks	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 306001005 Gevel bovendaks																											
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	18Vierkante	840	0	0	840	0	0	0	0	840	0	0	0	0	840	0	0	0	0	840	0	0	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2018	18Vierkante	2.376	0	0	2.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41GEBE Gevelbekleding staal			Dekkend buiten	2023	640Vierkante	10.925	0	0	0	0	0	0	0	10.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.925	0	0	
41GEBE Gevelbekleding staal			Vervangen	2026	640Vierkante	35.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41LONT Loodslab			Vervangen	2026	160Meter	4.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 306001051 Plat dak laag																											
37AFM1 Mech.ontluchtingen 300x300			Vervangen	2026	4Stuks	2.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37AFM2 Mech.ontluchtingen 600x600			Vervangen	2031	1Stuks	1.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.132	0	0	0	0	
37AFM2 Mech.ontluchtingen 600x600			Vervangen	2026	3Stuks	2.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37AFSC Schoorsteen baksteen			Voegen	2018	16Vierkante	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41LONT Loodslab			Vervangen	2031	56Meter	1.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.588	0	0	0	0	
47DRBI(Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2026	38Vierkante	2.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47DRBI(Dakrandafwerking APP			Reparatie	2021	22Vierkante	1.719	0	0	0	0	0	1.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.719	0	0	0	
47DRBI(Dakrandafwerking APP			Vervangen	2026	22Vierkante	1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLBEI Dakbedekk. 2-l./gekl.			Vervangen	2031	550Vierkante	22.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.611	0	0	0	0	
47PLBEI Plat Dak APP			Reparatie	2021	250Vierkante	11.353	0	0	0	0	0	11.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.353	0	0	0	
47PLBEI Plat Dak APP			Vervangen	2026	250Vierkante	10.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 306001052 Plat dak hoog																											
47DRBI(Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2032	41Vierkante	2.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.251	0	0	0	
Bouwlaag: 306001053 Plat dak toestellenberging																											
41LONT Loodslab			Vervangen	2034	34Meter	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	0	
47DRBI(Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2029	17Vierkante	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	0	0	0	0	0	0	
47PLBEI Dakbedekk. 2-l./gekl.			Vervangen	2034	130Vierkante	5.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.344	0		
Bouwlaag: 306001100 Exploitatie interieur alg																											
0411AL(Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	92Post	6.286	0	0	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286	
0412AL(Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	1.021	0	0	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2029	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	0	0	0	0	
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	720	0	0	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
61NER(NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	499	0	0	0	0	0	0	499	0	0	0	0	499	0	0	0	0	499	0	0	0	
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	364	0	0	364	0	0	0	0	364	0	0	0	0	364	0	0	0	364	0	0	0	
65BR02(Brandslanghaspel 30 m.			Afpersen	2018	1Stuks	42	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	0	42	0	0	0	
65BR02(Brandslanghaspel 30 m.			Afpersen	2022	1Stuks	42	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	0	
65BR02(Brandslanghaspel 30 m.			Afpersen	2022	2Stuks	85	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0	
65BR02(Brandslanghaspel 30 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR02(Brandslanghaspel 30 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR02(Brandslanghaspel 30 m.			Service beurt	2018	2Stuks	78	0	0	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	
65BR02(Brandslanghaspel 30 m.			Vervangen	2019	1Stuks	195	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	
65BR02(Brandslanghaspel 30 m.			Vervangen	2019	1Stuks	195	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	
65BR02(Brandslanghaspel 30 m.			Vervangen	2019	2Stuks	389	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	
65CTR0 Brandmeldcentrale			Vervangen	2029	1Stuks	11.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.979	0	0	0	0	0	0	
65CTR0 Brandmeldcentrale			Service beurt	2018	1Stuks	202	0	0	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202		
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194		
65SS01(Sproeischiuimblusser			Vervangen	2018	3Stuks	465	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65SS01(Sproeischiuimblusser			Afpersen	2023	3Stuks	182	0	0	0	0																	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
65SS01f Sproeischuimblusser			Contract	2018	3Stuks	120	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	
65SS01f Sproeischuimblusser			Service beurt	2018	3Stuks	36	0	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Bouwlaag: 306001101 Verkeersruimten																											
28KOME Kolom staal			Dekkend binnen	2024	2Vierkante	116	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	14Vierkante	752	0	0	0	0	0	0	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2031	14Vierkante	2.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.656	0	0	0	0	
32B2ME Binnenkozijn metaal			Dekkend binnen	2024	33Vierkante	1.018	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018	0	
32B2ME Binnenkozijn metaal			Vervangen	2031	33Vierkante	3.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.691	0	0	0	0	
32DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2024	3Stuks	422	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2024	13Stuks	1.819	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819	0	
33LUHO Vloerluik multiplex			Vervangen	2030	1Stuks	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2024	15Vierkante	1.951	0	0	0	0	0	0	0	0	1.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.951	0	
56PA01f Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2021	3Vierkante	704	0	0	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56PA02f Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2021	2Vierkante	708	0	0	0	0	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Vervangen	2034	3Stuks	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2021	3Stuks	243	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	3Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
63ARTL' Armaturen T.L.inbouw/rooster			Vervangen	2034	16Stuks	4.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.024	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2025	4Stuks	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2021	4Stuks	324	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	4Stuks	137	0	0	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	
Bouwlaag: 306001102 Verblijfsruimten																											
28KOME Kolom staal			Dekkend binnen	2024	2Vierkante	87	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	34Vierkante	1.893	0	0	0	0	0	0	0	0	1.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.893	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2031	34Vierkante	6.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.690	0	0	0	0	
32B2ME Binnenkozijn metaal			Dekkend binnen	2024	11Vierkante	339	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	
32B2ME Binnenkozijn metaal			Vervangen	2031	11Vierkante	1.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230	0	0	0	0	
32DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2024	3Stuks	422	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	
32DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2031	3Stuks	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2024	8Stuks	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	0	
32WSKL Vouwwand vinyl			Vervangen	2033	10Vierkante	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2024	23Vierkante	799	0	0	0	0	0	0	0	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799	0	
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2021	23Vierkante	1.469	0	0	0	0	0	1.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2034	128Vierkante	5.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.396	0	
43VLNA Vloerbedekking naaldvilt			Vervangen	2029	128Vierkante	1.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.245	0	0	0	0	0	0	
56PA01f Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2021	5Vierkante	1.056	0	0	0	0	0	1.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56PA02f Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2021	10Vierkante	3.361	0	0	0	0	0	3.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2034	9Stuks	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Vervangen	2034	4Stuks	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2021	4Stuks	324	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	4Stuks	92	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	3Stuks	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	2Stuks	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2018	2Stuks	162	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
71GAHE Garderoberaail metaal			Vervangen	2021	5Meter	115	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 306001103 Natte ruimten																											
28KOME Kolom staal			Dekkend binnen	2024	5Vierkante	266	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0	
32B2ME Binnenkozijn metaal			Dekkend binnen	2024	27Vierkante	833	0	0	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	0	
32B2ME Binnenkozijn metaal			Vervangen	2031	27Vierkante	3.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.020	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2024	8Stuks	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	0	
32DEVU Deur hout			Vervangen	2018	8Stuks	3.887	0	0	3.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2024	4Vierkante	149	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2021	4Vierkante	274	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43VLEPi Vloerafwerking epoxy			Onderhoud Alger	2019	265Vierkante	2.820	0	0	0	2.820	0	2.820	0	2.820	0	2.820	0	2.820	0	2.820	0	2.820	0	2.820	0	2.820	
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Dekkend binnen	2024	10Vierkante	377	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Vervangen	2023	10Vierkante	866	0	0	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56PA01f Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2021	2Vierkante	563	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0										

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
63ARGL Armatuuren gloeilamp			Vervangen	2018	11Stuks	392	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63AROF Armatuuren orientatieverl.			Vervangen	2025	4Stuks	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63AROF Armatuuren orientatieverl.			Contract	2021	4Stuks	324	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	
63AROF Armatuuren orientatieverl.			Service beurt	2018	4Stuks	92	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
63ARTL' Armatuuren T.L.-opbouw			Vervangen	2025	12Stuks	2.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armatuuren T.L. opbouw			Vervangen	2018	18Stuks	3.091	0	0	3.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARVL' Armatuuren vlucht(weg)verl.			Vervangen	2025	4Stuks	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARVL' Armatuuren vlucht(weg)verl.			Contract	2021	4Stuks	324	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	
63ARVL' Armatuuren vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	4Stuks	137	0	0	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	
71GAHE Garderoberaail hout			Vervangen	2018	47Meter	2.240	0	0	2.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71GAHE Garderoberaail hout			Transparant binn	2024	47Meter	497	0	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	0	
72ZHO/ Zitbanken hout alg.			Vervangen	2018	47Meter	4.548	0	0	4.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72ZHO/ Zitbanken hout alg.			Transparant binn	2024	47Meter	843	0	0	0	0	0	0	0	0	843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843	0	
74ALTCI Closetcombinatie			Vervangen	2019	13Stuks	3.426	0	0	0	3.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74ALWC Wascombinatie			Vervangen	2019	12Stuks	2.450	0	0	0	2.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2022	30Stuks	4.764	0	0	0	0	0	0	4.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2029	10Stuks	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0	0	0	0	0	0	
74URKL Urinoirs keramisch			Vervangen	2019	3Stuks	564	0	0	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74WAUI Uitstortgootsteen keramisch			Vervangen	2019	1Stuks	206	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 306001104 Opslagruimten																											
28KOME Kolom staal			Dekkend binnen	2024	7Vierkante	405	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2024	11Vierkante	405	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2021	11Vierkante	744	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43VLAL' Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2030	130Vierkante	4.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.893	0	0	0	0	0	
56PA02' Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2021	4Vierkante	1.415	0	0	0	0	0	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armatuuren T.L.-opbouw/korf			Contract	2018	4Stuks	18	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
Bouwlaag: 306001105 Installatieruimte																											
45PLBE Plafondbepl. fermacell			Vervangen	2026	22Vierkante	4.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51APCI' Circulatiepomp			Vervangen	2021	4Stuks	2.610	0	0	0	0	0	2.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.610	0	0	0	0	
51APEX Expansievat			Vervangen	2019	1Stuks	85	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Vervangen	2027	2Stuks	10.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.502	0	0	0	0	0	0	0	0	
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Service beurt	2018	2Stuks	427	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	
51CV04I C.V.-ketel 100-150 kw			Vervangen	2027	2Stuks	16.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.216	0	0	0	0	0	0	0	0	
51CV04I C.V.-ketel 100-150 kw			Service beurt	2018	2Stuks	427	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	
53DB05I Boiler gas 400 - 500 l.			Vervangen	2026	2Stuks	10.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53DB05I Boiler gas 400 - 500 l.			Service beurt	2018	2Stuks	292	0	0	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	
Totaal bouwdeel:							0	0	59.213	20.706	10.377	44.046	15.767	63.183	26.010	18.358	86.531	40.541	23.511	41.204	15.343	73.947	13.254	42.524	44.365	13.196	
Totaal gebouw:							0	0	59.213	20.706	10.377	44.046	15.767	63.183	26.010	18.358	86.531	40.541	23.511	41.204	15.343	73.947	13.254	42.524	44.365	13.196	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
65SS01f Sproeischiublusser			Contract	2020	1Stuks	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
65SS01f Sproeischiublusser			Contract	2019	2Stuks	80	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	
65SS01f Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
65SS01f Sproeischiublusser			Service beurt	2018	2Stuks	24	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
Bouwlaag: 313001101 Verkeersruimten																											
24TRBIf Trap (int.) hout			Dekkend binnen	2027	3Vierkante	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	
24TRBIf Trap (int.) hout			Vervangen	2020	3Vierkante	1.352	0	0	0	0	1.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	20Vierkante	1.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.114	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2027	7Stuks	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Vervangen	2021	7Stuks	3.401	0	0	0	0	0	3.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding gipskarton			Dekkend binnen	2027	80Vierkante	2.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.032	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding gipskarton			Vervangen	2021	80Vierkante	4.158	0	0	0	0	0	4.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43VLCO Vloer mat coral			Vervangen	2019	10Vierkante	1.301	0	0	0	1.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.301	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.inbouw/rooster			Vervangen	2035	7Stuks	1.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761		
Bouwlaag: 313001102 Verblijfsruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	8Vierkante	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2024	8Vierkante	1.574	0	0	0	0	0	0	0	1.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding gipskarton			Dekkend binnen	2027	19Vierkante	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding gipskarton			Vervangen	2021	19Vierkante	988	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43SPBE Sportvloer belijning			Vervangen	2024	1.100Vierkante	6.501	0	0	0	0	0	0	0	6.501	0	0	0	0	0	0	0	0	6.501	0	0	0	
43SPHN Sportvloer hout			Vervangen	2020	1.100Vierkante	73.601	0	0	0	0	73.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43SPHN Sportvloer hout			Transparant binn	2020	1.100Vierkante	50.270	0	0	0	0	50.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.270	0	0	0	0	0	
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2032	500Vierkante	18.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.610	0	0	0	0	
43SPUN Sportvloer PU			Vervangen	2024	500Vierkante	31.905	0	0	0	0	0	0	0	31.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2029	127Vierkante	4.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.780	0	0	0	0	0	0	
43VLNA Vloerbedekking naaldvilt			Vervangen	2018	128Vierkante	6.226	0	0	6.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.226	0	0	0	
63VTLN' TL buizen			Vervangen	2019	240Stuks	14.822	0	0	0	14.822	0	0	0	14.822	0	0	0	14.822	0	0	0	14.822	0	0	0	14.822	
Bouwlaag: 313001103 Natte ruimten																											
42WABE Wandbekleding gipskarton			Dekkend binnen	2027	7Vierkante	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding gipskarton			Vervangen	2029	7Vierkante	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0	
43VLEP' Vloer afwerking epoxy			Onderhoud Alger	2018	112Vierkante	1.192	0	0	1.192	0	1.192	0	1.192	0	1.192	0	1.192	0	1.192	0	1.192	0	1.192	0	1.192	0	
63ARTL' Armaturen T.L.inbouw/rooster			Vervangen	2035	14Stuks	3.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.521		
72ZIHOf Zitbanken hout alg.			Vervangen	2024	42Meter	4.047	0	0	0	0	0	0	0	4.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72ZIHOf Zitbanken hout alg.			Transparant binn	2027	42Meter	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	
74DODC Douche combinatie			Vervangen	2025	12Stuks	1.906	0	0	0	0	0	0	0	0	1.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74DODC Douche combinatie			Vervangen	2021	9Stuks	1.429	0	0	0	0	0	1.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 313001104 Opslag zaal																											
28KOME Kolom staal			Dekkend binnen	2027	60Vierkante	3.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.474	0	0	0	0	0	0	0	0	
28LIME€ Ligger staal			Dekkend binnen	2027	10Vierkante	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	
31DEMA' Deur hout			Dekkend binnen	2027	1Stuks	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	
43VLNA Vloerbedekking naaldvilt			Vervangen	2018	106Vierkante	5.156	0	0	5.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.156	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/rooster			Vervangen	2035	3Stuks	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759		
Bouwlaag: 313001105 Installatieruimten																											
51APCIIf Circulatiepomp			Vervangen	2020	2Stuks	822	0	0	0	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822	0	0	0	0	0	
51APCIIf Circulatiepomp			Vervangen	2020	2Stuks	1.305	0	0	0	0	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.305	0	0	0	0	0	
51APEX Expansievat			Vervangen	2020	1Stuks	339	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	
51CV04f C.V.-ketel 100-150 kw			Vervangen	2028	2Stuks	16.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.216	0	0	0	0	0	0	0	
51CV04f C.V.-ketel 100-150 kw			Service beurt	2018	2Stuks	427	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	
53DB04f Boiler gas 300 - 400 l.			Vervangen	2025	2Stuks	9.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53DB04f Boiler gas 300 - 400 l.			Service beurt	2018	2Stuks	451	0	0	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	
Totaal bouwdeel:							0	0	23.352	28.248	144.790	20.349	16.119	46.845	56.023	21.344	11.564	36.907	40.165	17.061	111.883	25.674	41.230	70.270	11.686	31.276	
Totaal gebouw:							0	0	23.352	28.248	144.790	20.349	16.119	46.845	56.023	21.344	11.564	36.907	40.165	17.061	111.883	25.674	41.230	70.270	11.686	31.276	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw:	314001	Sporthal De Marsch																								
Bouwdeel:	314001	Sporthal De Marsch																								
Bouwlaag:	314001001	Westgevel																								
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	60Vierkante	1.685	0	0	0	0	0	1.685	0	0	0	0	1.685	0	0	0	0	1.685	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2021	60Vierkante	2.572	0	0	0	0	0	2.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.572	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2021	60Vierkante	7.291	0	0	0	0	0	7.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2021	2Stuks	99	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2021	2Stuks	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2021	6Stuks	304	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2021	6Stuks	464	0	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2021	6Stuks	4.211	0	0	0	0	0	4.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Voegen	2031	11Meter	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Vervangen	2021	11Meter	530	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	25Vierkante	1.185	0	0	0	0	0	1.185	0	0	0	0	1.185	0	0	0	0	1.185	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2018	25Vierkante	3.353	0	0	3.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2021	2Vierkante	171	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	171	0	0	0	0	171	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding kunstst.volkern			Vervangen	2020	2Vierkante	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2021	11Vierkante	476	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	476	0	0	0	0	476	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2025	2Stuks	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	314001002	Noordgevel																								
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	1Vierkante	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	28	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	1Vierkante	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2021	1Vierkante	122	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Voegen	2025	1Meter	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Vervangen	2021	1Meter	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	13Vierkante	616	0	0	0	0	0	616	0	0	0	0	616	0	0	0	0	616	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2021	3Vierkante	261	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	261	0	0	0	0	261	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Vervangen	2021	3Vierkante	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	314001003	Oostgevel																								
31DBSE Sectionaldeur aluminium			Vervangen	2020	1Stuks	1.660	0	0	0	0	1.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE Sectionaldeur aluminium			Service beurt	2018	1Stuks	77	0	0	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2021	6Stuks	304	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2026	6Stuks	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2021	6Stuks	4.211	0	0	0	0	0	4.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	3Vierkante	121	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	121	0	0	0	0	121	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	4Vierkante	187	0	0	0	0	0	187	0	0	0	0	187	0	0	0	0	187	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2021	3Vierkante	343	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2021	1Vierkante	131	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	131	0	0	0	0	131	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Vervangen	2021	1Vierkante	87	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41GESG Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2021	4Vierkante	172	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0	172	0	0	0	0	172	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2021	17Vierkante	763	0	0	0	0	0	763	0	0	0	0	763	0	0	0	0	763	0	0	0	0
Bouwlaag:	314001004	Zuidgevel																								
28KOME Kolom staal			Dekkend buiten	2021	1Vierkante	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0
28KOME Kolom staal			Dekkend binnen	2026	1Vierkante	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28KOME Kolom staal			Vervangen	2026	1Vierkante	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	22Vierkante	618	0	0	0	0	0	618	0	0	0	0	618	0	0	0	0	618	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	22Vierkante	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2021	22Vierkante	2.673	0	0	0	0	0	2.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2021	2Stuks	99	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2026	2Stuks	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2021	5Stuks	253	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	253	0	0	0	0	253	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2026	5Stuks	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2021	5Stuks	3.509	0	0	0	0	0	3.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Voegen	2024	5Meter	57	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Vervangen	2021	5Meter	258	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	16Vierkante	756	0	0	0	0	0	756	0	0	0	0	756	0	0	0	0	756	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	8Vierkante	373	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0	373	0	0	0	0	373	0	0	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2021	16Vierkante	2.139	0	0	0	0	0	2.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2021	1Vierkante	131	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	131	0	0	0	0	131	0	0	0	0	
41GEBE Gevelbekleding hout			Vervangen	2021	1Vierkante	87	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2021	19Vierkante	839	0	0	0	0	0	839	0	0	0	0	839	0	0	0	0	839	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.- opbouw			Vervangen	2025	1Stuks	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 314001005 Westgevel																											
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	25Vierkante	702	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0	702	0	0	0	0	702	0	0	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	25Vierkante	1.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2021	5Stuks	246	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246	0	0	0	0	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2026	5Stuks	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2025	2Stuks	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 314001007 Westgevel bovendaks																											
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	31Vierkante	871	0	0	0	0	0	871	0	0	0	0	871	0	0	0	0	871	0	0	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	31Vierkante	1.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2028	31Vierkante	3.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.767	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 314001008 Gevel bovendaks																											
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	18Vierkante	840	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	840	0	0	0	0	840	0	0	0	0	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2021	18Vierkante	2.376	0	0	0	0	0	2.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41LONT Loodslab			Vervangen	2020	20Meter	567	0	0	0	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 314001051 Platte daken																											
47DRBI' Dakrandafwerking SBS			Reparatie	2027	200Vierkante	15.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.764	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLBEI Dakbedekking SBS			Reparatie	2027	4.000Vierkante	55.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.840	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 314001100 Exploitatie interieur alg																											
0411ALM Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	100Post	6.833	0	0	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	
0412ALM Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2029	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	0	0	0	0	0	
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	1.186	0	0	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	
61NERM NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	1.767	0	0	0	0	0	0	1.767	0	0	0	0	1.767	0	0	0	0	1.767	0	0	0	
63VTLN' TL buizen			Vervangen	2020	654Stuks	40.391	0	0	0	0	40.391	0	0	0	40.391	0	0	0	40.391	0	0	0	40.391	0	0	0	
65CTRO Brandmeldcentrale			Vervangen	2028	1Stuks	11.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.979	0	0	0	0	0	0	0	0	
65CTRO Brandmeldcentrale			Service beurt	2018	1Stuks	202	0	0	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	
65INALM Inbraakbeveiliging			Vervangen	2020	1Stuks	3.223	0	0	0	0	3.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.223	0	0	0	0	
65INALM Inbraakbeveiliging			Contract	2018	1Stuks	201	0	0	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	
66LIALN Lift			Vervangen	2018	1Stuks	23.457	0	0	23.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66LIALN Lift			Contract	2018	1Stuks	2.948	0	0	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948		
66LIALN Lift			Service beurt	2018	1Stuks	544	0	0	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544		
Bouwlaag: 314001101 Verkeersruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	42Vierkante	2.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2023	42Vierkante	8.264	0	0	0	0	0	0	0	8.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout/kunststof			Vervangen	2028	11Stuks	7.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.386	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2026	3Stuks	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2026	8Stuks	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2026	132Vierkante	2.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42PLPLI Wandpleister			Vervangen	2028	132Vierkante	7.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.788	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2026	36Vierkante	1.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43SPBE Sportvloer belijning			Vervangen	2019	1.344Vierkante	7.943	0	0	0	7.943	0	0	0	0	0	0	0	7.943	0	0	0	0	0	0	0	7.943	
43SPBE Sportvloer belijning			Vervangen	2025	1.344Vierkante	7.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.943	0	0	0	0	0	0	0	7.943	0	0	
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2022	2.000Vierkante	74.440	0	0	0	0	0	0	74.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2024	2.000Vierkante	74.440	0	0	0	0	0	0	0	0	74.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43SPUN Sportvloer PU			Vervangen	2025	2.000Vierkante	11.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.820	0	0	0	0	0	0	0	11.820	0	0	
43SPUN Sportvloer PU			Vervangen	2025	2.000Vierkante	11.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.820	0	0	0	0	0	0	0	11.820	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2021	90Vierkante	4.743	0	0	0	0	0	4.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2031	300Vierkante	12.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.987	0	0	0	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2027	18Vierkante	1.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734	0	0	0	0	0	0	0	
63ARHA Armaturen spots/halogenen			Vervangen	2027	21Stuks	2.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.835	0	0	0	0	0	0	0	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
63AROF Armaturen orientatieverl.			Vervangen	2030	7Stuks	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992	0	0	0	0	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2019	7Stuks	567	0	0	0	567	0	0	0	0	567	0	0	0	0	567	0	0	0	0	567	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	7Stuks	161	0	0	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
63ARTL' Armaturen T.L.-inbouw			Vervangen	2030	9Stuks	1.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285	0	0	0	0	0
65BALG Brandslang 20 m.			Vervangen	2025	4Stuks	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2018	4Stuks	1.721	0	0	1.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2022	4Stuks	156	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	156	0	0	0	0	156	0	0	0
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	4Stuks	156	0	0	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2022	4Stuks	541	0	0	0	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	0	0	0
65SS01I Sproeischiublusser			Vervangen	2018	4Stuks	620	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiublusser			Afpersen	2027	4Stuks	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiublusser			Contract	2022	4Stuks	160	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	0
65SS01I Sproeischiublusser			Service beurt	2018	4Stuks	49	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Bouwlaag: 314001103 Natte ruimten																										
22WAMI Wand metselwerk baksteen			Dekkend binnen	2026	240Vierkante	7.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22WAMI Wand metselwerk baksteen			Vervangen	2033	240Vierkante	33.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.521	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	16Vierkante	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2026	8Stuks	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLEPI Vloerafwerking epoxy			Onderhoud Alger	2018	425Vierkante	4.522	0	0	4.522	0	4.522	0	4.522	0	4.522	0	4.522	0	4.522	0	4.522	0	4.522	0	4.522	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Vervangen	2025	1Stuks	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2022	1Stuks	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2025	8Stuks	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2022	8Stuks	648	0	0	0	0	0	0	648	0	0	0	0	648	0	0	0	0	648	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	8Stuks	274	0	0	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2032	48Stuks	7.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.622	0	0	0
Bouwlaag: 314001105 Installatieruimten																										
51APCIH Circulatiepomp			Vervangen	2024	11Stuks	1.077	0	0	0	0	0	0	0	0	1.077	0	1.077	0	1.077	0	1.077	0	1.077	0	1.077	0
51APEX Expansievat			Vervangen	2019	2Stuks	848	0	0	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848	0	0	0	0	0	0
51CV05I C.V.-ketel 150-550 kw			Vervangen	2025	4Stuks	84.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51CV05I C.V.-ketel 150-550 kw			Service beurt	2018	4Stuks	1.819	0	0	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
53DB05I Boiler gas 400 - 500 l.			Vervangen	2025	3Stuks	16.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53DB05I Boiler gas 400 - 500 l.			Service beurt	2018	3Stuks	481	0	0	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
58OPNT Optimalisering			Vervangen	2024	4Stuks	5.809	0	0	0	0	0	0	0	0	5.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58REAL Regelkast			Vervangen	2029	1Post	6.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.116	0	0	0	0	0	0
61GRNT Onderverdeelinr.			Vervangen	2021	1Stuks	2.976	0	0	0	0	0	2.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61HGNT Hoofdverdeelinr.			Vervangen	2028	1Stuks	6.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.044	0	0	0	0	0	0
Totaal bouwdeel:							0	0	49.266	24.951	66.186	66.818	97.908	23.856	142.455	150.609	55.088	102.764	98.545	35.088	23.468	44.153	75.781	80.696	21.758	24.066
Totaal gebouw:							0	0	49.266	24.951	66.186	66.818	97.908	23.856	142.455	150.609	55.088	102.764	98.545	35.088	23.468	44.153	75.781	80.696	21.758	24.066

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 315001	Gymzaal De Kooi																									
Bouwdeel: 315001	Gymzaal De Kooi																									
Bouwlaag: 315001001	Voorgevel																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2034	35Vierkante	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991	0
31BUME Buitenkozijn aluminium			Vervangen	2018	9Vierkante	3.108	0	0	3.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2019	2Stuks	101	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2019	2Stuks	155	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L. opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0
Bouwlaag: 315001002	Linkerzijgevel																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2034	136Vierkante	3.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.849	0
31BUME Buitenkozijn aluminium			Vervangen	2018	38Vierkante	13.121	0	0	13.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2019	1Stuks	51	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0
41GEBE Gevelbekleding kunstst.volkern			Vervangen	2034	1Vierkante	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2025	4Meter	146	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2030	16Meter	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 315001003	Achtergevel																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2034	96Vierkante	2.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.717	0
Bouwlaag: 315001004	Rechterzijgevel																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2034	152Vierkante	4.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.302	0
31BUME Buitenkozijn aluminium			Vervangen	2018	42Vierkante	14.502	0	0	14.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2019	3Stuks	152	0	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	152	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2019	3Stuks	232	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2030	10Meter	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 315001005	Gevel bovendaks																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2034	5Vierkante	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0
31BUME Buitenkozijn aluminium			Vervangen	2018	12Vierkante	4.143	0	0	4.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 315001051	Plat dak laag																									
37AFM1 Mech.ontluchtingen 300x300			Vervangen	2031	3Stuks	1.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.831	0	0	0	0
37AFON Ontluchtingspijp kunststof			Vervangen	2034	5Stuks	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	
37AFON Ontluchtingspijp metaal			Vervangen	2034	11Stuks	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932	0	
37LILKK Lichtkoepel kunststof			Vervangen	2034	8Vierkante	2.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030	0
37LILKK Lichtkoepel kunststof			Vervangen	2031	4Vierkante	1.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.015	0	0	0	0
47DRBI' Dakrandafwerking APP			Reparatie	2027	42Vierkante	3.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.258	0	0	0	0	0	0	0	0
47DRBI' Dakrandafwerking APP			Vervangen	2024	42Vierkante	2.073	0	0	0	0	0	0	0	2.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBAI Ballastlaag			Vervangen	2034	193Vierkante	1.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.370	0
47PLBEI Plat Dak APP			Reparatie	2027	193Vierkante	8.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.764	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLISA Dakafw. isolatielaag			Vervangen	2024	193Vierkante	1.538	0	0	0	0	0	0	0	1.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47TRME Trim aluminium			Vervangen	2034	56Meter	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735	0	
Bouwlaag: 315001052	Plat dak hoog																									
47DRBI' Dakrandafwerking APP			Reparatie	2027	11Vierkante	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47DRBI' Dakrandafwerking APP			Vervangen	2022	11Vierkante	684	0	0	0	0	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBAI Ballastlaag			Vervangen	2032	292Vierkante	2.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.073	0	0	0	0
47PLBEI Plat Dak APP			Reparatie	2027	292Vierkante	13.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLISA Dakafw. isolatielaag			Vervangen	2022	292Vierkante	2.327	0	0	0	0	0	2.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47TRME Trim aluminium			Vervangen	2032	70Meter	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913	0	0	0	0
Bouwlaag: 315001100	Exploitatie interieur alg																									
0411AL' Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
0412AL' Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	1.332	0	0	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2029	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	0	0	0	0	0
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	423	0	0	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
61NERN NEN 3140			Inspectie	2018	1Post	213	0	0	213	0	0	0	0	213	0	0	0	0	213	0	0	0	0	213	0	0
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	304	0	0	304	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2022	2Stuks	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	78	0	0	0	0	78	0	0	0	0
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	2Stuks	78	0	0	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2022	2Stuks	271	0	0	0	0	0	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	0	0	0	0
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
Bouwlaag: 315001101	Verkeersruimten																									

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
58OPNT Optimalisering			Vervangen	2020	1Stuks	1.452	0	0	0	0	1.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2025	1Stuks	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L. opbouw			Vervangen	2025	1Stuks	186	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2020	1Stuks	62	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
Totaal bouwdeel:							0	0	40.363	42.355	41.754	51.981	8.648	5.488	58.948	14.767	4.972	31.191	6.204	61.147	6.557	7.817	11.905	9.935	23.233	17.636	
Totaal gebouw:							0	0	40.363	42.355	41.754	51.981	8.648	5.488	58.948	14.767	4.972	31.191	6.204	61.147	6.557	7.817	11.905	9.935	23.233	17.636	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 318001	Gymzaal Ludinge																									
Bouwdeel: 318001	Gymzaal Ludinge																									
Bouwlaag: 318001001	Voorgevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	30Vierkante	843	0	0	0	843	0	0	0	0	843	0	0	0	0	843	0	0	0	0	843	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2025	30Vierkante	2.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.444
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2019	6Stuks	296	0	0	0	296	0	0	0	0	296	0	0	0	0	296	0	0	0	0	296	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2025	6Stuks	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2024	6Stuks	2.989	0	0	0	0	0	0	0	0	2.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2019	48Vierkante	2.239	0	0	0	2.239	0	0	0	0	2.239	0	0	0	0	2.239	0	0	0	0	2.239	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2029	48Vierkante	6.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.337	0	0	0	0	0	0
52HWKL H.W.A. p.v.c.			Vervangen	2029	3Meter	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armatuuren gloeilamp			Vervangen	2032	2Stuks	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0
Bouwlaag: 318001003	Achtergevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	88Vierkante	2.472	0	0	0	2.472	0	0	0	0	2.472	0	0	0	0	2.472	0	0	0	0	2.472	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2025	88Vierkante	7.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.168
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2019	54Vierkante	2.519	0	0	0	2.519	0	0	0	0	2.519	0	0	0	0	2.519	0	0	0	0	2.519	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2029	54Vierkante	7.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.129	0	0	0	0	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2019	55Vierkante	2.371	0	0	0	2.371	0	0	0	0	2.371	0	0	0	0	2.371	0	0	0	0	2.371	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2034	55Vierkante	5.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.746	0	
52HWKL H.W.A. p.v.c.			Vervangen	2029	6Meter	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 318001004	Gevel bovendaks																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	39Vierkante	1.096	0	0	0	1.096	0	0	0	0	1.096	0	0	0	0	1.096	0	0	0	0	1.096	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2025	39Vierkante	3.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.177
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2019	23Vierkante	1.073	0	0	0	1.073	0	0	0	0	1.073	0	0	0	0	1.073	0	0	0	0	1.073	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2029	23Vierkante	3.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.036	0	0	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2019	3Vierkante	301	0	0	0	301	0	0	0	0	301	0	0	0	0	301	0	0	0	0	301	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Vervangen	2029	3Vierkante	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 318001005	Gevel dakopbouw																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2025	13Vierkante	1.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.059
Bouwlaag: 318001051	Plat dak laag																									
37AFRO Rookafvoer metaal			Vervangen	2031	2Stuks	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638	0	0	0	0	0
41LONT Loodslab			Vervangen	2026	5Meter	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47DRBI1 Dakrandafwerking APP			Reparatie	2020	11Vierkante	860	0	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	0	0	0	0	0
47DRBI1 Dakrandafwerking APP			Vervangen	2026	11Vierkante	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Plat Dak APP			Overlagen	2021	240Vierkante	6.694	0	0	0	0	0	6.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Plat Dak APP			Reparatie	2020	240Vierkante	10.898	0	0	0	0	10.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.898	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 318001052	Plat dak hoog																									
47DRBI1 Dakrandafwerking APP			Reparatie	2020	11Vierkante	860	0	0	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	0	0	0	0	0
47DRBI1 Dakrandafwerking APP			Vervangen	2026	11Vierkante	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Plat Dak APP			Overlagen	2021	286Vierkante	7.977	0	0	0	0	0	7.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Plat Dak APP			Reparatie	2020	286Vierkante	12.987	0	0	0	0	12.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.987	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 318001053	Plat dak dakopbouw																									
47DRBI1 Dakrandafwerking APP			Reparatie	2020	1Vierkante	78	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0
47DRBI1 Dakrandafwerking APP			Vervangen	2026	1Vierkante	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Plat Dak APP			Overlagen	2021	32Vierkante	892	0	0	0	0	0	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Plat Dak APP			Reparatie	2020	32Vierkante	1.453	0	0	0	0	1.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.453	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 318001100	Exploitatie interieur alg																									
0411AL1 Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
0412AL1 Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	311	0	0	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2030	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	0	0	0
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	318	0	0	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
61NERM NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	195	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	195	0	0	0	0	195	0	0	0
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	49	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
65SS01f Sproeischuimblusser			Vervangen	2022	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01f Sproeischuimblusser			Afpersen	2027	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01f Sproeischuimblusser			Contract	2022	1Stuks	40	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0
65SS01f Sproeischuimblusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Bouwlaag: 318001101 Verkeersruimten

32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2025	21Vierkante	1.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2034	21Vierkante	4.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.132	0	
32DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2025	4Stuks	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563
32DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2019	4Stuks	1.216	0	0	0	1.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2025	6Stuks	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840
32DEVU Deur hout			Vervangen	2029	6Stuks	2.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.915	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2025	1Vierkante	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	1Vierkante	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
42WASC Wandbekleding schroten			Dekkend binnen	2025	6Vierkante	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366
42WASC Wandbekleding schroten			Vervangen	2029	6Vierkante	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2020	39Vierkante	1.087	0	0	0	0	1.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Vervangen	2019	39Vierkante	4.213	0	0	0	4.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VMOM Vloer mat cocos			Vervangen	2022	3Vierkante	316	0	0	0	0	0	0	316	0	0	0	0	0	316	0	0	0	0	0	316	0
45PLSC Plafondschroten hout			Dekkend binnen	2025	42Vierkante	2.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.798
45PLSC Plafondschroten hout			Vervangen	2029	42Vierkante	4.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.374	0	0	0	0	0	0
56PA01f Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2029	2Vierkante	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2032	3Stuks	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2025	2Stuks	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bouwlaag: 318001102 Verblijfsruimten

28KOB E Kolom beton			Dekkend binnen	2025	30Vierkante	2.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.051
28KOM E Kolom staal			Dekkend binnen	2025	2Vierkante	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
28LIBEB Ligger beton			Dekkend binnen	2025	7Vierkante	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479
28LIME E Ligger staal			Dekkend binnen	2025	14Vierkante	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2025	18Vierkante	1.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2025	7Stuks	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2025	2Stuks	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
32DEVU Deur hout			Vervangen	2019	7Stuks	3.401	0	0	0	3.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2030	2Stuks	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2025	23Vierkante	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
42PLPLI Wandpleister			Vervangen	2029	23Vierkante	1.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.357	0	0	0	0	0	0
42WABE Radiatoromkl. metaal			Dekkend binnen	2025	22Vierkante	1.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461
42WABE Radiatoromkl. metaal			Vervangen	2029	22Vierkante	2.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.909	0	0	0	0	0	0
42WASC Wandbekleding schroten			Dekkend binnen	2025	2Vierkante	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
42WASC Wandbekleding schroten			Vervangen	2029	2Vierkante	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0
43SPBE Sportvloer belijning			Vervangen	2024	300Vierkante	1.773	0	0	0	0	0	0	0	0	1.773	0	0	0	0	0	0	0	1.773	0	0	0
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2030	300Vierkante	11.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.166	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2020	64Vierkante	1.784	0	0	0	0	1.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2031	10Vierkante	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Dekkend binnen	2025	390Vierkante	14.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.145
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Vervangen	2020	390Vierkante	32.471	0	0	0	0	32.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2025	10Vierkante	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Vervangen	2020	10Vierkante	774	0	0	0	0	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLSC Plafondschroten hout			Dekkend binnen	2025	64Vierkante	4.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.263
45PLSC Plafondschroten hout			Vervangen	2030	64Vierkante	6.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.666	0	0	0
56PA02f Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2030	7Vierkante	2.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.476	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2032	1Stuks	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2032	1Stuks	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/rooster			Vervangen	2029	22Stuks	1.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.948	0	0	0	0	0	0
63VTLN' TL buizen			Vervangen	2021	80Stuks	4.941	0	0	0	0	0	4.941	0	0	0	4.										

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Bouwlaag: 318001103 Natte ruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2025	6Vierkante	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2025	2Stuks	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2025	1Stuks	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	
32DEVU Deur hout			Vervangen	2019	2Stuks	972	0	0	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Vervangen	2030	1Stuks	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	0	
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2025	48Vierkante	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	
42WATE Wandtegels geglaazuurd			Voegen	2020	43Vierkante	657	0	0	0	0	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2020	128Vierkante	3.569	0	0	0	0	3.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2025	7Vierkante	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	
45PLSC Plafondschroten hout			Dekkend binnen	2025	48Vierkante	3.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.197	
45PLSC Plafondschroten hout			Vervangen	2029	48Vierkante	4.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.999	0	0	0	0	0	0	
56PA01I Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2029	4Vierkante	1.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armatuuren gloeilamp			Vervangen	2029	3Stuks	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armatuuren T.L.-opbouw			Vervangen	2032	4Stuks	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	0	0	0	0	
74ALTCI Closetcombinatie			Vervangen	2030	3Stuks	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791	0	0	0	0	0	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2025	20Stuks	3.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2025	9Stuks	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2025	6Stuks	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 318001104 Opslagruimten																											
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2025	28Vierkante	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	
42PLPLI Wandpleister			Vervangen	2029	28Vierkante	1.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.652	0	0	0	0	0	0	
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2025	6Vierkante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Vervangen	2029	6Vierkante	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0	
45PLSC Plafondschroten hout			Dekkend binnen	2025	8Vierkante	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	
45PLSC Plafondschroten hout			Vervangen	2029	8Vierkante	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armatuuren gloeilamp			Vervangen	2021	2Stuks	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74ALWC Wascombinatie			Vervangen	2019	1Stuks	204	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2019	1Stuks	62	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	
Bouwlaag: 318001105 Installatieruimten																											
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2025	7Vierkante	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	
42PLPLI Wandpleister			Vervangen	2029	7Vierkante	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding underlayment			Dekkend binnen	2025	3Vierkante	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	
42WABE Wandbekleding underlayment			Vervangen	2029	3Vierkante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2020	6Vierkante	167	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2025	6Vierkante	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Vervangen	2020	6Vierkante	302	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51APCIH Circulatiepomp			Vervangen	2021	1Stuks	392	0	0	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392	0	0	0	0	
51APEX Expansievat			Vervangen	2021	1Stuks	288	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Vervangen	2026	2Stuks	15.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Service beurt	2018	2Stuks	641	0	0	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	
53DB04I Boiler gas 300 - 400 l.			Vervangen	2035	1Stuks	4.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.513	
53DB04I Boiler gas 300 - 400 l.			Service beurt	2018	1Stuks	225	0	0	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
63ARGL Armatuuren gloeilamp			Vervangen	2029	1Stuks	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armatuuren T.L.-opbouw			Vervangen	2029	1Stuks	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2019	1Stuks	62	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	
Totaal bouwdeel:							0	0	3.458	28.432	71.357	24.722	4.115	3.458	21.378	65.886	20.552	3.705	3.774	64.575	65.066	5.287	7.235	8.399	26.997	60.893	
Totaal gebouw:							0	0	3.458	28.432	71.357	24.722	4.115	3.458	21.378	65.886	20.552	3.705	3.774	64.575	65.066	5.287	7.235	8.399	26.997	60.893	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
41PLPLI Wandpleisterwerk			Dekkend buiten	2018	38Vierkante	823	0	0	823	0	0	0	0	823	0	0	0	0	823	0	0	0	0	823	0	0	
41PLPLI Wandpleisterwerk			Vervangen	2029	38Vierkante	2.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.725	0	0	0	0	0	0	
52HWMI H.W.A. metaal			Dekkend buiten	2023	18Meter	220	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2033	18Meter	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	0	
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2033	2Stuks	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L. opbouw			Vervangen	2034	2Stuks	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	0	
Bouwlaag: 403001004 Rechter zijgevel																											
21MUMI Muur baksteen			Voegen	2030	28Vierkante	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	19Vierkante	534	0	0	534	0	0	0	0	534	0	0	0	0	534	0	0	0	0	534	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	19Vierkante	815	0	0	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815	0	0	0	0	0	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2029	19Vierkante	2.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.309	0	0	0	0	0	0	
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2018	2Vierkante	201	0	0	201	0	0	0	0	201	0	0	0	0	201	0	0	0	0	201	0	0	
41GEBE Gevelbekleding hout			Vervangen	2018	2Vierkante	135	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2018	1Vierkante	22	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2029	1Vierkante	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	
41OVSC Overstek schroten			Dekkend buiten	2018	11Vierkante	513	0	0	513	0	0	0	0	513	0	0	0	0	513	0	0	0	0	513	0	0	
41OVSC Overstek schroten			Vervangen	2029	11Vierkante	1.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170	0	0	0	0	0	0	
41PLPLI Wandpleisterwerk			Dekkend buiten	2018	14Vierkante	303	0	0	303	0	0	0	0	303	0	0	0	0	303	0	0	0	0	303	0	0	
41PLPLI Wandpleisterwerk			Vervangen	2029	14Vierkante	1.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.004	0	0	0	0	0	0	
52HWMI H.W.A. metaal			Dekkend buiten	2023	4Meter	49	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2033	4Meter	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	
Bouwlaag: 403001051 Plat dak																											
47DRBI Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2021	3Vierkante	137	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLBEI Dakbedekking SBS			Overlagen	2026	67Vierkante	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 403001052 Plat dak																											
47DRBI Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2021	1Vierkante	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 403001053 Hellend dak																											
41PLPLI Wandpleisterwerk			Dekkend buiten	2018	7Vierkante	152	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	
Bouwlaag: 403001100 Exploitatie interieur alg																											
00ALMC Onderhoudspost Monumenten rap			Onderhoud Alger	2018	1Post	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0411AL Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	
0412AL Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	2.442	0	0	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442	
0413CM Monumentenwacht			Contract	2018	1Post	111	0	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2029	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	0	0	0	0	
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	212	0	0	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	
61NERM NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	261	0	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	261	0	0	0	0	261	0	0	0	
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	657	0	0	657	0	0	0	0	657	0	0	0	0	657	0	0	0	0	657	0	0	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2022	1Stuks	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2020	1Stuks	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	
65CONT CO2-blusser			Vervangen	2022	1Stuks	235	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65CONT CO2-blusser			Afpersen	2027	1Stuks	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
65CONT CO2-blusser			Contract	2022	1Stuks	39	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	
65CONT CO2-blusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
65INALN Inbraakbeveiliging			Vervangen	2023	1Stuks	2.072	0	0	0	0	0	0	0	2.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.072	
65INALN Inbraakbeveiliging			Contract	2018	1Stuks	201	0	0	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	
65SS01I Sproeischuimblusser			Vervangen	2022	3Stuks	465	0	0	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischuimblusser			Vervangen	2021	1Stuks	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischuimblusser			Afpersen	2027	3Stuks	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischuimblusser			Afpersen	2027	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischuimblusser			Contract	2022	3Stuks	120	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0	
65SS01I Sproeischuimblusser			Contract	2021	1Stuks	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	
65SS01I Sproeischuimblusser			Service beurt	2018	3Stuks	36	0	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
65SS01I Sproeischuimblusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 403001101 Verkeersruimten																											

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
24TRBI- Trap (int.) hout			Dekkend binnen	2018	8Vierkante	351	0	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0	0
24TRBI- Trap (int.) hout			Vervangen	2029	8Vierkante	3.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	51Vierkante	2.840	0	0	2.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840	0	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2029	51Vierkante	10.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.035	0	0	0	0	0	0
32DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2018	3Stuks	422	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	20Stuks	2.799	0	0	2.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.799	0	0	0	0	0	0	0
33LUHO Vloerluik multiplex			Vervangen	2020	1Stuks	61	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2018	125Vierkante	1.901	0	0	1.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.901	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding gipskarton			Dekkend binnen	2018	8Vierkante	203	0	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding gipskarton			Vervangen	2029	8Vierkante	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2018	28Vierkante	994	0	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	28Vierkante	1.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.828	0	0	0	0	0	0
42WASC Wandbekleding schroten			Dekkend binnen	2018	19Vierkante	1.266	0	0	1.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266	0	0	0	0	0	0	0
42WASC Wandbekleding schroten			Vervangen	2029	19Vierkante	1.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980	0	0	0	0	0	0
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2027	7Vierkante	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2026	18Vierkante	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2026	13Vierkante	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VMOM Vloermat cocos			Vervangen	2023	1Vierkante	96	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	96
44TLSTI Trapleuning hout			Dekkend binnen	2018	10Meter	134	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0
44TLSTI Trapleuning hout			Vervangen	2019	10Meter	177	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2018	4Vierkante	81	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Vervangen	2018	4Vierkante	201	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. houtwolcement			Dekkend binnen	2018	33Vierkante	638	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. multiplex			Dekkend binnen	2018	6Vierkante	218	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2018	59Vierkante	2.405	0	0	2.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA01I Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2029	2Vierkante	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	0	0	0	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2029	2Vierkante	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2021	1Stuks	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
63ARTL' Armaturen T.L.inbouw/rooster			Vervangen	2019	7Stuks	1.761	0	0	0	1.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2019	5Stuks	735	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2021	2Stuks	162	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
71GAHE Garderoberaail hout			Vervangen	2029	16Meter	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	0	0	0	0	0	0

Bouwlaag: 403001102 Verblifruimten

22WAVE Verpl. scheidingsw. kunststof			Vervangen	2024	43Vierkante	7.867	0	0	0	0	0	0	0	7.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23VLBEI Vlonder hout			Dekkend binnen	2020	25Vierkante	654	0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	30Vierkante	1.670	0	0	1.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670	0	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2029	30Vierkante	5.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.903	0	0	0	0	0	0
32DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	141	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0
32DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2024	1Stuks	304	0	0	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	14Stuks	1.959	0	0	1.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.959	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2018	379Vierkante	5.765	0	0	5.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.765	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding gipskarton			Dekkend binnen	2018	84Vierkante	2.134	0	0	2.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.134	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding gipskarton			Vervangen	2024	84Vierkante	4.366	0	0	0	0	0	0	0	4.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2018	8Vierkante	284	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	8Vierkante	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0
42WASC Wandbekleding schroten			Dekkend binnen	2018	45Vierkante	2.998	0	0	2.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.998	0	0	0	0	0	0	0
42WASC Wandbekleding schroten			Vervangen	2019	45Vierkante	4.690	0	0	0	4.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2031	326Vierkante	12.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.271	0	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2021	75Vierkante	3.650	0	0	0	0	0	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650	0	0	0
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2026	35Vierkante	1.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2018	58Vierkante	1.180	0	0	1.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Vervangen	2024	58Vierkante	2.920	0	0	0	0	0	0	0	2.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. houtwolcement			Dekkend binnen	2018	75Vierkante	1.449	0	0	1.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.449	0	0	0	0	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2018	19Vierkante	406	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Vervangen	2029	19Vierkante	1.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.176	0	0	0	0	0	0
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2019	271Vierkante	11.049	0	0	0	11.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2029	25Vierkante	8.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.915	0	0	0	0	0	0
57PL01I Plenum			Vervangen	2019	3Stuks	371	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2019	43Stuks	2.786	0	0	0	2.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2034	6Stuks	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	0	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2021	6Stuks	486	0	0	0	0	0	486	0	0	0	0	486	0	0	0	0	486	0	0	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	6Stuks	138	0	0	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	
63ARTL' Armaturen T.L.inbouw/rooster			Vervangen	2019	30Stuks	7.546	0	0	0	7.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2027	10Stuks	1.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.837	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	3Stuks	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2021	4Stuks	324	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	4Stuks	137	0	0	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	
Bouwlaag: 403001103 Natte ruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	13Vierkante	724	0	0	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724	0	0	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2029	13Vierkante	2.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.558	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	6Stuks	840	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Vervangen	2029	6Stuks	2.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.915	0	0	0	0	0	0	
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2018	31Vierkante	472	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding gipskarton			Dekkend binnen	2018	18Vierkante	457	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding gipskarton			Vervangen	2024	18Vierkante	936	0	0	0	0	0	0	0	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WATE Wandtegels geglazuurd			Voegen	2020	40Vierkante	612	0	0	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WATE Wandtegels geglazuurd			Vervangen	2030	40Vierkante	3.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.608	0	0	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Vervangen	2020	26Vierkante	1.073	0	0	0	0	1.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2020	4Vierkante	112	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Vervangen	2030	4Vierkante	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. houtwolcement			Dekkend binnen	2018	12Vierkante	232	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2019	32Vierkante	1.305	0	0	0	1.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2029	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	
56PA01I Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2029	1Vierkante	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2029	2Vierkante	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2020	2Stuks	130	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74KRME Mengkraan			Vervangen	2026	1Stuks	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2026	4Stuks	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74SIDR† Spoelinrichtingen drukknop			Vervangen	2026	2Stuks	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 403001104 Opslagruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	111	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2029	2Vierkante	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2018	11Vierkante	167	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding gipskarton			Dekkend binnen	2018	22Vierkante	559	0	0	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding gipskarton			Vervangen	2024	22Vierkante	1.144	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2018	8Vierkante	284	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	8Vierkante	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2021	20Vierkante	973	0	0	0	0	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. houtwolcement			Dekkend binnen	2018	20Vierkante	386	0	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	0	0	0	0	0	0	0	
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2029	1Vierkante	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 403001105 Installatieruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2018	2Vierkante	111	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2029	2Vierkante	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2018	1Stuks	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2018	22Vierkante	335	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2031	16Vierkante	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. houtwolcement			Dekkend binnen	2018	16Vierkante	309	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	
51APCI† Circulatiepomp			Vervangen	2022	5Stuks	718	0	0	0	0	0	0	718	0	0	0	0	718	0	0	0	0	718	0	0	0	
51APEX Expansievat			Vervangen	2019	3Stuks	305	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	
51APEX Expansievat			Vervangen	2022	2Stuks	292	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	0	0	292	0	0	0	292	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Vervangen	2025	2Stuks	12.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Vervangen	2031	3Stuks	18.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.288	0	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Service beurt	2018	2Stuks	427	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Service beurt	2018	3Stuks	641	0	0	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	
Totaal bouwdeel:							0	0	76.119	40.126	12.178	15.439	11.571	28.103	26.939	21.594	15.384	13.899	67.771	103.655	15.839	46.280	10.870	26.706	10.756	11.570	
Totaal gebouw:							0	0	76.119	40.126	12.178	15.439	11.571	28.103	26.939	21.594	15.384	13.899	67.771	103.655	15.839	46.280	10.870	26.706	10.756	11.570	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 406001 MFC Ludinge																										
Bouwdeel: 406001 MFC Ludinge																										
Bouwlaag: 406001001 Rechterzijgevel																										
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	116Vierkante	3.258	0	0	0	3.258	0	0	0	0	3.258	0	0	0	0	3.258	0	0	0	0	3.258	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	116Vierkante	4.973	0	0	0	4.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.973	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2034	116Vierkante	14.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.095	0	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2019	4Stuks	197	0	0	0	197	0	0	0	0	197	0	0	0	0	197	0	0	0	0	197	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2019	4Stuks	302	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2024	4Stuks	1.992	0	0	0	0	0	0	0	0	1.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2019	40Vierkante	1.866	0	0	0	1.866	0	0	0	0	1.866	0	0	0	0	1.866	0	0	0	0	1.866	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2029	40Vierkante	5.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.281	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex			Dekkend buiten	2019	2Vierkante	90	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex			Vervangen	2029	2Vierkante	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2019	35Vierkante	1.509	0	0	0	1.509	0	0	0	0	1.509	0	0	0	0	1.509	0	0	0	0	1.509	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2034	35Vierkante	3.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.657	0	
63ARGL Armatuuren gloeilamp			Vervangen	2029	2Stuks	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 406001002 Voorgevel																										
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	49Vierkante	1.376	0	0	0	1.376	0	0	0	0	1.376	0	0	0	0	1.376	0	0	0	0	1.376	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	49Vierkante	2.101	0	0	0	2.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.101	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2034	49Vierkante	5.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.954	0	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2019	2Stuks	99	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2019	2Stuks	151	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2024	2Stuks	996	0	0	0	0	0	0	0	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2019	36Vierkante	1.679	0	0	0	1.679	0	0	0	0	1.679	0	0	0	0	1.679	0	0	0	0	1.679	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2029	36Vierkante	4.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.753	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex			Dekkend buiten	2019	1Vierkante	45	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex			Vervangen	2029	1Vierkante	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2019	14Vierkante	603	0	0	0	603	0	0	0	0	603	0	0	0	0	603	0	0	0	0	603	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2034	14Vierkante	1.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.463	0	
41OVSC Overstek schroten			Dekkend buiten	2019	16Vierkante	746	0	0	0	746	0	0	0	0	746	0	0	0	0	746	0	0	0	0	746	0
41OVSC Overstek schroten			Vervangen	2029	16Vierkante	1.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.701	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armatuuren T.L. opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	
Bouwlaag: 406001003 Linkerzijgevel																										
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	109Vierkante	3.062	0	0	0	3.062	0	0	0	0	3.062	0	0	0	0	3.062	0	0	0	0	3.062	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	109Vierkante	4.673	0	0	0	4.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.673	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2034	109Vierkante	13.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.245	0	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2019	1Stuks	49	0	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2019	1Stuks	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2024	1Stuks	498	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2019	43Vierkante	2.006	0	0	0	2.006	0	0	0	0	2.006	0	0	0	0	2.006	0	0	0	0	2.006	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2029	43Vierkante	5.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.677	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex			Dekkend buiten	2019	1Vierkante	45	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex			Vervangen	2029	1Vierkante	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2019	6Vierkante	603	0	0	0	603	0	0	0	0	603	0	0	0	0	603	0	0	0	0	603	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Vervangen	2029	6Vierkante	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0	0	0	0	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2019	35Vierkante	1.509	0	0	0	1.509	0	0	0	0	1.509	0	0	0	0	1.509	0	0	0	0	1.509	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2034	35Vierkante	3.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.657	0	
Bouwlaag: 406001051 Plat dak laag																										
37AFON Ontluchtingspijp kunststof			Vervangen	2026	13Stuks	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37AFON Ontluchtingspijp metaal			Vervangen	2026	2Stuks	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37AFRO Rookafvoer metaal			Vervangen	2026	1Stuks	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37LILKK Lichtkoepel kunststof			Vervangen	2026	4Vierkante	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47DRBI' Dakrandafwerking APP			Reparatie	2020	13Vierkante	1.016	0	0	0	0	1.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016	0	0	0	0	0
47DRBI' Dakrandafwerking APP			Vervangen	2026	13Vierkante	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Plat Dak APP			Reparatie	2020	172Vierkante	7.811	0	0	0	0	7.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.811	0	0	0	0	0
47PLBEI Plat Dak APP			Vervangen	2026	172Vierkante	7.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47TRME Trim aluminium			Vervangen	2026	66Meter	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 406001052 Plat dak hoog																										

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	4Vierkante	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	329Vierkante	11.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2029	51Vierkante	2.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.482	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. zachtboard			Vervangen	2034	257Vierkante	2.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.606	0
45PLSC Plafondschroten hout			Dekkend binnen	2019	75Vierkante	4.996	0	0	0	4.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.996	0	0	0	0	0	0
45PLSY Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2030	257Vierkante	12.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.051	0	0	0	0	0
45PLSY Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2019	48Vierkante	1.957	0	0	0	1.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2019	16Vierkante	5.660	0	0	0	5.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA03I Paneelradiator 3-plaats			Vervangen	2019	1Vierkante	354	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA04I Paneelradiator 4-plaats			Vervangen	2019	6Vierkante	2.193	0	0	0	2.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2029	16Stuks	1.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.037	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.inbouw/rooster			Vervangen	2019	4Stuks	1.006	0	0	0	1.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.inbouw/rooster			Vervangen	2029	40Stuks	9.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.558	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/kap			Vervangen	2029	3Stuks	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2029	40Stuks	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0
73KBZB Keukenblok spaanpl./kunstst.			Vervangen	2035	2Meter	2.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.398	0
74ALWC Wascombinatie			Vervangen	2030	4Stuks	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817	0	0	0	0	0
74KRME Mengkraan			Vervangen	2020	1Stuks	136	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2020	4Stuks	186	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186

Bouwlaag: 406001103 Natte ruimten

32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	10Vierkante	557	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2019	5Stuks	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2019	5Stuks	2.429	0	0	0	2.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2019	25Vierkante	380	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Vervangen	2029	25Vierkante	1.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2019	3Vierkante	107	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	3Vierkante	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0
42WATE Wandtegels geglazuurd			Voegen	2035	40Vierkante	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	
42WATE Wandtegels geglazuurd			Vervangen	2020	40Vierkante	3.608	0	0	0	0	3.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2035	25Vierkante	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697	
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Vervangen	2020	25Vierkante	2.701	0	0	0	0	2.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2019	5Vierkante	102	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Vervangen	2029	5Vierkante	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2019	20Vierkante	427	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Vervangen	2029	20Vierkante	1.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.238	0	0	0	0	0	0
53GEAL Geiser			Vervangen	2026	1Stuks	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53GEAL Geiser			Service beurt	2018	1Stuks	31	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2029	5Stuks	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.opbouw/rooster			Vervangen	2034	1Stuks	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0
74ALTCI Closetcombinatie			Vervangen	2035	5Stuks	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791	0
74ALWC Wascombinatie			Vervangen	2035	6Stuks	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821
74KRME Mengkraan			Vervangen	2026	1Stuks	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2020	8Stuks	496	0	0	0	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496
74WAUI Uitstortgootsteen keramisch			Vervangen	2035	1Stuks	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0

Bouwlaag: 406001104 Opslagruimten

42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2019	18Vierkante	274	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Vervangen	2029	18Vierkante	1.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.062	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2019	10Vierkante	355	0	0	0	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2029	10Vierkante	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0	0	0
42WATE Wandtegels geglazuurd			Voegen	2035	40Vierkante	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	
42WATE Wandtegels geglazuurd			Vervangen	2020	40Vierkante	3.608	0	0	0	0	3.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2035	25Vierkante	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697	
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Vervangen	2020	25Vierkante	2.701	0	0	0	0	2.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2031	10Vierkante	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2019	12Vierkante	256	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Vervangen	2029	12Vierkante	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743	0	0	0	0	0	0
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2029	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2029	0Vierkante	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2029	4Stuks	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0

Bouwlaag: 406001105 Installatieruimten

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2019	3Vierkante	46	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Vervangen	2029	3Vierkante	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2035	4Vierkante	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Vervangen	2020	4Vierkante	432	0	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2019	4Vierkante	85	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Vervangen	2029	4Vierkante	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0
51APCI Circulatiepomp			Vervangen	2021	1Stuks	653	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0
51APEX Expansievat			Vervangen	2021	1Stuks	288	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Vervangen	2026	1Stuks	6.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Service beurt	2018	1Stuks	427	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Vervangen	2031	1Stuks	5.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.251	0	0	0	0
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Service beurt	2018	1Stuks	427	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2029	1Stuks	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
Totaal bouwdeel:							0	0	5.872	88.071	48.616	4.814	4.620	5.872	26.261	16.378	46.332	4.141	8.830	137.080	72.031	10.441	4.141	5.872	68.767	11.595
Totaal gebouw:							0	0	5.872	88.071	48.616	4.814	4.620	5.872	26.261	16.378	46.332	4.141	8.830	137.080	72.031	10.441	4.141	5.872	68.767	11.595

Gebouw: 406002 Fietsenberging (406)
Bouwdeel: 406002 Fietsenberging (406)
Bouwlaag: 406002001 Gevels rondom

41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2034	16Vierkante	1.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.672	0			
41WIHO Windveer hout			Dekkend buiten	2019	1Vierkante	24	0	0	0	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	24	0		
41WIHO Windveer hout			Vervangen	2024	1Vierkante	53	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totaal bouwdeel:							0	0	0	24	0	0	0	0	77	0	0	0	0	24	0	0	0	0	1.696	0		
Totaal gebouw:							0	0	0	24	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	1.696	0

Gebouw: 406003 Berging (406)
Bouwdeel: 406003 Berging (406)
Bouwlaag: 406003001 Gevels rondom

31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2019	1Stuks	51	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2019	1Stuks	77	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2019	1Stuks	702	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEVU Deur metaal			Dekkend buiten	2019	1Stuks	46	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0
31DEVU Deur metaal			Dekkend binnen	2019	1Stuks	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
31DEVU Deur metaal			Vervangen	2029	1Stuks	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex			Dekkend buiten	2019	2Vierkante	90	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex			Vervangen	2029	2Vierkante	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2019	8Vierkante	345	0	0	0	345	0	0	0	0	345	0	0	0	0	345	0	0	0	0	345	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2034	8Vierkante	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836	0

Bouwlaag: 406003051 Hellend dak

47HDGC Golfplaat kunststof			Vervangen	2019	4Vierkante	378	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bouwdeel:							0	0	0	1.758	0	0	0	0	485	0	0	0	0	1.708	0	0	0	0	1.321	0
Totaal gebouw:							0	0	0	1.758	0	0	0	0	485	0	0	0	0	1.708	0	0	0	0	1.321	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 406004	Uitbreiding (406)																									
Bouwdeel: 406004	Uitbreiding (406)																									
Bouwlaag: 406004002	Oostgevel																									
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2033	7Meter	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0
Bouwlaag: 406004101	Hal																									
42WABE Wandbekleding gipskarton			Dekkend binnen	2019	15Vierkante	381	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2028	4Vierkante	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 406004102	Verblijfsruimte																									
42WABE Wandbekleding gipskarton			Dekkend binnen	2019	36Vierkante	914	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2028	11Vierkante	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 406004103	Verblijfsruimte																									
32B2ME Binnenkozijn metaal			Dekkend binnen	2019	1Vierkante	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
32WSKL Vouwwand vinyl			Vervangen	2033	10Vierkante	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948	0	0	0
42WABE Wandbekleding gipskarton			Dekkend binnen	2019	67Vierkante	1.702	0	0	0	1.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.702	0	0	0	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2028	80Vierkante	3.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.011	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal bouwdeel:				0	0	0	3.028	0	0	0	0	0	0	0	0	3.572	3.028	0	0	0	1.152	0	0
			Totaal gebouw:				0	0	0	3.028	0	0	0	0	0	0	0	0	3.572	3.028	0	0	0	1.152	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Gebouw: 501001	Begraafplaats De Duinen Berging																										
Bouwdeel: 501001	Begraafplaats De Duinen Berging																										
Bouwlaag: 501001001	Gevels																										
31BUHC Buitenkozijjn hout			Dekkend buiten	2019	3Vierkante	128	0	0	0	128	0	0	0	0	128	0	0	0	0	128	0	0	0	0	128	0	
31BUHC Buitenkozijjn hout			Dekkend binnen	2027	3Vierkante	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	
31DEOF Deur hout (opgeklampt)			Dekkend buiten	2019	3Stuks	217	0	0	0	217	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217	0	
31DEOF Deur hout (opgeklampt)			Dekkend binnen	2027	3Stuks	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	
31RAHC Raam hardhout			Dekkend buiten	2019	8Meter	129	0	0	0	129	0	0	0	0	129	0	0	0	0	129	0	0	0	0	129	0	
31RAHC Raam hardhout			Dekkend binnen	2027	8Meter	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	
31ROW/ Wandrooster metaal			Dekkend buiten	2024	1Stuks	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2019	32Vierkante	1.946	0	0	0	1.946	0	0	0	0	1.946	0	0	0	0	1.946	0	0	0	0	1.946	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2029	1Stuks	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 501001051	Dak																										
47HDP A Dakpan beton			Vervangen	2025	25Vierkante	1.548	0	0	0	0	0	0	0	0	1.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47HDP N Nokvorsten beton			Vervangen	2025	7Meter	253	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 501001100	Exploitatie interieur alg																										
0411AL Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	
0412AL Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	266	0	0	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	
61NER NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	43	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0	
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	81	0	0	0	
Bouwlaag: 501001102	Verblijfsruimten																										
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2027	1Stuks	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding spaanplaat			Dekkend binnen	2027	13Vierkante	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WASC Wandbekleding schroten			Dekkend binnen	2027	4Vierkante	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSC Plafondschroten hout			Dekkend binnen	2027	6Vierkante	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
51GA01 Gaskachel 1 - 5 kW			Vervangen	2018	1Stuks	1.023	0	0	1.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51GA01 Gaskachel 1 - 5 kW			Service beurt	2018	1Stuks	133	0	0	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	
63ARTL Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2032	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	
94VET1 Bestrating betontegels			Herstraten	2027	6Vierkante	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	
94VET1 Bestrating betontegels			Vervangen	2025	6Vierkante	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 501001104	Opslagruimten																										
28LIHO Ligger hout			Dekkend binnen	2027	8Vierkante	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	
28LIHO Ligger hout			Vervangen	2025	8Vierkante	791	0	0	0	0	0	0	0	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2027	26Vierkante	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2027	15Vierkante	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Vervangen	2025	15Vierkante	619	0	0	0	0	0	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2026	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal bouwdeel:							0	0	3.212	4.528	2.108	2.108	2.151	2.189	4.575	5.458	2.291	5.720	2.189	4.590	2.108	2.108	2.335	2.189	4.575	2.108	
Totaal gebouw:							0	0	3.212	4.528	2.108	2.108	2.151	2.189	4.575	5.458	2.291	5.720	2.189	4.590	2.108	2.108	2.335	2.189	4.575	2.108	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 501002	Begraafplaats De Duinen Sanitairblok																									
Bouwdeel: 501002	Begraafplaats De Duinen Sanitairblok																									
Bouwlaag: 501002001	Gevels																									
28LIME€ Ligger staal			Dekkend buiten	2027	7Vierkante	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0
28LIME€ Ligger staal			Vervangen	2027	7Vierkante	1.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.687	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2022	6Vierkante	257	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	257	0	0	0	0	257	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	6Vierkante	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2027	6Vierkante	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2022	3Stuks	217	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2027	3Stuks	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2027	3Stuks	2.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.105	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2022	10Vierkante	666	0	0	0	0	0	0	666	0	0	0	0	666	0	0	0	0	666	0	0	0
45PLSC Plafondschroten hout			Dekkend buiten	2022	45Vierkante	2.997	0	0	0	0	0	0	2.997	0	0	0	0	2.997	0	0	0	0	2.997	0	0	0
45PLSC Plafondschroten hout			Vervangen	2027	45Vierkante	4.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.687	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L. opbouw			Vervangen	2019	2Stuks	414	0	0	0	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 501002051	Dak																									
47DRBI€ Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2023	7Vierkante	384	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Dakbedekk. 2-l./gekl.			Vervangen	2028	57Vierkante	2.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.484	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 501002103	Natte ruimten																									
22WAMI€ Wand metselwerk baksteen			Dekkend binnen	2027	36Vierkante	1.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.127	0	0	0	0	0	0	0	0
22WAMI€ Wand metselwerk baksteen			Voegen	2029	36Vierkante	1.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	10Vierkante	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2027	10Vierkante	1.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.968	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2027	2Stuks	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2027	2Stuks	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2027	6Vierkante	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Vervangen	2027	6Vierkante	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLSC Plafondschroten hout			Dekkend binnen	2027	11Vierkante	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLSC Plafondschroten hout			Vervangen	2027	11Vierkante	1.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.094	0	0	0	0	0	0	0	0
51EL01† Verwarmingselement (electr.)			Vervangen	2019	2Stuks	463	0	0	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2019	4Stuks	259	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2019	4Stuks	248	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0
			Totaal bouwdeel:				0	0	0	1.384	0	0	4.138	384	0	0	0	21.462	2.484	1.025	0	0	4.138	0	711	0
			Totaal gebouw:				0	0	0	1.384	0	0	4.138	384	0	0	0	21.462	2.484	1.025	0	0	4.138	0	711	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 502001	Begraafplaats Eelde Berging																									
Bouwdeel: 502001	Begraafplaats Eelde Berging																									
Bouwlaag: 502001001	Gevels																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2020	5Vierkante	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	140
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2025	5Vierkante	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214
31DEOF Deur hout (opgeklampt)			Dekkend buiten	2020	2Stuks	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101
31DEOF Deur hout (opgeklampt)			Dekkend binnen	2025	2Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2020	3Vierkante	117	0	0	0	0	117	0	0	0	0	117	0	0	0	0	117	0	0	0	0	117
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2020	3Vierkante	330	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVSC Overstek schroten			Dekkend buiten	2020	6Vierkante	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	280
41OVSC Overstek schroten			Vervangen	2020	6Vierkante	638	0	0	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41WIHO Windveer hout			Dekkend buiten	2020	2Vierkante	97	0	0	0	0	97	0	0	0	0	97	0	0	0	0	97	0	0	0	0	97
41WIHO Windveer hout			Vervangen	2020	2Vierkante	210	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2021	2Stuks	124	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 502001100	Exploitatie interieur alg																									
0411AL† Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
0412AL† Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	44	0	0	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Bouwlaag: 502001102	Verblijfsruimte																									
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2025	2Vierkante	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111
32DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2025	1Stuks	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
32VEAL† Vensterbank hout			Dekkend binnen	2025	2Meter	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Vervangen	2029	6Vierkante	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2025	6Vierkante	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
51GA01† Gaskachel 1 - 5 kW			Vervangen	2031	1Stuks	1.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023	0	0	0	0
51GA01† Gaskachel 1 - 5 kW			Service beurt	2018	1Stuks	133	0	0	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Bouwlaag: 502001104	Opslagruimten																									
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Vervangen	2029	11Vierkante	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	0	0	0	0	0
			Totaal bouwdeel:				0	0	1.886	1.886	3.799	2.010	1.886	1.886	1.886	3.391	1.886	1.886	1.886	2.579	2.621	2.909	1.886	1.886	1.886	3.391
			Totaal gebouw:				0	0	1.886	1.886	3.799	2.010	1.886	1.886	1.886	3.391	1.886	1.886	1.886	2.579	2.621	2.909	1.886	1.886	1.886	3.391

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 503001	Aula Paterswolde																									
Bouwdeel: 503001	Aula Paterswolde																									
Bouwlaag: 503001001	Noordoostgevel																									
31BUHC Buitenkozijl hout			Dekkend buiten	2021	5Vierkante	126	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	126	0	0	0	0	126	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijl hout			Dekkend binnen	2026	5Vierkante	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2021	2Stuks	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2026	2Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2021	2Stuks	1.404	0	0	0	0	0	1.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31ROW/ Wandrooster metaal			Vervangen	2019	2Stuks	315	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55LKAU Split-unit			Vervangen	2024	1Stuks	2.744	0	0	0	0	0	0	0	0	2.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55LKAU Split-unit			Service beurt	2018	1Stuks	385	0	0	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
63ARTL' Armaturen T.L. opbouw			Vervangen	2031	1Stuks	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0
Bouwlaag: 503001002	Zuidoostgevel																									
31DEMA Deur multiplex			Dekkend buiten	2021	1Stuks	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0
31DEMA Deur multiplex			Dekkend binnen	2026	1Stuks	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 503001004	Noordwestgevel																									
31ROW/ Wandrooster metaal			Dekkend buiten	2021	3Stuks	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
31ROW/ Wandrooster metaal			Vervangen	2019	3Stuks	473	0	0	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 503001051	Plat dak																									
37AFON Ontluchtingspijp kunststof			Vervangen	2032	5Stuks	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0
37AFON Ontluchtingspijp metaal			Vervangen	2032	2Stuks	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0
37AFRO Rookafvoer metaal			Vervangen	2027	1Stuks	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0
37LILKK Lichtkoepel kunststof			Vervangen	2032	2Vierkante	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	0	0	0
47DRBI(Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2032	8Vierkante	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	0	0
47DRBI(Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2032	4Vierkante	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
47PLBEI Dakbedekk. 2-l./gekl.			Vervangen	2022	77Vierkante	3.292	0	0	0	0	0	0	3.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47TRME Trim aluminium			Vervangen	2032	25Meter	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0
52AKME Kiezelbak metaal			Vervangen	2027	6Stuks	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 503001052	Hellend dak oud gedeelte																									
47HDBE Dakbedekking 2-laags			Vervangen	2022	54Vierkante	2.309	0	0	0	0	0	0	2.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 503001053	Hellend dak																									
47HDBE Dakbedekking 2-laags			Vervangen	2022	54Vierkante	2.309	0	0	0	0	0	0	2.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 503001100	Exploitatie interieur alg																									
0411ALN Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
0412ALN Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	533	0	0	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2029	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	0	0	0	0	0
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	212	0	0	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
61NERM NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	304	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
65SS01I Sproeischiuimblusser			Vervangen	2022	1Stuks	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiuimblusser			Afpersen	2027	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiuimblusser			Contract	2022	1Stuks	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiuimblusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Bouwlaag: 503001101	Verkeersruimten																									
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	20Vierkante	1.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2026	10Stuks	1.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2019	10Stuks	4.859	0	0	0	4.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2026	5Vierkante	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42WATA Wandafwerking tapijt			Vervangen	2025	12Vierkante	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2023	5Vierkante	542	0	0	0	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542	0	0
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2026	30Vierkante	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2019	1Vierkante	354	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2031	2Stuks	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2031	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2031	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2021	1Stuks	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 503001102 Verblifruimten																											
22WAMf Wand metselwerk baksteen			Dekkend binnen	2026	35Vierkante	1.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22WAMf Wand metselwerk baksteen			Voegen	2025	35Vierkante	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22WASC Scheidingswand alg.			Dekkend binnen	2026	7Vierkante	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22WASC Scheidingswand hout			Dekkend binnen	2026	7Vierkante	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22WASC Scheidingswand hout			Vervangen	2035	7Vierkante	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734		
28LIME€ Ligger staal			Dekkend binnen	2026	20Vierkante	1.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	14Vierkante	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2026	7Stuks	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Vervangen	2019	7Stuks	3.401	0	0	0	3.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32VVGC Gordijnen			Vervangen	2033	50Vierkante	2.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.469	0	0	
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2026	27Vierkante	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2026	7Vierkante	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2023	100Vierkante	4.866	0	0	0	0	0	0	0	4.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2026	62Vierkante	1.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSC Plafondschroten hout			Dekkend binnen	2026	55Vierkante	3.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2019	5Vierkante	1.769	0	0	0	1.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2031	25Stuks	1.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2031	2Stuks	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2021	2Stuks	162	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
Bouwlaag: 503001103 Natte ruimten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2026	6Vierkante	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2026	3Stuks	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32DEVU Deur hout			Vervangen	2019	3Stuks	1.458	0	0	0	1.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32VVGC Gordijnen			Vervangen	2033	4Vierkante	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	
32VVVI Vitrage			Vervangen	2028	4Vierkante	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2026	15Vierkante	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2020	8Vierkante	337	0	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2026	22Vierkante	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2022	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56PA01I Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2019	3Vierkante	704	0	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2019	1Vierkante	354	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2031	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	
74KRME Mengkraan			Vervangen	2021	1Stuks	136	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2021	2Stuks	124	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 503001104 Opslagruimten																											
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2026	9Vierkante	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2026	5Vierkante	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56PA01I Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2019	1Vierkante	235	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2025	2Stuks	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2021	1Stuks	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 503001105 Installatieruimten																											
22WAMf Wand metselwerk baksteen			Dekkend binnen	2026	15Vierkante	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22WAMf Wand metselwerk baksteen			Voegen	2025	15Vierkante	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32ROWf Wandrooster metaal			Dekkend binnen	2026	1Stuks	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2026	1Vierkante	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2026	2Vierkante	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Vervangen	2019	2Vierkante	131	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. fermacell			Dekkend binnen	2026	4Vierkante	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51APEX Expansievat			Vervangen	2022	1Stuks	237	0	0	0	0	0	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0	0	0	
51CV01I C.V.-ketel 0-25 kw			Vervangen	2032	1Stuks	2.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.309	0	0	0	
51CV01I C.V.-ketel 0-25 kw			Service beurt	2018	1Stuks	155	0	0	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
55LKAU Split-unit			Vervangen	2025	1Stuks	2.744	0																				

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2021	1Stuks	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal bouwdeel:				0	0	3.826	17.573	3.859	5.931	12.280	9.234	6.266	8.540	20.093	4.373	3.961	15.487	3.522	7.238	8.120	7.056	3.522	4.256
			Totaal gebouw:				0	0	3.826	17.573	3.859	5.931	12.280	9.234	6.266	8.540	20.093	4.373	3.961	15.487	3.522	7.238	8.120	7.056	3.522	4.256
Gebouw:	504002	Begraafplaats Vries Berging																								
Bouwdeel:	504002	Begraafplaats Vries Berging																								
Bouwlaag:	504002001	Gevels																								
21MUMF Muur baksteen			Dekkend buiten	2019	37Vierkante	791	0	0	0	791	0	0	0	0	791	0	0	0	0	791	0	0	0	0	791	0
21MUMF Muur baksteen			Voegen	2024	37Vierkante	1.033	0	0	0	0	0	0	0	0	1.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	13Vierkante	351	0	0	0	351	0	0	0	0	351	0	0	0	0	351	0	0	0	0	351	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	13Vierkante	536	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2026	13Vierkante	1.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2019	3Stuks	152	0	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	152	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2019	3Stuks	232	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2026	3Stuks	2.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2019	14Vierkante	653	0	0	0	653	0	0	0	0	653	0	0	0	0	653	0	0	0	0	653	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2019	26Vierkante	1.121	0	0	0	1.121	0	0	0	0	1.121	0	0	0	0	1.121	0	0	0	0	1.121	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2026	26Vierkante	2.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2019	19Vierkante	853	0	0	0	853	0	0	0	0	853	0	0	0	0	853	0	0	0	0	853	0
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2026	19Vierkante	2.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41WIHO Windveer hout			Dekkend buiten	2019	3Vierkante	155	0	0	0	155	0	0	0	0	155	0	0	0	0	155	0	0	0	0	155	0
Bouwlaag:	504002051	Hellend dak																								
27GOBC Bakgoot zink			Vervangen	2031	10Vierkante	1.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028	0	0	0	0
37AFRO Rookafvoer metaal			Vervangen	2033	1Stuks	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	0	0	0
Bouwlaag:	504002100	Exploitatie interieur alg																								
0411AL† Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
0412AL† Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	888	0	0	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888
61NERM NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	43	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	49	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	49	0	0	0
Bouwlaag:	504002101	Verkeersruimten																								
22WASC Scheidingswand alg.			Dekkend binnen	2019	8Vierkante	278	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	2Vierkante	111	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2019	1Stuks	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding keramisch			Dekkend binnen	2019	6Vierkante	183	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0
45PLBE† Plafondbepl. hardboard			Dekkend binnen	2019	3Vierkante	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	504002102	Verblijfsruimten																								
22WASC Scheidingswand alg.			Dekkend binnen	2019	6Vierkante	191	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding keramisch			Dekkend binnen	2019	5Vierkante	158	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0
43VMO† Vloermat cocos			Vervangen	2022	4Vierkante	191	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	191	0	0
45PLBE† Plafondbepl. hardboard			Dekkend binnen	2019	4Vierkante	88	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
51GA01† Gaskachel 1 - 5 kW			Vervangen	2028	1Stuks	1.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023	0	0	0	0	0	0	0
51GA01† Gaskachel 1 - 5 kW			Service beurt	2018	1Stuks	133	0	0	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
63ARGL Armatuuren gloeilamp			Vervangen	2031	1Stuks	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0
Bouwlaag:	504002104	Opslagruimten																								
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2019	2Vierkante	111	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2019	1Stuks	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armatuuren gloeilamp			Vervangen	2031	1Stuks	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0
76KAHC Vaste kast(en)			Dekkend binnen	2019	3Stuks	460	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0
			Totaal bouwdeel:				0	0	2.778	9.495	2.729	2.729	2.964	2.778	7.837	2.729	11.166	2.773	3.993	9.495	2.729	3.887	2.773	3.097	6.996	2.729
			Totaal gebouw:				0	0	2.778	9.495	2.729	2.729	2.964	2.778	7.837	2.729	11.166	2.773	3.993	9.495	2.729	3.887	2.773	3.097	6.996	2.729

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 505001	Begraafplaats Zuidlaren																									
Bouwdeel: 505001	Begraafplaats Zuidlaren																									
Bouwlaag: 505001001	Gevels																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2020	2Vierkante	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DBSE Sectional deur aluminium			Vervangen	2020	1Stuks	1.660	0	0	0	0	1.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2020	1Stuks	702	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Vervangen	2020	43Vierkante	2.901	0	0	0	0	2.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41WIHO Windveer hout			Vervangen	2020	3Vierkante	294	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWKL H.W.A. p.v.c.			Vervangen	2020	4Meter	89	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 505001051	Dak																									
27GOM/ Goot p.v.c.			Vervangen	2020	12Meter	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47HDP/ Dakpan beton			Vervangen	2020	21Vierkante	1.290	0	0	0	0	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47HDPN Nokvorsten beton			Vervangen	2020	6Meter	217	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 505001100	Interieur																									
0411AL/ Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
27HEBB Hellend balken en beschoot			Vervangen	2020	21Vierkante	2.690	0	0	0	0	2.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94VET1/ Bestrating betontegels			Herstraten	2020	18Vierkante	258	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0
94VET1/ Bestrating betontegels			Vervangen	2020	18Vierkante	421	0	0	0	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal bouwdeel:				0	0	1.708	1.708	12.878	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.966	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
			Totaal gebouw:				0	0	1.708	1.708	12.878	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.966	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
Gebouw: 506001	Begraafplaats Walakkers Aula																									
Bouwdeel: 506001	Begraafplaats Walakkers Aula																									
Bouwlaag: 506001001	Gevels																									
21MUM/ Muur baksteen			Voegen	2028	63Vierkante	1.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.787	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2018	2Stuks	203	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2033	5Meter	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	
Bouwlaag: 506001051	Hellend dak																									
27GOBC Bakgoot zink			Vervangen	2028	12Vierkante	1.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.286	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 506001104	Opslagruimten																									
63ARTL/ Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2033	2Stuks	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	0
63SCWC Schak./w.c.d. alg.			Vervangen	2033	6Post	7.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.042	0	0
			Totaal bouwdeel:				0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	3.276	0	0	0	0	7.765	0	0
			Totaal gebouw:				0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	3.276	0	0	0	0	7.765	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 506002	Begraafplaats de Walakkers Berging																									
Bouwdeel: 506002	Begraafplaats de Walakkers Berging																									
Bouwlaag: 506002001	Gevel woning																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	55Vierkante	1.531	0	0	1.531	0	0	0	0	1.531	0	0	0	0	1.531	0	0	0	0	1.531	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	55Vierkante	2.336	0	0	0	0	0	0	0	2.336	0	0	0	0	0	0	0	0	2.336	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2028	55Vierkante	6.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.622	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2018	2Stuks	99	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	99	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2018	1Stuks	49	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2023	2Stuks	151	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2023	1Stuks	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2028	2Stuks	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2028	1Stuks	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Voegen	2018	26Meter	286	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel keramisch			Vervangen	2030	26Meter	1.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	18Vierkante	840	0	0	840	0	0	0	0	840	0	0	0	0	840	0	0	0	0	840	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2028	18Vierkante	2.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.376	0	0	0	0	0	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2018	3Vierkante	108	0	0	108	0	0	0	0	108	0	0	0	0	108	0	0	0	0	108	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2028	3Vierkante	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0
41OVSC Overstek schroten			Dekkend buiten	2018	3Vierkante	140	0	0	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	140	0	0
41OVSC Overstek schroten			Vervangen	2028	3Vierkante	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0
55LKAU Split-unit			Vervangen	2025	1Stuks	2.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55LKAU Split-unit			Service beurt	2018	1Stuks	264	0	0	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
Bouwlaag: 506002002	Zuidgevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	13Vierkante	365	0	0	365	0	0	0	0	365	0	0	0	0	365	0	0	0	0	365	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	13Vierkante	557	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2028	13Vierkante	1.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2018	2Stuks	101	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2023	2Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2028	2Stuks	1.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.404	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel gebak. steen			Voegen	2018	9Meter	163	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel gebak. steen			Vervangen	2030	9Meter	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 506002003	Achtergevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	26Vierkante	730	0	0	730	0	0	0	0	730	0	0	0	0	730	0	0	0	0	730	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	26Vierkante	1.115	0	0	0	0	0	0	0	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2028	26Vierkante	8.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.372	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2018	2Stuks	101	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2023	2Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2028	2Stuks	1.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.404	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel gebak. steen			Voegen	2018	16Meter	231	0	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel gebak. steen			Vervangen	2030	16Meter	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748	0	0	0	0	0
31ROW Wandrooster metaal			Dekkend buiten	2018	1Stuks	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
31ROW Wandrooster metaal			Vervangen	2028	1Stuks	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 506002004	Noordgevel																									
28KOME Kolom staal			Dekkend buiten	2023	1Vierkante	41	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0
28KOME Kolom staal			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	58	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0
28KOME Kolom staal			Vervangen	2032	1Vierkante	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	27Vierkante	758	0	0	758	0	0	0	0	758	0	0	0	0	758	0	0	0	0	758	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	27Vierkante	1.157	0	0	0	0	0	0	0	1.157	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2028	27Vierkante	3.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.281	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2018	4Stuks	203	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2023	4Stuks	310	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2028	4Stuks	2.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.807	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel gebak. steen			Voegen	2018	12Meter	173	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DORA Raamdorpel gebak. steen			Vervangen	2030	12Meter	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	0	0	0	0	0
31ROW Wandrooster metaal			Dekkend buiten	2018	1Stuks	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
31ROW Wandrooster metaal			Vervangen	2028	1Stuks	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex			Dekkend buiten	2018	6Vierkante	247	0	0	247	0	0	0	0	247	0	0	0	0	247	0	0	0	0	247	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
42WASC Wandbekleding schroten			Dekkend binnen	2023	16Vierkante	1.033	0	0	0	0	0	0	0	1.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.033	0	0
42WASC Wandbekleding schroten			Vervangen	2032	16Vierkante	1.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.615	0	0	0
43VLTAL Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2022	370Vierkante	18.004	0	0	0	0	0	0	18.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Dekkend binnen	2023	72Vierkante	2.604	0	0	0	0	0	0	2.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.604	0	0
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Vervangen	2032	72Vierkante	5.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.978	0	0	0
45PLSY, Systeempl. houtwolcement			Vervangen	2022	290Vierkante	14.515	0	0	0	0	0	0	14.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA01I Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2032	7Vierkante	1.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.736	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2032	3Vierkante	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991	0	0
56PA03I Paneelradiator 3-plaats			Vervangen	2032	2Vierkante	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2034	1Stuks	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2021	4Stuks	324	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	4Stuks	92	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2021	3Stuks	243	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	3Stuks	103	0	0	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103

Bouwlaag: 506002103 Natte ruimten

32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	10Vierkante	557	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2032	10Vierkante	1.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.968	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2023	4Stuks	560	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2032	4Stuks	1.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.944	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2023	5Vierkante	76	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0
42PLPLI Wandpleister			Vervangen	2032	5Vierkante	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0	0	0
42WATE Wandtegels geglazuurd			Voegen	2025	110Vierkante	1.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2019	71Vierkante	1.979	0	0	0	1.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Vervangen	2022	71Vierkante	8.820	0	0	0	0	0	0	8.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Dekkend binnen	2023	71Vierkante	2.575	0	0	0	0	0	0	0	2.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.575	0	0
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Vervangen	2032	71Vierkante	5.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.911	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2023	71Vierkante	1.516	0	0	0	0	0	0	0	1.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Vervangen	2032	71Vierkante	4.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.395	0	0	0
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2027	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0
56PA01I Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2032	1Vierkante	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0
56PA03I Paneelradiator 3-plaats			Vervangen	2032	0Vierkante	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0
65SS01I Sproeischiublusser			Vervangen	2021	1Stuks	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiublusser			Afpersen	2021	1Stuks	61	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0
65SS01I Sproeischiublusser			Contract	2021	1Stuks	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
73KBZB Keukenblok hout			Dekkend binnen	2018	12Meter	1.123	0	0	1.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.123	0	0	0	0	0	0	0
74ALWC Wascombinatie			Vervangen	2027	4Stuks	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817	0	0	0	0	0	0	0	0
74CLIN* Closetpot invalide			Vervangen	2022	1Stuks	312	0	0	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRME Mengkraan			Vervangen	2022	2Stuks	272	0	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2022	3Stuks	186	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bouwlaag: 506002104 Opslagruimten

42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2023	54Vierkante	814	0	0	0	0	0	0	0	814	0	0	0	0	0	0	0	0	814	0	0	
42PLPLI Wandpleister			Vervangen	2032	54Vierkante	3.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.157	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Voegen	2025	14Vierkante	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43TEALI Vloertegels d.h.g.			Vervangen	2032	14Vierkante	1.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.512	0	0	0
45PLBEI Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2023	14Vierkante	285	0	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0	0
45PLBEI Plafondbepl. gipskarton			Vervangen	2022	14Vierkante	705	0	0	0	0	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Dekkend binnen	2023	11Vierkante	399	0	0	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0	0
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Vervangen	2032	11Vierkante	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916	0	0	0
56PA01I Paneelradiator 1-plaats			Vervangen	2032	1Vierkante	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0
56PA02I Paneelradiator 2-plaats			Vervangen	2032	1Vierkante	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0

Bouwlaag: 506002105 Installatieruimten

32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	2Vierkante	111	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	
32B2HO Binnenkozijn hout			Vervangen	2032	2Vierkante	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	0	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2023	1Stuks	140	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0
32DEVU Deur hout			Vervangen	2032	1Stuks	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0
42WABE Wandbekleding fermacell			Vervangen	2032	10Vierkante	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	0	0
45PLBEI Plafondbepl. gipskarton																										

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
51APCI† Circulatiepomp			Vervangen	2019	2Stuks	300	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	
51APCI† Circulatiepomp			Vervangen	2019	1Stuks	424	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	
51APCI† Circulatiepomp			Vervangen	2019	2Stuks	587	0	0	0	587	0	0	0	0	587	0	0	0	0	587	0	0	0	0	587	0	
51APEX Expansievat			Vervangen	2020	1Stuks	339	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Vervangen	2025	1Stuks	6.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Service beurt	2018	1Stuks	214	0	0	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2030	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	
57LU03† LBK			Vervangen	2025	1Stuks	5.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57LU03† LBK			Service beurt	2018	1Stuks	1.022	0	0	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	
58REAL‡ Regelkast			Vervangen	2025	1Post	7.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58REAL‡ Regelkast			Contract	2018	1Post	544	0	0	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544		
Totaal bouwdeel:							0	0	14.430	9.269	6.452	7.206	50.821	55.903	7.711	30.916	6.991	12.299	45.229	7.290	9.813	7.051	114.885	55.903	7.808	5.978	
Totaal gebouw:							0	0	14.430	9.269	6.452	7.206	50.821	55.903	7.711	30.916	6.991	12.299	45.229	7.290	9.813	7.051	114.885	55.903	7.808	5.978	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw:	507001		Molen De Zwaluw																							
Bouwdeel:	507001		Molen De Zwaluw																							
Bouwlaag:	507001001		Gevels rondom																							
21MUM€ Muur baksteen			Dekkend buiten	2019	35Vierkante	1.084	0	0	0	1.084	0	0	0	0	1.084	0	0	0	0	1.084	0	0	0	0	1.084	0
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2031	35Vierkante	1.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.387	0	0	0	0	0
21MUM€ Muur baksteen			Vervangen	2031	35Vierkante	5.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.041	0	0	0	0	0
28KOH€ Kolom hout			Dekkend buiten	2019	25Vierkante	1.602	0	0	0	1.602	0	0	0	0	1.602	0	0	0	0	1.602	0	0	0	0	1.602	0
28KOH€ Kolom hout			Dekkend binnen	2027	25Vierkante	1.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.602	0	0	0	0	0	0	0	0
28KOH€ Kolom hout			Vervangen	2033	25Vierkante	2.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.635	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	5Vierkante	281	0	0	0	281	0	0	0	0	281	0	0	0	0	281	0	0	0	0	281	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	3Vierkante	169	0	0	0	169	0	0	0	0	169	0	0	0	0	169	0	0	0	0	169	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	3Vierkante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2021	5Vierkante	608	0	0	0	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2019	4Stuks	405	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2027	4Stuks	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2021	4Stuks	2.807	0	0	0	0	2.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31RAHC Raam hardhout			Dekkend buiten	2019	2Meter	23	0	0	0	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	0
31RAHC Raam hardhout			Dekkend binnen	2027	2Meter	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2019	4Vierkante	256	0	0	0	256	0	0	0	0	256	0	0	0	0	256	0	0	0	0	256	0
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2021	4Vierkante	441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49Z1WI€ Wieken hout			Dekkend buiten	2019	4Stuks	1.743	0	0	0	1.743	0	0	0	0	1.743	0	0	0	0	1.743	0	0	0	0	1.743	0
49Z1WI€ Wieken hout			Vervangen	2031	4Stuks	17.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.758	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	507001051		Dak kap																							
49Z1MK Kapconstructie hout			Dekkend buiten	2019	1Post	1.097	0	0	0	1.097	0	0	0	0	1.097	0	0	0	0	1.097	0	0	0	0	1.097	0
49Z1MK Kapconstructie hout			Vervangen	2033	1Post	31.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.077	0	0	0
Bouwlaag:	507001100		Exploitatie interieur alg																							
00ALMC Onderhoudspost Monumenten rap			Onderhoud Alger	2018	1Post	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0411AL€ Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
0412AL€ Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
0413CM Monumentenwacht			Contract	2018	1Post	111	0	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
61NERM NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	43	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0	0
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	271	0	0	271	0	0	0	0	271	0	0	0	0	271	0	0	0	271	0	0	0
65BLAL€ Bliksembeveiliging			Vervangen	2031	1Post	2.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.889	0	0	0	0	0
65BLAL€ Bliksembeveiliging			Contract	2018	1Post	153	0	0	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
65SS01€ Sproeischiuimblusser			Vervangen	2020	2Stuks	310	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01€ Sproeischiuimblusser			Vervangen	2022	1Stuks	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01€ Sproeischiuimblusser			Afpersen	2025	2Stuks	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0
65SS01€ Sproeischiuimblusser			Afpersen	2027	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01€ Sproeischiuimblusser			Contract	2021	2Stuks	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
65SS01€ Sproeischiuimblusser			Contract	2022	1Stuks	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0
65SS01€ Sproeischiuimblusser			Service beurt	2018	2Stuks	24	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
65SS01€ Sproeischiuimblusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Bouwlaag:	507001102		Verblijfsruimten																							
34HBHE Balustrade hout			Vervangen	2031	3Vierkante	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0
			Totaal bouwdeel:				0	0	5.724	12.112	5.763	9.389	5.691	5.724	12.112	5.574	5.533	7.655	5.724	12.112	5.453	32.852	5.536	39.436	12.112	5.574
			Totaal gebouw:				0	0	5.724	12.112	5.763	9.389	5.691	5.724	12.112	5.574	5.533	7.655	5.724	12.112	5.453	32.852	5.536	39.436	12.112	5.574

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw:	507002		Molen De Zwaluw Molenschuur																							
Bouwdeel:	507002		Molen De Zwaluw Molenschuur																							
Bouwlaag:	507002001		Oostgevel																							
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	3Vierkante	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	3Vierkante	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEOF Deur hout (opgeklampt)			Dekkend buiten	2019	4Stuks	405	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0
31DEOF Deur hout (opgeklampt)			Dekkend binnen	2027	4Stuks	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0
31LADEI Latei deur beton			Dekkend buiten	2019	3Meter	30	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0
41WIHO Windveer hout			Dekkend buiten	2019	4Vierkante	277	0	0	0	277	0	0	0	0	277	0	0	0	0	277	0	0	0	0	277	0
Bouwlaag:	507002002		Noordgevel																							
21MUMI Muur baksteen			Voegen	2028	14Vierkante	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2033	2Meter	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0
Bouwlaag:	507002003		Westgevel																							
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2019	1Vierkante	67	0	0	0	67	0	0	0	0	67	0	0	0	0	67	0	0	0	0	67	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2027	1Vierkante	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEOF Deur hout (opgeklampt)			Dekkend buiten	2019	2Stuks	203	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0
31DEOF Deur hout (opgeklampt)			Dekkend binnen	2027	2Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0
31LADEI Latei deur beton			Dekkend buiten	2019	3Meter	32	0	0	0	32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	32	0	0	0	0	32	0
41WIHO Windveer hout			Dekkend buiten	2019	4Vierkante	277	0	0	0	277	0	0	0	0	277	0	0	0	0	277	0	0	0	0	277	0
Bouwlaag:	507002004		Zuidgevel																							
21MUMI Muur baksteen			Voegen	2028	23Vierkante	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijn staal			Dekkend buiten	2024	1Vierkante	48	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0
31BUME Buitenkozijn staal			Dekkend binnen	2027	1Vierkante	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2033	2Meter	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0
Bouwlaag:	507002051		Hellende daken																							
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2033	19Meter	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	0	0
Bouwlaag:	507002103		Natteruimte																							
41GEBE Gevelbekleding hout			Dekkend buiten	2024	20Vierkante	2.870	0	0	0	0	0	0	0	2.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.870	0
41GEBE Gevelbekleding hout			Vervangen	2030	20Vierkante	1.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.346	0	0	0	0	0
			Totaal bouwdeel:				0	0	0	1.390	0	0	0	0	4.308	0	0	660	1.064	1.390	1.346	0	0	670	4.308	0
			Totaal gebouw:				0	0	0	1.390	0	0	0	0	4.308	0	0	660	1.064	1.390	1.346	0	0	670	4.308	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 508001	Molen De Boezemvriend																									
Bouwdeel: 508001	Molen De Boezemvriend																									
Bouwlaag: 508001000	Terrein																									
93HEHC Hekwerk hout			Vervangen	2030	100Vierkante	12.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.402	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 508001001	Gevels rondom																									
21MUMI Muur baksteen			Voegen	2029	40Vierkante	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	0	0	0	0	0	0
28KOHK Kolom hout			Dekkend buiten	2020	25Vierkante	1.602	0	0	0	0	1.602	0	0	0	0	1.602	0	0	0	0	1.602	0	0	0	0	1.602
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2020	6Vierkante	225	0	0	0	0	225	0	0	0	0	225	0	0	0	0	225	0	0	0	0	225
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2020	2Stuks	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	145
41GESK Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2020	105Vierkante	6.465	0	0	0	0	6.465	0	0	0	0	6.465	0	0	0	0	6.465	0	0	0	0	6.465
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2020	6Vierkante	385	0	0	0	0	385	0	0	0	0	385	0	0	0	0	385	0	0	0	0	385
49Z1WIJ Wieken hout			Dekkend buiten	2020	4Stuks	1.743	0	0	0	0	1.743	0	0	0	0	1.743	0	0	0	0	1.743	0	0	0	0	1.743
49Z2WIJ Molen zeilen			Reparatie	2026	4Stuks	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 508001051	Dakkap																									
47PLBEI Plat Dak APP			Overlagen	2031	30Vierkante	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837	0	0	0	0
49Z1MK Kapconstructie hout			Dekkend buiten	2020	1Post	1.097	0	0	0	0	1.097	0	0	0	0	1.097	0	0	0	0	1.097	0	0	0	0	1.097
Bouwlaag: 508001100	Exploitatie interieur alg																									
00ALMC Onderhoudspost Monumenten rap			Onderhoud Alger	2018	1Post	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0411ALJ Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
0412ALJ Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
0413CM Monumentenwacht			Contract	2018	1Post	111	0	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
61NERM NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	109	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	109	0	0	0	0	109	0	0	0
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	22	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0
65BLALI Bliksembeveiliging			Vervangen	2021	1Post	2.889	0	0	0	0	0	2.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65BLALI Bliksembeveiliging			Contract	2018	1Post	77	0	0	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
65SS01I Sproeischiimblusser			Vervangen	2020	1Stuks	155	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65SS01I Sproeischiimblusser			Afpersen	2025	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
65SS01I Sproeischiimblusser			Contract	2021	1Stuks	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0
65SS01I Sproeischiimblusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Bouwlaag: 508001102	Verbljfsruimten																									
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2035	3Stuks	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194
Totaal bouwdeel:							0	0	5.374	5.352	17.168	8.281	5.461	5.374	5.352	17.073	6.752	5.461	5.374	5.918	29.415	6.229	5.461	5.374	5.352	17.268
Totaal gebouw:							0	0	5.374	5.352	17.168	8.281	5.461	5.374	5.352	17.073	6.752	5.461	5.374	5.918	29.415	6.229	5.461	5.374	5.352	17.268

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw:	509001		Kerktoeren Zuidlaren																							
Bouwdeel:	509001		Kerktoeren Zuidlaren																							
Bouwlaag:	509001001		Gevels																							
31DEMA	Deur hout		Dekkend buiten	2020	1Stuks	72	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72
31DEMA	Deur hout		Dekkend binnen	2020	1Stuks	77	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0
31DEMA	Deur hout		Vervangen	2024	1Stuks	702	0	0	0	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL	Armatuuren gloeilamp		Vervangen	2033	4Stuks	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777	0	
Bouwlaag:	509001051		Hellend dak																							
31BUHC	Buitenkozijn hout		Dekkend buiten	2020	1Vierkante	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40
31BUHC	Buitenkozijn hout		Reparatie	2020	1Vierkante	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9
31BUHC	Buitenkozijn hout		Vervangen	2023	1Vierkante	122	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31RAHC	Raam hardhout		Dekkend buiten	2020	1Meter	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18
Bouwlaag:	509001100		Exploitatie interieur alg																							
00ALMC	Onderhoudspost Monumenten rap		Onderhoud Alger	2018	1Post	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0411AL	Klachtenonderhoud		Klachten onderhc	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
0412AL	Goot/daken reiniging		Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
0413CM	Monumentenwacht		Contract	2018	1Post	111	0	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
61NER	NEN 3140		Inspectie	2022	1Post	109	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	109	0	0	0	0	109	0	0	0
63SCCA	Contactpunt algemeen		Vervangen	2018	1Post	22	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0
65BLAL	Bliksembeveiliging		Vervangen	2021	1Post	2.889	0	0	0	0	0	2.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65BLAL	Bliksembeveiliging		Contract	2018	1Post	191	0	0	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
Bouwlaag:	509001102		Verbljfsruimten																							
49SCAL	Post Buitenschilderwerk		Dekkend buiten	2020	1Post	2.194	0	0	0	0	2.194	0	0	0	0	2.194	0	0	0	0	2.194	0	0	0	0	2.194
			Totaal bouwdeel:				0	0	4.476	4.455	6.866	7.343	4.563	4.598	5.156	6.788	4.455	4.563	4.476	4.455	6.866	4.455	4.563	5.254	4.455	6.788
			Totaal gebouw:				0	0	4.476	4.455	6.866	7.343	4.563	4.598	5.156	6.788	4.455	4.563	4.476	4.455	6.866	4.455	4.563	5.254	4.455	6.788

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 510001	Kerktoeren Vries																									
Bouwdeel: 510001	Kerktoeren Vries																									
Bouwlaag: 510001001	Gevels																									
21MUMF Muur baksteen			Voegen	2029	22Vierkante	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685	0	0	0	0	0	0
21MUMF Muur baksteen			Vervangen	2021	22Vierkante	3.169	0	0	0	0	0	3.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2020	1Stuks	101	0	0	0	0	101	0	0	0	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101
31DEMA Deur hout			Vervangen	2024	1Stuks	702	0	0	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31LUDR Luik hout			Dekkend buiten	2020	5Vierkante	286	0	0	0	0	286	0	0	0	0	286	0	0	0	0	286	0	0	0	0	286
31LUDR Luik hout			Vervangen	2020	5Vierkante	647	0	0	0	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2020	4Stuks	259	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2020	1Stuks	389	0	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 510001051	Hellend dak																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2020	1Vierkante	253	0	0	0	0	253	0	0	0	0	253	0	0	0	0	253	0	0	0	0	253
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2023	1Vierkante	122	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31RAHC Raam hardhout			Dekkend buiten	2020	1Meter	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18
Bouwlaag: 510001100	Exploitatie interieur alg																									
00ALMC Onderhoudspost Monumenten rap			Onderhoud Alger	2018	1Post	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0411ALM Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
0412ALM Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
0413CM Monumentenwacht			Contract	2018	1Post	111	0	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
61NERM NEN 3140			Inspectie	2022	1Post	217	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217	0	0	0
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	60	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0
65BLALM Bliksembeveiliging			Vervangen	2021	1Post	2.889	0	0	0	0	0	2.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65BLALM Bliksembeveiliging			Contract	2018	1Post	191	0	0	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
Bouwlaag: 510001101	Verkeersruimten																									
34HBHE Balustrade hout			Vervangen	2023	5Vierkante	470	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42PLPLM Wandpleister			Dekkend binnen	2020	67Vierkante	1.011	0	0	0	0	1.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011	0	0	0	0	0
45PLPLM Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2020	32Vierkante	683	0	0	0	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	0	0	0	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2020	1Stuks	259	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Vervangen	2020	1Stuks	142	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2021	1Stuks	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Bouwlaag: 510001102	Verblijfsruimten																									
23VLBEI Vlonder hout			Vervangen	2033	80Vierkante	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	0	0
24TRBII Trap (int.) hout			Vervangen	2033	18Vierkante	7.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.605	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2020	2Stuks	4.211	0	0	0	0	4.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34HBHE Balustrade hout			Vervangen	2033	18Vierkante	1.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761	0	0
63ARGL Armaturen gloeilamp			Vervangen	2029	10Stuks	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	0	0	0	0	0	0
Totaal bouwdeel:							0	0	4.537	4.478	12.737	10.616	4.695	5.129	5.179	5.136	4.559	4.695	4.537	5.810	6.831	4.559	4.695	17.654	4.478	5.136
Totaal gebouw:							0	0	4.537	4.478	12.737	10.616	4.695	5.129	5.179	5.136	4.559	4.695	4.537	5.810	6.831	4.559	4.695	17.654	4.478	5.136

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw:	513001	Woning Ubbenaseweg 1																								
Bouwdeel:	513001	Woning Ubbenaseweg 1																								
Bouwlaag:	513001001	Voorgevel																								
21MUM€ Muur baksteen			Dekkend buiten	2018	36Vierkante	2.229	0	0	2.229	0	0	0	0	2.229	0	0	0	0	2.229	0	0	0	0	2.229	0	0
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2026	36Vierkante	1.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	15Vierkante	1.204	0	0	1.204	0	0	0	0	1.204	0	0	0	0	1.204	0	0	0	0	1.204	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	15Vierkante	643	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2018	1Stuks	141	0	0	141	0	0	0	0	141	0	0	0	0	141	0	0	0	141	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2023	1Stuks	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2018	1Stuks	498	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	4Vierkante	573	0	0	573	0	0	0	0	573	0	0	0	0	573	0	0	0	0	573	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2018	4Vierkante	568	0	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2018	4Vierkante	431	0	0	431	0	0	0	0	431	0	0	0	0	431	0	0	0	0	431	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2032	4Vierkante	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0
41OVSC Overstek schroten			Dekkend buiten	2018	4Vierkante	466	0	0	466	0	0	0	0	466	0	0	0	0	466	0	0	0	0	466	0	0
41OVSC Overstek schroten			Vervangen	2018	4Vierkante	372	0	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	513001002	Linkerzijgevel																								
21MUM€ Muur baksteen			Dekkend buiten	2018	22Vierkante	1.387	0	0	1.387	0	0	0	0	1.387	0	0	0	0	1.387	0	0	0	1.387	0	0	0
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2026	22Vierkante	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	5Vierkante	393	0	0	393	0	0	0	0	393	0	0	0	0	393	0	0	0	393	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	5Vierkante	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	3Vierkante	426	0	0	426	0	0	0	0	426	0	0	0	0	426	0	0	0	0	426	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2018	3Vierkante	422	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2018	2Vierkante	218	0	0	218	0	0	0	0	218	0	0	0	0	218	0	0	0	0	218	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2018	2Vierkante	188	0	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41WIHO Windveer hout			Dekkend buiten	2018	4Vierkante	498	0	0	498	0	0	0	0	498	0	0	0	0	498	0	0	0	0	498	0	0
Bouwlaag:	513001003	Achtergevel																								
21MUM€ Muur baksteen			Dekkend buiten	2018	38Vierkante	2.328	0	0	2.328	0	0	0	0	2.328	0	0	0	0	2.328	0	0	0	2.328	0	0	0
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2026	38Vierkante	1.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	18Vierkante	1.445	0	0	1.445	0	0	0	0	1.445	0	0	0	0	1.445	0	0	0	1.445	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	18Vierkante	772	0	0	0	0	0	0	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	772	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2018	18Vierkante	2.187	0	0	2.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2018	1Stuks	141	0	0	141	0	0	0	0	141	0	0	0	0	141	0	0	0	141	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2023	1Stuks	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2018	1Stuks	498	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2018	1Stuks	145	0	0	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	145	0	0	0	145	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2023	1Stuks	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2018	1Stuks	702	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	5Vierkante	653	0	0	653	0	0	0	0	653	0	0	0	0	653	0	0	0	653	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2018	5Vierkante	647	0	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Dekkend buiten	2018	4Vierkante	493	0	0	493	0	0	0	0	493	0	0	0	0	493	0	0	0	0	493	0	0
41GESC Gevelbekleding schroten			Vervangen	2032	4Vierkante	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0
41OVSC Overstek schroten			Dekkend buiten	2018	4Vierkante	466	0	0	466	0	0	0	0	466	0	0	0	0	466	0	0	0	0	466	0	0
41OVSC Overstek schroten			Vervangen	2018	4Vierkante	372	0	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWKL H.W.A. p.v.c.			Vervangen	2018	1Meter	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2018	6Meter	175	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	513001004	Rechterzijgevel																								
21MUM€ Muur baksteen			Dekkend buiten	2018	39Vierkante	2.440	0	0	2.440	0	0	0	0	2.440	0	0	0	0	2.440	0	0	0	2.440	0	0	0
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2026	39Vierkante	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2018	15Vierkante	1.204	0	0	1.204	0	0	0	0	1.204	0	0	0	0	1.204	0	0	0	1.204	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	15Vierkante	643	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2018	15Vierkante	1.823	0	0	1.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2018	3Vierkante	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2018	3Vierkante	396	0	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Dekkend buiten	2018	2Vierkante	231	0	0	231	0	0	0	0	231	0	0	0	0	231	0	0	0	0	231	0	0
41OVBE Overstek multiplex			Vervangen	2018	2Vierkante	199	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41WIHO Windveer hout			Dekkend buiten	2018	1Vierkante	194	0	0	194	0	0	0	0	194	0	0	0	0	194	0	0	0	194	0	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
Bouwlaag: 513001051 Hellend dak																												
37AFSC	Schoorsteen baksteen		Dekkend buiten	2018	3Vierkante	175	0	0	175	0	0	0	0	175	0	0	0	0	175	0	0	0	0	175	0	0		
37AFSC	Schoorsteen baksteen		Voegen	2033	3Vierkante	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0		
Bouwlaag: 513001100 Exploitatie interieur alg																												
0411AL	Klachtenonderhoud		Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708		
0412AL	Goot/daken reiniging		Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444		
Bouwlaag: 513001103 Natte ruimten																												
74ALTCI	Closetcombinatie		Vervangen	2034	1Stuks	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0		
74ALWC	Wascombinatie		Vervangen	2034	1Stuks	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0		
74DODC	Douchecombinatie		Vervangen	2019	1Stuks	159	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0		
74KRME	Mengkraan		Vervangen	2019	1Stuks	136	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0		
74KRTA	Tapkraan		Vervangen	2026	2Stuks	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bouwlaag: 513001105 Installatieruimten																												
51APCI	Circulatiepomp		Vervangen	2021	1Stuks	359	0	0	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	0	0	0		
51APEX	Expansievat		Vervangen	2021	1Stuks	339	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0		
51CV02I	C.V.-ketel 25-50 kw		Vervangen	2031	1Stuks	6.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.523	0	0	0		
51CV02I	C.V.-ketel 25-50 kw		Service beurt	2018	1Stuks	214	0	0	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214		
53GEAL	Geiser		Vervangen	2031	1Stuks	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	0	0	0		
53GEAL	Geiser		Service beurt	2018	1Stuks	31	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31		
56PA02I	Paneelradiator 2-plaats		Vervangen	2021	3Vierkante	884	0	0	0	0	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61BEBA	Bedrading electra		Vervangen	2021	1Post	3.566	0	0	0	0	0	3.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61HGNT	Hoofdverdelinr.		Vervangen	2021	1Stuks	6.044	0	0	0	0	0	6.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
74KRTA	Tapkraan		Vervangen	2031	1Stuks	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0		
Totaal bouwdeel:							0	0	29.744	2.692	2.397	13.590	2.397	23.172	2.397	2.397	6.353	2.397	20.676	2.397	2.397	10.032	3.181	23.341	3.159	2.397		
Totaal gebouw:							0	0	29.744	2.692	2.397	13.590	2.397	23.172	2.397	2.397	6.353	2.397	20.676	2.397	2.397	10.032	3.181	23.341	3.159	2.397		
Gebouw: 513002 Woning Ubbenaseweg 1 Garage																												
Bouwdeel: 513002 Woning Ubbenaseweg 1 Garage																												
Bouwlaag: 513002001 Gevels																												
31DBKA	Kantel deur metaal		Dekkend buiten	2018	4Vierkante	380	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0		
31DEOF	Deur hout (opgeklampt)		Dekkend buiten	2018	1Stuks	145	0	0	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	145	0	0		
31DEOF	Deur hout (opgeklampt)		Dekkend binnen	2018	1Stuks	77	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0		
41GESC	Gevelbekleding schroten		Conserveren	2018	27Vierkante	1.662	0	0	1.662	0	0	0	0	1.662	0	0	0	0	1.662	0	0	0	0	1.662	0	0		
41GESC	Gevelbekleding schroten		Dekkend buiten	2018	27Vierkante	3.325	0	0	3.325	0	0	0	0	3.325	0	0	0	0	3.325	0	0	0	0	3.325	0	0		
41GESC	Gevelbekleding schroten		Vervangen	2018	27Vierkante	3.046	0	0	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046		
41WIHO	Windveer hout		Dekkend buiten	2018	3Vierkante	360	0	0	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0	0		
52HWKL	H.W.A. p.v.c.		Dekkend buiten	2018	2Meter	20	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0		
52HWKL	H.W.A. p.v.c.		Vervangen	2033	2Meter	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0			
Bouwlaag: 513002051 Dak																												
27GOM	Goot p.v.c.		Vervangen	2028	8Meter	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0		
Totaal bouwdeel:							0	0	9.015	3.046	3.046	3.046	3.046	8.557	3.046	3.046	3.046	3.046	9.285	3.046	3.046	3.046	3.046	8.600	3.046	3.046		
Totaal gebouw:							0	0	9.015	3.046	3.046	3.046	3.046	8.557	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	3.046	9.285	3.046	3.046	3.046	3.046	8.600	3.046	3.046

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 515001	Woning Oosterland 1																									
Bouwdeel: 515001	Woning Oosterland 1																									
Bouwlaag: 515001001	Voorgevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	5Vierkante	181	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	181	0	0	0	0	181	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2021	5Vierkante	193	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2021	5Vierkante	547	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2021	1Stuks	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2021	1Stuks	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2021	1Stuks	498	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	4Vierkante	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2021	4Vierkante	462	0	0	0	0	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 515001002	Linkerzijgevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	12Vierkante	466	0	0	0	0	0	466	0	0	0	0	466	0	0	0	0	466	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2021	12Vierkante	497	0	0	0	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2021	12Vierkante	1.410	0	0	0	0	0	1.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 515001003	Achtergevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	6Vierkante	237	0	0	0	0	0	237	0	0	0	0	237	0	0	0	0	237	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2021	6Vierkante	717	0	0	0	0	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2021	1Stuks	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2021	1Stuks	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2021	1Stuks	498	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31ZODC Zonwering doek			Vervangen	2031	4Vierkante	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0
34HBHE Balustrade metaal			Dekkend buiten	2021	3Vierkante	174	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0
34HBHE Balustrade metaal			Vervangen	2021	3Vierkante	479	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2021	4Vierkante	233	0	0	0	0	0	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0	233	0	0	0	0
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2021	4Vierkante	462	0	0	0	0	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVAL Luifel beton			Dekkend buiten	2021	2Vierkante	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0
41OVAL Luifel beton			Vervangen	2021	2Vierkante	514	0	0	0	0	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 515001004	Rechterzijgevel																									
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2021	8Vierkante	337	0	0	0	0	0	337	0	0	0	0	337	0	0	0	0	337	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2021	8Vierkante	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2021	8Vierkante	1.021	0	0	0	0	0	1.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2021	1Stuks	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2021	1Stuks	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2021	1Stuks	498	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 515001051	Plat hellend dak																									
27GOBC Baggoot zink			Vervangen	2033	6Vierkante	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0
37AFSC Schoorsteen baksteen			Voegen	2031	5Vierkante	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0	0	0
37AFSC Schoorsteen baksteen			Vervangen	2021	5Vierkante	2.579	0	0	0	0	0	2.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47DRBI Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2031	6Vierkante	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	0	0	0
47PLBEI Dakbedekk. 2-l./gekl.			Vervangen	2021	60Vierkante	3.083	0	0	0	0	0	3.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 515001052	Plat dak berging																									
47DRBI Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2026	2Vierkante	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Dakbedekk. 2-l./gekl.			Vervangen	2031	10Vierkante	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	0	0	0
Bouwlaag: 515001100	Exploitatie interieur alg																									
0411AL Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	11Post	752	0	0	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752
0412AL Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
65BLAL Bliksembeveiliging			Vervangen	2021	1Post	2.889	0	0	0	0	0	2.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65BLAL Bliksembeveiliging			Contract	2018	1Post	191	0	0	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
Bouwlaag: 515001102	Verblijfsruimten																									
45PLSY Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2035	45Vierkante	1.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.835
Bouwlaag: 515001103	Natte ruimten																									

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
73KBZB Keukenblok spaanpl./kunstst.			Vervangen	2020	2Meter	2.038	0	0	0	0	2.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74ALTCI Closetcombinatie			Vervangen	2031	1Stuks	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2020	1Stuks	159	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
74KRME Mengkraan			Vervangen	2031	1Stuks	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2020	1Stuks	62	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
Bouwlaag: 515001105 Installatieruimten																										
51GA01I Gaskachel 1 - 5 kW			Vervangen	2029	1Stuks	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614	0	0	0	0	0	0
51GA01I Gaskachel 1 - 5 kW			Vervangen	2029	1Stuks	1.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023	0	0	0	0	0	0
51GA01I Gaskachel 1 - 5 kW			Vervangen	2029	1Stuks	1.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.023	0	0	0	0	0	0
51GA01I Gaskachel 1 - 5 kW			Service beurt	2018	1Stuks	57	0	0	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
51GA01I Gaskachel 1 - 5 kW			Service beurt	2018	1Stuks	57	0	0	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
51GA01I Gaskachel 1 - 5 kW			Service beurt	2018	1Stuks	57	0	0	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
53GEAL Geiser			Vervangen	2022	1Stuks	353	0	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53GEAL Geiser			Service beurt	2018	1Stuks	31	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
61HGNT Hoofdverdeelinr.			Vervangen	2021	1Stuks	6.044	0	0	0	0	0	6.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bouwdeel:							0	0	1.588	1.588	3.847	26.688	1.941	1.588	1.588	1.588	3.682	1.588	1.588	4.249	1.588	6.672	1.588	2.231	1.588	3.643
Totaal gebouw:							0	0	1.588	1.588	3.847	26.688	1.941	1.588	1.588	1.588	3.682	1.588	1.588	4.249	1.588	6.672	1.588	2.231	1.588	3.643
Gebouw: 516000 Woningen algemeen																										
Bouwdeel: 516--- Woningen algemeen																										
Bouwlaag: 516---100 Exploitatie algemeen																										
0411ALM Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	99Post	6.765	0	0	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765
Totaal bouwdeel:							0	0	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765
Totaal gebouw:							0	0	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765	6.765

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Gebouw: 516004	Woning Koningin Julianalaan 23																										
Bouwdeel: 516004	Woning Koningin Julianalaan 23																										
Bouwlaag: 516004001	Gevels																										
21MUMI Muur baksteen			Voegen	2029	390	Vierkante 1.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104	0	0	0	0	0	0	
21MUMI Muur baksteen			Vervangen	2031	390	Vierkante 39.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.320	0	0	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2020	36	Vierkante 1.011	0	0	0	0	1.011	0	0	0	1.011	0	0	0	0	0	1.011	0	0	0	0	1.011	
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2020	36	Vierkante 1.543	0	0	0	0	1.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.543	0	0	0	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2025	36	Vierkante 4.374	0	0	0	0	0	0	0	0	4.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2020	5	Stuks 246	0	0	0	0	246	0	0	0	246	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2020	5	Stuks 377	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2025	5	Stuks 2.491	0	0	0	0	0	0	0	0	2.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2020	2	Stuks 101	0	0	0	0	101	0	0	0	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2020	2	Stuks 155	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	
31DEMA Deur hout			Vervangen	2025	2	Stuks 1.404	0	0	0	0	0	0	0	0	1.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34HBHE Balustrade metaal			Dekkend buiten	2025	6	Vierkante 243	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2020	10	Vierkante 443	0	0	0	0	443	0	0	0	0	443	0	0	0	0	443	0	0	0	0	443	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2025	10	Vierkante 1.254	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41OVAL Luifel beton			Dekkend buiten	2020	3	Vierkante 44	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	44	
41OVAL Luifel beton			Vervangen	2025	3	Vierkante 643	0	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2030	14	Meter 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 516004051	Hellend plat dak																										
27GOMI Mastgoot zink			Vervangen	2025	8	Vierkante 884	0	0	0	0	0	0	0	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27GOMI Mastgoot zink			Vervangen	2035	3	Vierkante 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	
37AFSC Schoorsteen baksteen			Voegen	2020	3	Vierkante 141	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37AFSC Schoorsteen baksteen			Vervangen	2025	3	Vierkante 1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47HDP A Dakpan beton			Vervangen	2025	85	Vierkante 5.221	0	0	0	0	0	0	0	0	5.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47HDP N Nokvorsten beton			Vervangen	2025	11	Meter 379	0	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 516004100	Exploitatie interieur alg																										
0412AL N Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1	Post 444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	
Bouwlaag: 516004101	Binnenruimte																										
24RVLIZ Vlizotrap			Vervangen	2020	1	Stuks 317	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLBE Plafondbepl. gipskarton			Dekkend binnen	2020	55	Vierkante 1.119	0	0	0	0	1.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.119	0	0	0	0	0	
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2020	55	Vierkante 1.174	0	0	0	0	1.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174	0	0	0	0	0	
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Vervangen	2020	55	Vierkante 3.405	0	0	0	0	3.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61HGNT Hoofdverdelinr.			Vervangen	2020	1	Stuks 6.044	0	0	0	0	6.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74DODC Douche combinatie			Vervangen	2020	1	Stuks 159	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	
74KRME Mengkraan			Vervangen	2020	2	Stuks 272	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2020	1	Stuks 62	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
74SIHL N Spoelinrichtingen hoog/laag			Vervangen	2030	1	Stuks 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	
Totaal bouwdeel:							0	0	444	444	17.058	444	444	444	444	20.472	444	444	444	1.548	7.286	39.764	444	444	444	3.379	
Totaal gebouw:							0	0	444	444	17.058	444	444	444	444	20.472	444	444	444	1.548	7.286	39.764	444	444	444	444	3.379

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Gebouw:	516007	Woning Oranjelaan 9																									
Bouwdeel:	516007	Woning Oranjelaan 9																									
Bouwlaag:	516007001	Gevels																									
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2020	140Vierkante	395	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21MUM€ Muur baksteen			Vervangen	2031	140Vierkante	20.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.092	0	0	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2020	38Vierkante	1.067	0	0	0	0	1.067	0	0	0	0	1.067	0	0	0	0	1.067	0	0	0	0	1.067	
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2020	38Vierkante	1.629	0	0	0	0	1.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.629	0	0	0	0	0	
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2025	38Vierkante	4.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2020	5Stuks	246	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2020	5Stuks	377	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2025	5Stuks	2.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2020	1Stuks	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	51	
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2020	1Stuks	77	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	
31DEMA Deur hout			Vervangen	2025	1Stuks	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34HBHE Balustrade metaal			Dekkend buiten	2025	6Vierkante	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2020	12Vierkante	560	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2025	12Vierkante	1.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41OVAL Luifel beton			Dekkend buiten	2020	4Vierkante	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	71	
41OVAL Luifel beton			Vervangen	2025	4Vierkante	1.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52HWKL H.W.A. p.v.c.			Vervangen	2020	5Meter	106	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2030	10Meter	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	
Bouwlaag:	516007051	Hellend plat dak																									
27GOM€ Mastgoot zink			Vervangen	2025	9Vierkante	1.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37AFSC Schoorsteen baksteen			Voegen	2020	3Vierkante	141	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37AFSC Schoorsteen baksteen			Vervangen	2025	3Vierkante	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47HDP A Dakpan beton			Vervangen	2025	75Vierkante	4.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47HDP N Nokvorsten beton			Vervangen	2025	11Meter	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLBEI Plat Dak APP			Overlagen	2035	16Vierkante	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446		
Bouwlaag:	516007100	Exploitatie interieur alg																									
0412AL Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	
Bouwlaag:	516007101	Binnenruimte																									
24RVLIZ Vlizotrap			Vervangen	2020	1Stuks	317	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLBEI Plafondbepl. zachtboard			Dekkend binnen	2020	48Vierkante	1.013	0	0	0	0	1.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.013	0	0	0	0	0	
45PLBEI Plafondbepl. zachtboard			Vervangen	2020	48Vierkante	828	0	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2020	48Vierkante	1.025	0	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0	
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Vervangen	2020	48Vierkante	2.971	0	0	0	0	2.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Vervangen	2023	1Stuks	6.096	0	0	0	0	0	0	0	6.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Service beurt	2018	1Stuks	235	0	0	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	
61HGNT Hoofdverdelinr.			Vervangen	2020	1Stuks	6.044	0	0	0	0	6.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73BKEN Bovenkasten enkel			Vervangen	2030	4Stuks	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	0	0	0	0	0	
74ALTCI Closetcombinatie			Vervangen	2035	2Stuks	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2020	2Stuks	159	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	
74KRME Mengkraan			Vervangen	2020	2Stuks	272	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2020	1Stuks	62	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
74SIHLN Spoelinrichtingen hoog/laag			Vervangen	2035	1Stuks	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	
Totaal bouwdeel:							0	0	679	679	18.090	679	679	6.775	679	20.676	679	679	679	679	7.940	20.771	679	679	679	4.285	
Totaal gebouw:							0	0	679	679	18.090	679	679	6.775	679	20.676	679	679	679	679	679	7.940	20.771	679	679	679	4.285

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Gebouw: 516011	Woning Prins Bernardlaan 10																										
Bouwdeel: 516011	Woning Prins Bernardlaan 10																										
Bouwlaag: 516011001	Gevels																										
31BUHC Buitenkozijin hout			Dekkend buiten	2020	41Vierkante	1.152	0	0	0	0	1.152	0	0	0	0	1.152	0	0	0	0	1.152	0	0	0	0	1.152	
31BUHC Buitenkozijin hout			Dekkend binnen	2020	41Vierkante	1.758	0	0	0	0	1.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.758	0	0	0	0	0	
31BUHC Buitenkozijin hout			Vervangen	2025	41Vierkante	4.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2020	5Stuks	246	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246	
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2020	5Stuks	377	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2025	5Stuks	2.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2020	4Stuks	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2020	4Stuks	310	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	
31DEMA Deur hout			Vervangen	2025	4Stuks	2.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34HBHE Balustrade metaal			Dekkend buiten	2025	3Vierkante	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2020	11Vierkante	513	0	0	0	0	513	0	0	0	0	513	0	0	0	0	513	0	0	0	0	513	
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2025	11Vierkante	1.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41OVAL Luifel beton			Dekkend buiten	2020	3Vierkante	44	0	0	0	0	44	0	0	0	0	44	0	0	0	0	44	0	0	0	0	44	
41OVAL Luifel beton			Vervangen	2025	3Vierkante	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52HWKL H.W.A. p.v.c.			Vervangen	2020	5Meter	106	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2030	13Meter	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 516011051	Hellend plat dak																										
27GOM Mastgoot zink			Vervangen	2035	4Vierkante	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	
27GOM Mastgoot zink			Vervangen	2025	8Vierkante	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37AFRO Rookafvoer metaal			Vervangen	2020	1Stuks	319	0	0	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37AFSC Schoorsteen baksteen			Voegen	2020	3Vierkante	141	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37AFSC Schoorsteen baksteen			Vervangen	2025	3Vierkante	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47HDPA Dakpan beton			Vervangen	2025	90Vierkante	5.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47HDPN Nokvorsten beton			Vervangen	2025	14Meter	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLBEI Dakbedekk. 2-l.gekl.			Vervangen	2020	10Vierkante	555	0	0	0	0	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 516011100	Exploitatie interieur alg																										
0412ALI Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	
Bouwlaag: 516011101	Binnenruimte																										
24RVLIZ Vlizotrap			Vervangen	2020	1Stuks	317	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42WATE Wandtegels geglaazuurd			Voegen	2030	10Vierkante	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	
45PLBEI Plafondbepl. zachtboard			Dekkend binnen	2020	48Vierkante	1.013	0	0	0	0	1.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.013	0	0	0	0	0	
45PLBEI Plafondbepl. zachtboard			Vervangen	2020	48Vierkante	828	0	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2020	48Vierkante	1.025	0	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0	
53DB01I Boiler gas 50 - 100 l.			Service beurt	2018	1Stuks	47	0	0	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
61HGNT Hoofdverdelinr.			Vervangen	2020	1Stuks	6.044	0	0	0	0	6.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73BKEN Bovenkasten enkel			Vervangen	2025	3Stuks	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73KBZB Keukenblok spaanpl./kunstst.			Vervangen	2020	2Meter	2.158	0	0	0	0	2.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74ALTCI Closetcombinatie			Vervangen	2035	1Stuks	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	
74ALWC Wascombinatie			Vervangen	2035	2Stuks	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2031	1Stuks	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	
74KRME Mengkraan			Vervangen	2020	2Stuks	272	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2020	1Stuks	62	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
Totaal bouwdeel:							0	0	491	491	17.933	491	491	491	491	23.992	491	491	491	491	7.719	649	491	491	491	4.227	
Totaal gebouw:							0	0	491	491	17.933	491	491	491	491	23.992	491	491	491	491	491	7.719	649	491	491	491	4.227

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw:	516013	Woning Prinses Beatrixlaan 11																								
Bouwdeel:	516013	Woning Prinses Beatrixlaan 11																								
Bouwlaag:	516013001	Gevels																								
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2020	139Vierkante	393	0	0	0	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21MUM€ Muur baksteen			Vervangen	2031	139Vierkante	20.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.020	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend buiten	2020	39Vierkante	1.081	0	0	0	0	1.081	0	0	0	0	1.081	0	0	0	0	1.081	0	0	0	0	1.081
31BUHC Buitenkozijn hout			Dekkend binnen	2020	39Vierkante	1.651	0	0	0	0	1.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.651	0	0	0	0	0
31BUHC Buitenkozijn hout			Vervangen	2025	39Vierkante	4.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend buiten	2020	5Stuks	246	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246	0	0	0	0	246
31DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2020	5Stuks	377	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0
31DEGL Glasdeur hout			Vervangen	2025	5Stuks	2.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2020	4Stuks	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	203
31DEMA Deur hout			Dekkend binnen	2020	4Stuks	310	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0
31DEMA Deur hout			Vervangen	2025	4Stuks	2.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34HBHE Balustrade metaal			Dekkend buiten	2025	6Vierkante	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Dekkend buiten	2020	13Vierkante	606	0	0	0	0	606	0	0	0	0	606	0	0	0	0	606	0	0	0	0	606
41BGHC Boeideel/gootlijst hout			Vervangen	2025	13Vierkante	1.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41OVAL Luifel beton			Dekkend buiten	2020	4Vierkante	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	71	0	0	0	0	71
41OVAL Luifel beton			Vervangen	2025	4Vierkante	1.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWKL H.W.A. p.v.c.			Vervangen	2020	5Meter	106	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52HWMI H.W.A. metaal			Vervangen	2030	10Meter	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	516013051	Hellend plat dak																								
27GOM€ Mastgoot zink			Vervangen	2025	8Vierkante	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37AFSC Schoorsteen baksteen			Voegen	2020	3Vierkante	141	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37AFSC Schoorsteen baksteen			Vervangen	2025	3Vierkante	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47HDP A Dakpan beton			Vervangen	2025	60Vierkante	3.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47HDP N Nokvorsten beton			Vervangen	2025	7Meter	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47PLBEI Plat Dak APP			Vervangen	2020	30Vierkante	1.573	0	0	0	0	1.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	516013100	Exploitatie interieur alg																								
0412AL Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	444	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
Bouwlaag:	516013101	Binnenruimte																								
24RVLIZ Vlizotrap			Vervangen	2020	1Stuks	317	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42WATE Wandtegels geplazuurd			Voegen	2031	4Vierkante	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0
45PLBEI Plafondbepl. zachtboard			Dekkend binnen	2020	48Vierkante	1.013	0	0	0	0	1.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.013	0	0	0	0	0
45PLBEI Plafondbepl. zachtboard			Vervangen	2020	48Vierkante	828	0	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2020	48Vierkante	1.025	0	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025	0	0	0	0	0
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Vervangen	2020	48Vierkante	2.971	0	0	0	0	2.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61HGNT Hoofdverdelinr.			Vervangen	2020	1Stuks	6.044	0	0	0	0	6.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73BKEN Bovenkasten enkel			Vervangen	2025	2Stuks	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73KBZB Keukenblok spaanpl./kunstst.			Vervangen	2020	2Meter	2.158	0	0	0	0	2.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74ALTCI Closetcombinatie			Vervangen	2035	1Stuks	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
74ALWC Wascombinatie			Vervangen	2035	2Stuks	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408
74ALWC Wascombinatie			Vervangen	2035	1Stuks	1.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2020	1Stuks	159	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
74KRME Mengkraan			Vervangen	2020	2Stuks	272	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2020	1Stuks	62	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
Totaal bouwdeel:							0	0	444	444	22.051	444	444	444	444	22.141	444	444	444	444	7.345	20.525	444	444	444	5.080
Totaal gebouw:							0	0	444	444	22.051	444	444	444	444	22.141	444	444	444	444	7.345	20.525	444	444	444	5.080

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 518001	Woonwagenlokatie De Wam 4 Zuidlaren																									
Bouwdeel: 518001	Woonwagenlokatie De Wam 4 Zuidlaren																									
Bouwlaag: 518001001	Gevels																									
31BUME Buitenkozijn aluminium			Dekkend buiten	2019	26Vierkante	1.894	0	0	0	1.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.894	0	0	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijn aluminium			Dekkend binnen	2019	26Vierkante	1.022	0	0	0	1.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.022	0	0	0	0	0	0
31BUME Buitenkozijn aluminium			Vervangen	2030	26Vierkante	8.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.805	0	0	0	0	0
31DEVU Deur metaal			Dekkend buiten	2024	15Stuks	683	0	0	0	0	0	0	0	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	0
31DEVU Deur metaal			Vervangen	2030	15Stuks	10.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.905	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 518001051	Plat dak																									
27PLMA Dakplaat beton			Vervangen	2030	85Vierkante	11.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.291	0	0	0	0	0
37AFRO Rookafvoer metaal			Vervangen	2034	5Stuks	1.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.596	0	
47PLISA Dakafw. isolatielaag			Vervangen	2029	75Vierkante	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 518001100	Exploitatie interieur alg																									
0411AL† Klachtenonderhoud			Klachten onderhc	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
0412AL† Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	222	0	0	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	353	0	0	353	0	0	0	0	353	0	0	0	0	353	0	0	0	0	353	0	0
Bouwlaag: 518001103	Natte ruimten																									
32B2ME Binnenkozijn metaal			Dekkend binnen	2019	20Vierkante	617	0	0	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0	0	0	0	0	0
32B2ME Binnenkozijn metaal			Vervangen	2030	20Vierkante	2.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.237	0	0	0	0	0
51GA01l Gaskachel 1 - 5 kW			Vervangen	2023	5Stuks	5.116	0	0	0	0	0	0	0	5.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51GA01l Gaskachel 1 - 5 kW			Service beurt	2018	5Stuks	283	0	0	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283
53GEAL Geiser			Vervangen	2023	5Stuks	2.076	0	0	0	0	0	0	0	2.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53GEAL Geiser			Service beurt	2018	5Stuks	155	0	0	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
74ALTCI Closetcombinatie			Vervangen	2020	5Stuks	1.318	0	0	0	0	1.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74ALWC Wascombinatie			Vervangen	2020	5Stuks	1.021	0	0	0	0	1.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2018	5Stuks	635	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2024	10Stuks	620	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 518001104	Opslagruimten																									
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Vervangen	2027	43Vierkante	1.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLMA Plafond beton			Vervangen	2030	43Vierkante	14.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.565	0	0	0	0	0
			Totaal bouwdeel:				0	0	3.357	5.901	4.707	2.369	2.369	9.914	3.672	2.369	2.369	4.123	2.722	6.499	50.173	2.369	2.369	3.357	4.648	2.369
			Totaal gebouw:				0	0	3.357	5.901	4.707	2.369	2.369	9.914	3.672	2.369	2.369	4.123	2.722	6.499	50.173	2.369	2.369	3.357	4.648	2.369

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Gebouw:	519001	Woonwagenlokatie Eskampenweg 1a Eelde																									
Bouwdeel:	519001	Woonwagenlokatie Eskampenweg 1a Eelde																									
Bouwlaag:	519001001	Gevels																									
31BUHC Buitenkozijjn hout			Dekkend buiten	2019	11Vierkante	320	0	0	0	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	320	0	
31DEMA Deur hout			Dekkend buiten	2019	6Stuks	304	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	
31ROW Wandrooster metaal			Dekkend buiten	2019	3Stuks	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex			Dekkend buiten	2019	11Vierkante	471	0	0	0	471	0	0	0	0	471	0	0	0	0	471	0	0	0	0	471	0	
41BGHC Boeideel/gootlijst multiplex			Vervangen	2035	11Vierkante	2.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.067	
Bouwlaag:	519001051	Plat dak																									
47DRBI Dakrandafwerking 2-laags			Vervangen	2020	15Vierkante	1.112	0	0	0	0	1.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.112	
47PLBEI Dakbedekk. 2-l./gekl.			Vervangen	2025	45Vierkante	2.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47TRME Trim aluminium			Vervangen	2035	51Meter	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798	
Bouwlaag:	519001100	Exploitatie interieur alg																									
0411AL Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2018	25Post	1.708	0	0	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	
0412AL Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	1Post	133	0	0	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	
63SCCA Contactpunt algemeen			Vervangen	2018	1Post	212	0	0	212	0	0	0	0	212	0	0	0	0	212	0	0	0	0	212	0	0	
Bouwlaag:	519001103	Natte ruimten																									
45PLMA Plafond beton			Dekkend buiten	2019	23Vierkante	336	0	0	0	336	0	0	0	0	336	0	0	0	0	336	0	0	0	0	336	0	
45PLMA Plafond beton			Vervangen	2030	23Vierkante	7.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.882	0	0	0	0	0	
51GA01I Gaskachel 1 - 5 kW			Vervangen	2021	3Stuks	3.070	0	0	0	0	3.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51GA01I Gaskachel 1 - 5 kW			Service beurt	2018	3Stuks	399	0	0	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	
53GEAL Geiser			Vervangen	2021	3Stuks	1.245	0	0	0	0	1.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53GEAL Geiser			Service beurt	2018	3Stuks	93	0	0	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
63ARGL Armatuuren gloeilamp			Vervangen	2029	9Stuks	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	0	0	0	0	0	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2031	3Stuks	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2031	3Stuks	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	
Bouwlaag:	519001104	Opslagruimten																									
22WAM Wand beton			Dekkend buiten	2019	45Vierkante	1.230	0	0	0	1.230	0	0	0	0	1.230	0	0	0	0	1.230	0	0	0	0	1.230	0	
22WAM Wand beton			Vervangen	2027	45Vierkante	10.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Vervangen	2030	26Vierkante	1.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.053	0	0	0	0	0	
45PLMA Plafond beton			Dekkend buiten	2019	21Vierkante	312	0	0	0	312	0	0	0	0	312	0	0	0	0	312	0	0	0	0	312	0	
45PLMA Plafond beton			Vervangen	2027	21Vierkante	7.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARGL Armatuuren gloeilamp			Vervangen	2029	3Stuks	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	
Totaal bouwdeel:							0	0	2.546	5.408	3.446	6.649	2.334	2.546	5.307	4.831	2.334	19.747	2.546	6.185	11.269	2.996	2.334	2.546	5.307	6.311	
Totaal gebouw:							0	0	2.546	5.408	3.446	6.649	2.334	2.546	5.307	4.831	2.334	19.747	2.546	6.185	11.269	2.996	2.334	2.546	5.307	6.311	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw: 601001	MFA Borchkwartier																									
Bouwdeel: 601001	MFA Borchkwartier																									
Bouwlaag: 601001100	Exploitatie																									
0411ALN Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2019	100Post	6.833	0	0	0	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833
50OHWI Oh ctr W-installaties			Contract	2018	1Post	6.719	0	0	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719	6.719
61NERN NEN 3140			Inspectie	2018	2Post	868	0	0	868	0	0	0	0	868	0	0	0	0	868	0	0	0	0	868	0	0
65LEGN legionella-risico-inv			Inspectie	2018	1Post	194	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
66LIALN Lift			Contract	2018	1Stuks	1.179	0	0	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
66LIALN Lift			Service beurt	2018	1Stuks	544	0	0	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544
Bouwlaag: 601001B01	Entree 001																									
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	11Vierkante	618	0	0	0	0	0	0	618	0	0	0	0	618	0	0	0	0	618	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	13Vierkante	178	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	178	0	0	0	0	178	0	0	0
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2022	7Vierkante	694	0	0	0	0	0	0	694	0	0	0	0	694	0	0	0	0	694	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	2Stuks	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	2Stuks	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
65BBBC Brandmeldcentrale			Vervangen	2029	1Stuks	13.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.113	0	0	0	0	0	0
65BBBC Brandmeldcentrale			Service beurt	2018	1Stuks	890	0	0	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
65INALN Inbraakbeveiliging			Vervangen	2021	1Stuks	1.842	0	0	0	0	0	1.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.842	0	0	0
65INALN Inbraakbeveiliging			Contract	2018	1Stuks	401	0	0	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401
Bouwlaag: 601001B02	Hal 002																									
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	39Vierkante	2.166	0	0	0	0	0	0	2.166	0	0	0	0	2.166	0	0	0	0	2.166	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	42Vierkante	582	0	0	0	0	0	0	582	0	0	0	0	582	0	0	0	0	582	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	44Vierkante	1.659	0	0	0	0	0	0	0	0	1.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLSY Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	44Vierkante	270	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	270	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	2Stuks	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	2Stuks	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Bouwlaag: 601001B03	Patchk tech r 003																									
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	36Vierkante	499	0	0	0	0	0	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	2Stuks	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	
Bouwlaag: 601001B06	Lokaal 006																									
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	229	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	63Vierkante	864	0	0	0	0	0	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	52Vierkante	1.955	0	0	0	0	0	0	0	0	1.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 601001B07	Team 007																									
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	40Vierkante	545	0	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	0	0
43VLTAL Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2029	18Vierkante	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891	0	0	0	0	0	0	0
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2029	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 601001B08	Lokaal 008																									
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	229	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	72Vierkante	989	0	0	0	0	0	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	55Vierkante	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 601001B09	Onderwijsplein 009																									
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	29Vierkante	1.592	0	0	0	0	0	0	1.592	0	0	0	0	1.592	0	0	0	0	1.592	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	15Vierkante	212	0	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	212	0	0	0	0	212	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	114Vierkante	4.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2022	11Vierkante	1.055	0	0	0	0	0	0	1.055	0	0	0	0	1.055	0	0	0	0	1.055	0	0	0	
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	96Vierkante	590	0	0	0	0	0	0	590	0	0	0	0	590	0	0	0	0	590	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	2Stuks	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0		
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	2Stuks	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2019	1Stuks	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Vervangen	2029	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Afpersen	2019	1Stuks	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Contract	2020	1Stuks	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
65SS01I Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 601001B10 Hal 010																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	11Vierkante	149	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	149	0	0	0	0	149	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	50Vierkante	1.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	50Vierkante	304	0	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0		
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2019	1Stuks	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B11 Lokaal 011																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	229	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	65Vierkante	888	0	0	0	0	0	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	52Vierkante	1.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B13 Trappenhuis 013																											
34HBHE Balustrade metaal			Dekkend binnen	2022	15Vierkante	793	0	0	0	0	0	0	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793	0	0	0	
34HBLE Leuning metaal			Dekkend binnen	2022	8Meter	96	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	38Vierkante	528	0	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	528	0	0	0	0	528	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	11Vierkante	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2022	8Vierkante	723	0	0	0	0	0	0	723	0	0	0	0	723	0	0	0	0	723	0	0	0	
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2022	19Vierkante	406	0	0	0	0	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0		
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 601001B14 Directie 014																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	38Vierkante	529	0	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	0	0	0	
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2024	16Vierkante	771	0	0	0	0	0	0	0	0	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B15 Lokaal 015																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	229	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	61Vierkante	833	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	57Vierkante	2.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B17 Trap 017																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	24Vierkante	330	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	330	0	0	0	0	330	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B18 Stoelen berging 018																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	24Vierkante	330	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	7Vierkante	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2022	14Vierkante	299	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	
Bouwlaag: 601001B19 CV ruimte 019																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	47Vierkante	644	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	0
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2029	23Vierkante	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	0	0	0	0	0	
57LU03† LBK			Vervangen	2034	1Stuks	11.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.826	0	
57LU03† LBK			Service beurt	2018	1Stuks	211	0	0	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	
58REAL† Regelkast			Vervangen	2034	1Post	11.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.468	0	
58REAL† Regelkast			Contract	2018	1Post	544	0	0	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	3Stuks	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	0	
Bouwlaag: 601001B20 Speellokaal 020																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	83Vierkante	1.139	0	0	0	0	0	0	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139	0	0	0	
43VLAL† Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2019	86Vierkante	3.231	0	0	0	3.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	22Stuks	4.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 601001B21 Brink 021 062 064																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	15Vierkante	844	0	0	0	0	0	0	844	0	0	0	0	844	0	0	0	0	844	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	55Vierkante	757	0	0	0	0	0	0	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2022	20Vierkante	710	0	0	0	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	0	0	0	
43VLAL† Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	236Vierkante	8.883	0	0	0	0	0	0	0	0	8.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	211Vierkante	1.291	0	0	0	0	0	0	1.291	0	0	0	0	1.291	0	0	0	0	1.291	0	0	0	
63ARHA Armaturen spots/halooen			Vervangen	2034	5Stuks	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-inbouw			Vervangen	2034	14Stuks	1.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.999	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	4Stuks	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	4Stuks	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	4Stuks	137	0	0	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	
65BR01† Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	
65BR01† Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR01† Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2019	1Stuks	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	
65SS01† Sproeischiublusser			Vervangen	2029	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	
65SS01† Sproeischiublusser			Afpersen	2019	1Stuks	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	
65SS01† Sproeischiublusser			Contract	2020	1Stuks	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
65SS01† Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 601001B22 Spreekkamer 022																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	25Vierkante	347	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2024	18Vierkante	866	0	0	0	0	0	0	0	0	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B24 Onderwijsplein hal 024 025																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	28Vierkante	1.579	0	0	0	0	0	0	1.579	0	0	0	0	1.579	0	0	0	0	1.579	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	36Vierkante	502	0	0	0	0	0	0	502	0	0	0	0	502	0	0	0	0	502	0	0	0	
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2022	24Vierkante	852	0	0	0	0	0	0	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	0	0	0	
43VLAL† Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	166Vierkante	6.232	0	0	0	0	0	0	0	0	6.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	146Vierkante	891	0	0	0	0	0	0	891	0	0	0	0	891	0	0	0	0	891	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	3Stuks	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	3Stuks	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	3Stuks	103	0	0	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	
65BR01† Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	
65BR01† Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR01† Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2019	1Stuks	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	
65SS01† Sproeischiublusser			Vervangen	2029	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	
65SS01† Sproeischiublusser			Afpersen	2019	1Stuks	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	
65SS01† Sproeischiublusser			Contract	2020	1Stuks	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
65SS01† Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 601001B26 Lokaal 026																											

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	229	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	58Vierkante	797	0	0	0	0	0	0	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	57Vierkante	2.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B28 Lokaal 028																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	229	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	70Vierkante	963	0	0	0	0	0	0	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	56Vierkante	2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B30 Buiten berging 030																											
63ARTL1 Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	2Stuks	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	
Bouwlaag: 601001B31 Lokaal 031																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	229	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	73Vierkante	999	0	0	0	0	0	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	56Vierkante	2.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B32 Tochtportaal 032																											
34HBHE Balustrade metaal			Dekkend binnen	2022	8Vierkante	423	0	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	0	
34HBLE1 Leuning metaal			Dekkend binnen	2022	16Meter	192	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	84Vierkante	1.156	0	0	0	0	0	0	1.156	0	0	0	0	1.156	0	0	0	0	1.156	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	29Vierkante	1.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2022	9Vierkante	867	0	0	0	0	0	0	867	0	0	0	0	867	0	0	0	0	867	0	0	0	
45PLPL1 Plafondpleisterwerk			Dekkend binnen	2022	9Vierkante	192	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0	0	0	
63ARVL1 Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	3Stuks	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	0		
63ARVL1 Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	3Stuks	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	
63ARVL1 Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	3Stuks	103	0	0	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	
Bouwlaag: 601001B33 Lokaal 033																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	229	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	63Vierkante	863	0	0	0	0	0	0	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	56Vierkante	2.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.116	
Bouwlaag: 601001B34 Lokaal 034																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	4Vierkante	191	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	63Vierkante	863	0	0	0	0	0	0	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	56Vierkante	2.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B35 Lokaal 035																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	229	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	72Vierkante	993	0	0	0	0	0	0	993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	60Vierkante	2.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2029	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B37 Werkkast 037																											
53BODC Boiler elektrisch			Vervangen	2029	1Stuks	1.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.231	0	0	0	0	0	0	
63ARTL1 Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	
Bouwlaag: 601001B38 Zorghuimte 038																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	43Vierkante	591	0	0	0	0	0	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591	0	0	0	
43VLTAL1 Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2025	17Vierkante	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B39 Sportzaal 039																											

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	7Vierkante	401	0	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	401	0	0	0	0	401	0	0	0	
32WHKL Vouwwand (Tre-no-mat)			Vervangen	2034	1Post	22.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.151	0	
32WHKL Vouwwand (Tre-no-mat)			Service beurt	2018	1Post	586	0	0	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2025	306Vierkante	11.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	24Stuks	4.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.409	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	2Stuks	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	2Stuks	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2019	1Stuks	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Vervangen	2029	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Afpersen	2019	1Stuks	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Contract	2020	1Stuks	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
65SS01I Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 601001B40 Sportzaal 040																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0	
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2025	306Vierkante	11.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	2Stuks	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	2Stuks	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2019	1Stuks	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Vervangen	2029	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Afpersen	2019	1Stuks	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Contract	2020	1Stuks	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
65SS01I Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 601001B41 Berging speellokaal 041																											
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	11Vierkante	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B42 Toestellen berging 042																											
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2025	29Vierkante	1.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B43 Toestellen berging 043																											
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2025	29Vierkante	1.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57LU03I LBK			Vervangen	2034	1Stuks	8.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.869	0	
57LU03I LBK			Service beurt	2018	1Stuks	111	0	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
Bouwlaag: 601001B44 Tribune berging 044																											
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2025	8Vierkante	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B45 Douche 045																											
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2024	6Stuks	953	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B47 Kleedkamer 047																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	2Vierkante	134	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B48 Kleedkamer 048																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	2Vierkante	134	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B50 Douche 050																											
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2024	6Stuks	953	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Bouwlaag: 601001B52 Scheidsrechter 052																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	2Vierkante	134	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2024	1Stuks	159	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B53 Douche 053																											
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2024	6Stuks	953	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B55 Kleedkamer 055																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	2Vierkante	134	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B56 Douche 056																											
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2024	6Stuks	953	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B57 Hal sport 057																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0	
32WHKL Vouwwand (Tre-no-mat)			Vervangen	2034	1Post	33.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.562	0	
32WHKL Vouwwand (Tre-no-mat)			Service beurt	2018	1Post	293	0	0	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	30Vierkante	417	0	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	417	0	0	0	0	417	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B59 Kleedkamer 059																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	2Vierkante	134	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B60 Werkkast 060																											
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	
Bouwlaag: 601001B61 Scheidsrechter 061																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	2Vierkante	134	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2024	1Stuks	159	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B63 Tochtportaal 063																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	306	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	306	0	0	0	0	306	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	15Vierkante	206	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	206	0	0	0	0	206	0	0	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2022	10Vierkante	964	0	0	0	0	0	0	964	0	0	0	0	964	0	0	0	0	964	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	2Stuks	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	2Stuks	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	162	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
Bouwlaag: 601001B65 Keuken 065a 065b																											
65SS01f Sproeischiublusser			Vervangen	2029	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	
65SS01f Sproeischiublusser			Afpersen	2019	1Stuks	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	
65SS01f Sproeischiublusser			Contract	2020	1Stuks	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
65SS01f Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 601001B67 Spreekkamer 067																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	2Vierkante	134	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	33Vierkante	454	0	0	0	0	0	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	0	0	
43VLALf Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	29Vierkante	1.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B68 Hal 068																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	13Vierkante	707	0	0	0	0	0	0	707	0	0	0	0	707	0	0	0	0	707	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	43Vierkante	594	0	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	594	0	0	0	0	594	0	0	0	
43VLALf Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	29Vierkante	1.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 601001B69 Receptie congieerje 069 070																											

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	2Vierkante	134	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	25Vierkante	347	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	21Vierkante	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0		
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
71BABB Balie hout			Dekkend binnen	2022	8Vierkante	2.350	0	0	0	0	0	0	2.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B71 Technische ruimte 071																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	32Vierkante	433	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	5Vierkante	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55LKAU Split-unit			Vervangen	2024	1Stuks	2.744	0	0	0	0	0	0	0	0	2.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55LKAU Split-unit			Service beurt	2018	1Stuks	220	0	0	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
Bouwlaag: 601001B72 Repro 072																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	29Vierkante	405	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	9Vierkante	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B74 Hal 074																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	14Vierkante	802	0	0	0	0	0	0	802	0	0	0	0	802	0	0	0	0	802	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	105Vierkante	1.445	0	0	0	0	0	0	1.445	0	0	0	0	1.445	0	0	0	0	1.445	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	50Vierkante	1.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	50Vierkante	308	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	308	0	0	0	0	308	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0		
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	81	0	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2019	1Stuks	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Vervangen	2029	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Afpersen	2019	1Stuks	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Contract	2020	1Stuks	40	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	
65SS01I Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 601001B76 Buitenberging 076																											
22WAMI Wand metselwerk betonsteen			Dekkend binnen	2022	33Vierkante	1.022	0	0	0	0	0	0	1.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.022	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	2Stuks	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0		
Bouwlaag: 601001B78 Groepsruimte BSO 078																											
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2031	76Vierkante	2.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.664	0	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	76Vierkante	1.040	0	0	0	0	0	0	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	72Vierkante	2.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B79 Groepsruimte BSO 079																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	80Vierkante	1.102	0	0	0	0	0	0	1.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.102	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	69Vierkante	2.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B80 Buitenberging 080																											
22WAMI Wand metselwerk betonsteen			Dekkend binnen	2022	31Vierkante	947	0	0	0	0	0	0	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2019	9Vierkante	195	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	
57LU03I LBK			Vervangen	2034	1Stuks	5.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.913	0		
57LU03I LBK			Service beurt	2018	1Stuks	111	0	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0		
Bouwlaag: 601001B81 Groepsruimte BSO 081																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	64Vierkante	875	0	0	0	0	0	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	69Vierkante	2.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B82 Berging 082																											

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
43VLAL' Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	6Vierkante	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armatuuren T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	
Bouwlaag: 601001B83 Speelhal 083																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	31Vierkante	1.737	0	0	0	0	0	0	1.737	0	0	0	0	1.737	0	0	0	0	1.737	0	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	46Vierkante	630	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0
43VLAL' Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	44Vierkante	1.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARVL' Armatuuren vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	2Stuks	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	
63ARVL' Armatuuren vlucht(weg)verl.			Contract	2020	2Stuks	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	
63ARVL' Armatuuren vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
65BR01' Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	
65BR01' Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR01' Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2019	1Stuks	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	
65SS01' Sproeischiublusser			Vervangen	2029	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	
65SS01' Sproeischiublusser			Afpersen	2019	1Stuks	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	
65SS01' Sproeischiublusser			Contract	2020	1Stuks	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
65SS01' Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 601001B84 Slaapruijnte 084																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	33Vierkante	454	0	0	0	0	0	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	0	0	
43VLAL' Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	10Vierkante	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B85 Slaapruijnte 085																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	33Vierkante	454	0	0	0	0	0	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	0	0	
43VLAL' Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	10Vierkante	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B86 Slaapruijnte 086																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	33Vierkante	454	0	0	0	0	0	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	0	0	
43VLAL' Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	10Vierkante	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B87 Groepsruimte KDV 087																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	58Vierkante	797	0	0	0	0	0	0	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797	0	0	0	
43VLAL' Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	42Vierkante	1.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B88 Verschoningsruimte 088																											
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2029	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B89 Groepsruimte KVD 089																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	267	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	36Vierkante	495	0	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495	0	0	0	
43VLAL' Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	49Vierkante	1.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B90 Verschoningsruimte 090																											
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2029	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B91 Groepsruimte KGB 091																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	2Vierkante	134	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	39Vierkante	537	0	0	0	0	0	0	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537	0	0	0	
43VLAL' Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	37Vierkante	1.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B92 Buitenberging 092																											
22WAM' Wand metselwerk betonsteen			Dekkend binnen	2022	32Vierkante	994	0	0	0	0	0	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994	0	0	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2019	10Vierkante	215	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armatuuren T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	
Bouwlaag: 601001B93 Berging 093																											

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	22Vierkante	305	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0		
Bouwlaag: 601001B94 Berging 094																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	22Vierkante	305	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	
43VLEP' Vloerafwerking epoxy			Vervangen	2025	5Vierkante	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	
Bouwlaag: 601001B95 Lokatiehoofd KDV 095																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	19Vierkante	260	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2024	11Vierkante	512	0	0	0	0	0	0	0	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65CTRO Brandmeldcentrale			Vervangen	2029	1Stuks	11.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.979	0	0	0	0	0	0	
65CTRO Brandmeldcentrale			Service beurt	2018	1Stuks	1.186	0	0	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	
Bouwlaag: 601001B96 Slaapruimte 096																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	47Vierkante	644	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	10Vierkante	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B97 Slaapruimte 097																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	47Vierkante	644	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	10Vierkante	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B98 Slaapruimte 098																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	47Vierkante	644	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	10Vierkante	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001B99 Hal 099																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	5Vierkante	273	0	0	0	0	0	0	273	0	0	0	0	273	0	0	0	0	273	0	0	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2022	12Vierkante	1.137	0	0	0	0	0	0	1.137	0	0	0	0	1.137	0	0	0	0	1.137	0	0	0	
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	12Vierkante	72	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	0	0	0	
Bouwlaag: 601001D01 Daken																											
55LKAU Split-unit			Vervangen	2024	2Stuks	5.487	0	0	0	0	0	0	0	0	5.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55LKAU Split-unit			Service beurt	2018	2Stuks	440	0	0	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
57AFNT Afzuigventilator			Vervangen	2024	8Stuks	17.289	0	0	0	0	0	0	0	0	17.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57AFNT Afzuigventilator			Contract	2018	8Stuks	301	0	0	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	
57LU03† LBK			Vervangen	2034	1Stuks	23.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.651	0		
57LU03† LBK			Service beurt	2018	1Stuks	619	0	0	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	
Bouwlaag: 601001G01 Noordgevel																											
31ZOSC Zonwering screens (vert. zonw)			Vervangen	2034	70Vierkante	7.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.038	0	
Bouwlaag: 601001G02 Oostgevel incl plein																											
31ZOSC Zonwering screens (vert. zonw)			Vervangen	2034	354Vierkante	35.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.591	0	
Bouwlaag: 601001G03 Zuidgevel																											
31ZOSC Zonwering screens (vert. zonw)			Vervangen	2034	89Vierkante	8.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.948	0	
Bouwlaag: 601001G04 Westgevel incl plein																											
31ZOSC Zonwering screens (vert. zonw)			Vervangen	2034	302Vierkante	30.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.363	0	
Bouwlaag: 601001T01 Terrein																											
52VEVA Vetvangput			Service beurt	2018	1Stuks	354	0	0	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	
Bouwlaag: 601001V01 Trappenhuis 101																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	139	0	0	0	0	139	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	20Vierkante	281	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	281	0	0	0	0	281	0	0	0	
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	6Vierkante	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 601001V02 Hal 102																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	33Vierkante	1.860	0	0	0	0	0	0	1.860	0	0	0	0	1.860	0	0	0	0	1.860	0	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	22Vierkante	305	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	305	0	0	0	0	305	0	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	43Vierkante	1.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLSY. Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	43Vierkante	264	0	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	264	0	0	0	0	264	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	81	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Bouwlaag: 601001V03 Hal 103																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	13Vierkante	746	0	0	0	0	0	0	746	0	0	0	0	746	0	0	0	0	746	0	0	0	0
34HBHE Balustrade metaal			Dekkend binnen	2022	15Vierkante	793	0	0	0	0	0	0	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793	0	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	33Vierkante	454	0	0	0	0	0	0	454	0	0	0	0	454	0	0	0	0	454	0	0	0	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2022	22Vierkante	781	0	0	0	0	0	0	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781	0	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	80Vierkante	3.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45PLSY. Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	80Vierkante	490	0	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0	490	0	0	0	0	490	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	2Stuks	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	2Stuks	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	4Stuks	156	0	0	0	0	156	0	0	0	156	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	156	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	4Stuks	156	0	0	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2019	4Stuks	541	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Vervangen	2029	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Afpersen	2019	1Stuks	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Contract	2020	1Stuks	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 601001V05 Creativiteitsruimte 105																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	61Vierkante	844	0	0	0	0	0	0	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844	0	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	53Vierkante	2.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 601001V06 Zorghuimte arts 106																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	40Vierkante	549	0	0	0	0	0	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	0	0	0	0
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2024	18Vierkante	869	0	0	0	0	0	0	0	0	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag: 601001V07 Trappenhuis 107																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	139	0	0	0	0	139	0	0	0	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	29Vierkante	405	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	4Vierkante	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 601001V08 Technische ruimte 108																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	31Vierkante	429	0	0	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	0	0	0	0
43VLALI Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	8Vierkante	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	2Stuks	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 601001V09 Werkkast 109																											
53BODC Boiler elektrisch			Vervangen	2029	1Stuks	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0	0
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	
Bouwlaag: 601001V11 Lokaal 111																											

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	306	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	262	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	61Vierkante	842	0	0	0	0	0	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842	0	0	0	
43VLAL Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	56Vierkante	2.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001V12 Onderwijsplein 112																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	10Vierkante	535	0	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	535	0	0	0	0	535	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	4Vierkante	54	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	54	0	0	0	0	54	0	0	0	
43VLAL Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	42Vierkante	1.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSY Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	42Vierkante	254	0	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	254	0	0	0	0	254	0	0	0	
63ARVL Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0		
63ARVL Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	
63ARVL Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2019	1Stuks	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001V13 Algemene berging 113																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	57Vierkante	780	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	
43VLAL Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	28Vierkante	1.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	3Stuks	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	0		
Bouwlaag: 601001V14 Lokaal 114																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	306	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	262	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	65Vierkante	892	0	0	0	0	0	0	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892	0	0	0	
43VLAL Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	56Vierkante	2.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001V15 Lokaal 115																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	306	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	262	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	65Vierkante	892	0	0	0	0	0	0	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892	0	0	0	
43VLAL Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	56Vierkante	2.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001V17 Teamkamer 117																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	49Vierkante	677	0	0	0	0	0	0	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677	0	0	0	
43VLAL Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	29Vierkante	1.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001V18 Directie 118																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	42Vierkante	574	0	0	0	0	0	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574	0	0	0	
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2024	19Vierkante	940	0	0	0	0	0	0	0	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001V20 Lokaal 120																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	306	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	262	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	65Vierkante	892	0	0	0	0	0	0	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892	0	0	0	
43VLAL Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	57Vierkante	2.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001V21 Lokaal 121																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	306	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	55Vierkante	755	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0	
43VLAL Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	57Vierkante	2.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001V22 Lokaal 122																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	306	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	262	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	55Vierkante	755	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	56Vierkante	2.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001V23 Trappenhuis 123																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	42Vierkante	578	0	0	0	0	0	0	578	0	0	0	0	578	0	0	0	0	578	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	6Vierkante	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	1Stuks	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0		
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	1Stuks	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 601001V24 Gang 124																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	17Vierkante	919	0	0	0	0	0	0	919	0	0	0	0	919	0	0	0	0	919	0	0	0	
34HBHE Balustrade hout			Dekkend binnen	2022	8Vierkante	448	0	0	0	0	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	32Vierkante	433	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	70Vierkante	2.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	70Vierkante	430	0	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	430	0	0	0	0	430	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Vervangen	2034	3Stuks	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	0		
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2020	3Stuks	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0	243	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	3Stuks	103	0	0	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	
65BR011 Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2020	1Stuks	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	
65BR011 Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR011 Brandslanghaspel 20 m.			Vervangen	2019	1Stuks	135	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	
65SS011 Sproeischiublusser			Vervangen	2029	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	
65SS011 Sproeischiublusser			Afpersen	2019	1Stuks	61	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	
65SS011 Sproeischiublusser			Contract	2020	1Stuks	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
65SS011 Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 601001V25 Lokaal 125																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	306	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	262	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	51Vierkante	698	0	0	0	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	55Vierkante	2.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	
Bouwlaag: 601001V27 Lokaal 127																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	306	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	6Vierkante	262	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	48Vierkante	655	0	0	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	57Vierkante	2.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw			Vervangen	2034	1Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	
Bouwlaag: 601001V28 Mediatheek 128																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	47Vierkante	644	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	31Vierkante	1.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 601001V29 Onderwijsplein 129																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2022	9Vierkante	512	0	0	0	0	0	0	512	0	0	0	0	512	0	0	0	0	512	0	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2022	3Vierkante	133	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	
34HBHE Balustrade hout			Dekkend binnen	2022	8Vierkante	448	0	0	0	0	0	0	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	0	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2022	7Vierkante	91	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	91	0	0	0	0	91	0	0	0	
43VLAL1 Vloerbedekking linoleum			Vervangen	2025	39Vierkante	1.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45PLSY, Systeempl. min. vezelpl.			Vervangen	2022	39Vierkante	236	0	0	0	0	0	0	236	0	0	0	0	236	0	0	0	0	236	0	0	0	
Totaal bouwdeel:							0	0	17.847	30.196	27.839	25.653	119.374	24.680	57.661	156.110	23.811	61.797	24.680	58.424	27.839	26.475	119.374	26.521	249.702	29.954	
Totaal gebouw:							0	0	17.847	30.196	27.839	25.653	119.374	24.680	57.661	156.110	23.811	61.797	24.680	58.424	27.839	26.475	119.374	26.521	249.702	29.954	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw:	605001	MFA Yders Hoes																								
Bouwdeel:	605001	MFA Yders Hoes																								
Bouwlaag:	605001100	Exploitatie algemeen																								
0411AL	Klachtenonderhoud		Klachten onderh	2019	100Post	6.833	0	0	0	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833
0411AL	Klachtenonderhoud		Klachten onderh	2019	50Post	3.417	0	0	0	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
0412AL	Goot/daken reiniging		Reinigen	2019	1Post	444	0	0	0	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
50OHWI	Oh ctr W-installaties		Contract	2019	1Post	33.593	0	0	0	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593	33.593
61NERM	NEN 3140		Inspectie	2019	2Post	868	0	0	0	868	0	0	0	0	868	0	0	0	0	868	0	0	0	0	868	0
65ALDI	Beveiliging		Service beurt	2019	2Post	890	0	0	0	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
65INAL	Inbraakbeveiliging		Contract	2019	1Stuks	201	0	0	0	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
65INAL	Inbraakbeveiliging		Service beurt	2019	1Stuks	74	0	0	0	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
65LEGN	legionella-risico-inv		Inspectie	2019	1Post	194	0	0	0	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
Bouwlaag:	605001B01	Hoofd entree zuid																								
42BEWE	Behang weefsel		Vervangen	2035	24Vierkante	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854
42BEWE	Behang weefsel		Dekkend binnen	2023	24Vierkante	333	0	0	0	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	0	0
43VLCO	Vloermat coral		Vervangen	2023	17Vierkante	1.655	0	0	0	0	0	0	0	1.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.655	0	0
63AROF	Armatuuren orientatieverl.		Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0
63AROF	Armatuuren orientatieverl.		Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
63ARVL	Armatuuren vlucht(weg)verl.		Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0
63ARVL	Armatuuren vlucht(weg)verl.		Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Bouwlaag:	605001B02	Hoofdmeterkast																								
32B2HO	Binnenkozijn hout		Dekkend binnen	2023	2Vierkante	87	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0
Bouwlaag:	605001B04	Keuken																								
32B2HO	Binnenkozijn hout		Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0
32DGSC	Schuifdeur hout		Dekkend binnen	2023	3Vierkante	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0
63AROF	Armatuuren orientatieverl.		Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0
63AROF	Armatuuren orientatieverl.		Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
65CONT	CO2-blusser		Vervangen	2033	1Stuks	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	0
65CONT	CO2-blusser		Afpersen	2023	1Stuks	39	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0
65CONT	CO2-blusser		Contract	2018	1Stuks	39	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0
65CONT	CO2-blusser		Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
74VLME	Vloerschroepputje		Vervangen	2033	1Stuks	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	0
Bouwlaag:	605001B05	Hal zuid																								
32B2HO	Binnenkozijn hout		Dekkend binnen	2023	4Vierkante	249	0	0	0	0	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	0	0
42BEWE	Behang weefsel		Vervangen	2035	51Vierkante	1.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.795
42BEWE	Behang weefsel		Dekkend binnen	2023	51Vierkante	701	0	0	0	0	0	0	0	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701	0	0
43VLAL	Vloerbedekking vinyl		Vervangen	2023	49Vierkante	2.385	0	0	0	0	0	0	0	2.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385	0	0
63AROF	Armatuuren orientatieverl.		Contract	2018	2Stuks	162	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0
63AROF	Armatuuren orientatieverl.		Service beurt	2018	2Stuks	46	0	0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
63ARVL	Armatuuren vlucht(weg)verl.		Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0
63ARVL	Armatuuren vlucht(weg)verl.		Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Bouwlaag:	605001B06	IB ruimte																								
32B2HO	Binnenkozijn hout		Dekkend binnen	2023	3Vierkante	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0
42BEWE	Behang weefsel		Vervangen	2035	37Vierkante	1.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288
42BEWE	Behang weefsel		Dekkend binnen	2023	37Vierkante	503	0	0	0	0	0	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	0	0
43VLTAI	Vloerbedekking tapijt		Vervangen	2028	17Vierkante	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842	0	0	0	0	0	0	0
Bouwlaag:	605001B07	Groepsruimte 2																								
32B2HO	Binnenkozijn hout		Dekkend binnen	2023	3Vierkante	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0
42BEWE	Behang weefsel		Vervangen	2035	52Vierkante	1.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.834
42BEWE	Behang weefsel		Dekkend binnen	2023	52Vierkante	716	0	0	0	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716	0	0
43VLAL	Vloerbedekking vinyl		Vervangen	2023	57Vierkante	2.753	0	0	0	0	0	0	0	2.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.753	0	0
63ARVL	Armatuuren vlucht(weg)verl.		Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0
63ARVL	Armatuuren vlucht(weg)verl.		Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2028	2Stuks	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001B08 Berging Gr 2																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	19Vierkante	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	19Vierkante	268	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0	
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	4Vierkante	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	
Bouwlaag: 605001B09 Toilet Onderbouw																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	144	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	
Bouwlaag: 605001B10 Berging School																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	18Vierkante	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	18Vierkante	254	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	3Vierkante	151	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	
Bouwlaag: 605001B11 Toilet Onderbouw																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	144	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	
Bouwlaag: 605001B12 Groepsruimte 1																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	55Vierkante	1.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.954	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	55Vierkante	763	0	0	0	0	0	0	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	0	0	
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	65Vierkante	3.185	0	0	0	0	0	0	0	3.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.185	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	81	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2028	2Stuks	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001B13 Berging Gr 1																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	2Vierkante	138	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	19Vierkante	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	19Vierkante	268	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0	
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	4Vierkante	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	
Bouwlaag: 605001B14 RT Ruimte																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	29Vierkante	1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	29Vierkante	397	0	0	0	0	0	0	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	0	0	
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2028	10Vierkante	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001B15 Nis																											
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	11Vierkante	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	11Vierkante	151	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	2Vierkante	79	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	
Bouwlaag: 605001B16 Miva Toilet																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
74SPGL Spiegel			Vervangen	2028	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001B17 Toilet Heren																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	2Vierkante	87	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	
74SPGL Spiegel			Vervangen	2028	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001B18 Toilet Dames																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	2Vierkante	87	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	
74SPGL Spiegel			Vervangen	2028	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Bouwlaag: 605001B19 Berging Algemeen																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	41Vierkante	1.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.431	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	41Vierkante	559	0	0	0	0	0	0	0	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	0	0	
43VLAL Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	16Vierkante	787	0	0	0	0	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787	0	0	
74KRME Mengkraan			Vervangen	2028	1Stuks	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001B20 Stookruimte																											
51APCI Circulatiepomp			Vervangen	2023	5Stuks	3.263	0	0	0	0	0	0	0	3.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.263	0	0	
51APCI Circulatiepomp			Contract	2018	5Stuks	68	0	0	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
51APEX Expansievat			Vervangen	2023	2Stuks	678	0	0	0	0	0	0	0	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Vervangen	2028	2Stuks	12.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.192	0	0	0	0	0	0	0	
51CV02I C.V.-ketel 25-50 kw			Service beurt	2018	2Stuks	427	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	
51WAN1 Warmtewisselaar (TSA)			Vervangen	2033	1Stuks	5.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.476	0	0	
53DB04I Boiler gas 300 - 400 l.			Vervangen	2033	1Stuks	4.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.513	0	0	
53DB04I Boiler gas 300 - 400 l.			Service beurt	2018	1Stuks	113	0	0	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	
58REAL Regelkast			Contract	2018	1Post	544	0	0	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	
65SS01I Sproeischuimblusser			Vervangen	2033	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	
65SS01I Sproeischuimblusser			Afpersen	2023	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	
65SS01I Sproeischuimblusser			Contract	2018	1Stuks	40	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	
65SS01I Sproeischuimblusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 605001B22 Lift																											
66LIALN Lift			Contract	2018	1Stuks	1.179	0	0	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	
66LIALN Lift			Service beurt	2018	1Stuks	544	0	0	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	
Bouwlaag: 605001B23 Onderwijsplein																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	7Vierkante	390	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	58Vierkante	2.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.038	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	58Vierkante	796	0	0	0	0	0	0	0	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796	0	0	
43VLAL Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	72Vierkante	3.507	0	0	0	0	0	0	0	3.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.507	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	2Stuks	162	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	2Stuks	46	0	0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
63ARVL Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2018	2Stuks	162	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	
63ARVL Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
Bouwlaag: 605001B24 Handvaardigheid Jeugdsoos																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	4Vierkante	236	0	0	0	0	0	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	136	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	50Vierkante	1.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	50Vierkante	687	0	0	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	0	0	
43VLAL Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	71Vierkante	3.466	0	0	0	0	0	0	0	3.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.466	0	0	
Bouwlaag: 605001B25 Vergaderruimte Podium																											
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	19Vierkante	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	19Vierkante	256	0	0	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	0	0	
43VLAL Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	42Vierkante	2.035	0	0	0	0	0	0	0	2.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.035	0	0	
Bouwlaag: 605001B26 Biljartruimte																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	40Vierkante	1.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	40Vierkante	553	0	0	0	0	0	0	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553	0	0	
43VLAL Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	42Vierkante	2.035	0	0	0	0	0	0	0	2.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.035	0	0	
Bouwlaag: 605001B27 Bar																											
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	23Vierkante	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	23Vierkante	310	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	
43VLAL Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	13Vierkante	615	0	0	0	0	0	0	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
73BKEN Bovenkasten enkel			Vervangen	2033	4Stuks	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	0	0		
Bouwlaag: 605001B28 Brink																											
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	65Vierkante	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	65Vierkante	898	0	0	0	0	0	0	0	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898	0	0	
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	74Vierkante	3.607	0	0	0	0	0	0	0	3.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.607	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	2Stuks	162	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	2Stuks	46	0	0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2018	2Stuks	162	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
Bouwlaag: 605001B29 Hal noord																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	4Vierkante	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	13Vierkante	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	13Vierkante	175	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	51Vierkante	2.479	0	0	0	0	0	0	0	2.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.479	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
65BR02I Brandslanghaspel 30 m.			Afpersen	2018	1Stuks	42	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	
65BR02I Brandslanghaspel 30 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR02I Brandslanghaspel 30 m.			Vervangen	2023	1Stuks	195	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Vervangen	2033	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Afpersen	2023	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Contract	2018	1Stuks	40	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	
65SS01I Sproeischiublusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 605001B30 Serverruimte																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	16Vierkante	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	16Vierkante	219	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0	
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	3Vierkante	143	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
65BBBC Brandmeldcentrale			Vervangen	2033	1Stuks	4.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.371	0	0	
65BBBC Brandmeldcentrale			Service beurt	2018	1Stuks	445	0	0	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	
Bouwlaag: 605001B31 Toilet Heren																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	2Vierkante	87	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	
74SPGL Spiegel			Vervangen	2028	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001B32 Toilet Dames																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	2Vierkante	87	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	
43VLEPI Vloerafwerking epoxy			Onderhoud Alger	2019	6Vierkante	122	0	0	0	122	0	122	0	122	0	122	0	122	0	122	0	122	0	122	0	122	
74SPGL Spiegel			Vervangen	2028	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001B33 Mediatheek Bibliotheek																											
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	38Vierkante	1.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.356	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	38Vierkante	530	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	29Vierkante	1.430	0	0	0	0	0	0	0	1.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
Bouwlaag: 605001B34 Berging Algemeen																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	30Vierkante	1.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.052	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	30Vierkante	411	0	0	0	0	0	0	0	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	0	0	
43VLALI Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	9Vierkante	425	0	0	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Bouwlaag: 605001B35 Groepsruimte 3																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	
32DGSC Schuifdeur hout			Dekkend binnen	2023	4Vierkante	210	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	44Vierkante	1.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	44Vierkante	609	0	0	0	0	0	0	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	0	0	
43VLAL! Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	47Vierkante	2.299	0	0	0	0	0	0	0	2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.299	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 605001B36 Directie ruimte																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	31Vierkante	1.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.088	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	31Vierkante	425	0	0	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	0	0	
43VLTAI Vloerbedekking tapijt			Vervangen	2028	12Vierkante	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001B37 Berging Gr 4																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	19Vierkante	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	19Vierkante	265	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0	
43VLAL! Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	3Vierkante	165	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	
Bouwlaag: 605001B38 Groepsruimte 4																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	57Vierkante	2.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.011	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	57Vierkante	785	0	0	0	0	0	0	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	0	0	
43VLAL! Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	57Vierkante	2.786	0	0	0	0	0	0	0	2.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.786	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2028	1Stuks	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001B39 Entree noord																											
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	42Vierkante	1.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.473	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	42Vierkante	575	0	0	0	0	0	0	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	0	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2023	23Vierkante	2.199	0	0	0	0	0	0	0	2.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.199	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 605001B40 Groepsruimte 5																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	4Vierkante	235	0	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	66Vierkante	2.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.323	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	66Vierkante	907	0	0	0	0	0	0	0	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907	0	0	
43VLAL! Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	57Vierkante	2.782	0	0	0	0	0	0	0	2.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.782	0	0	
74KRTA Tapkraan			Vervangen	2028	1Stuks	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001B41 Berging Gr 5																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	15Vierkante	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	15Vierkante	206	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	
43VLAL! Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	3Vierkante	135	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0	
Bouwlaag: 605001D01 Hoge dak																											
47DRBI(Dakrandafwerking 1-laags			Vervangen	2033	62Vierkante	2.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.527	0	0	
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2033	1Post	11.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.965	0	0	
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	1Post	423	0	0	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	
47PLBEI Dakbedekk. 1-l./gekl.			Vervangen	2025	673Vierkante	16.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLISA Dakafw. isolatielaag			Vervangen	2033	673Vierkante	5.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.360	0	0	
Bouwlaag: 605001D02 Lage dak noord																											
47DRBI(Dakrandafwerking 1-laags			Vervangen	2033	24Vierkante	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	0	0	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
47PLBEI Dakbedekk. 1-l./gekl.			Vervangen	2025	359Vierkante	8.647	0	0	0	0	0	0	0	0	8.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLISA Dakafw. isolatielaag			Vervangen	2033	359Vierkante	2.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.863	0	0		
57AFNT Afzuigventilator			Vervangen	2028	1Stuks	2.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.161	0	0	0	0	0	0	0	
57AFNT Afzuigventilator			Contract	2018	1Stuks	38	0	0	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
Bouwlaag: 605001D03 Lage dak zuid																											
47DRBI Dakrandafwerking 1-laags			Vervangen	2033	24Vierkante	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972	0	0	0	
47PLBEI Dakbedekk. 1-l./gekl.			Vervangen	2025	323Vierkante	7.777	0	0	0	0	0	0	0	0	7.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLISA Dakafw. isolatielaag			Vervangen	2033	323Vierkante	2.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.575	0	0	0	
57AFNT Afzuigventilator			Vervangen	2028	1Stuks	2.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.161	0	0	0	0	0	0	0	
57AFNT Afzuigventilator			Contract	2018	1Stuks	38	0	0	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
Bouwlaag: 605001D04 LBK ruimte op dak open																											
47PLBEI Dakbedekk. 1-l./gekl.			Vervangen	2025	79Vierkante	1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	1.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47PLISA Dakafw. isolatielaag			Vervangen	2033	79Vierkante	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0	
51LBNT Luchtbehandeling			Vervangen	2033	1Stuks	19.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.317	0	0	0	
51LBNT Luchtbehandeling			Service beurt	2018	1Stuks	870	0	0	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	
Bouwlaag: 605001G01 Noord-oostgevel entree																											
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2033	94Vierkante	2.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.657	0	0	0	
Bouwlaag: 605001G02 Noord-westgevel																											
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2033	132Vierkante	3.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.740	0	0	0	
Bouwlaag: 605001G03 Zuid-westgevel																											
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2033	45Vierkante	1.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.271	0	0	0	
Bouwlaag: 605001G04 Zuid-oostgevel																											
21MUM€ Muur baksteen			Voegen	2033	122Vierkante	3.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.461	0	0	0	
Bouwlaag: 605001S01 Hal Sport																											
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	90Vierkante	3.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.167	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	90Vierkante	1.237	0	0	0	0	0	0	1.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.237	0	0	0	
43VLAL Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	24Vierkante	1.165	0	0	0	0	0	0	1.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165	0	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	3Stuks	243	0	0	243	0	0	0	243	0	0	0	0	0	243	0	0	0	243	0	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	3Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 605001S03 Kleedkamer 1																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	143	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 605001S04 Toilet KK1																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	
Bouwlaag: 605001S05 Douche KK1																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	
74DODK Douchekop			Vervangen	2028	6Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	
74SPGL Spiegel			Vervangen	2028	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	
74VLME Vloerschroputje			Vervangen	2033	1Stuks	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	
Bouwlaag: 605001S06 Kleedkamer 2																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	143	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	1Stuks	81	0	0	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	1Stuks	23	0	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
Bouwlaag: 605001S07 Toilet KK2																											

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteitprijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
Bouwlaag: 605001S08 Douche KK2																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
74DODK Douchekop			Vervangen	2028	6Stuks	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	
74SPGL Spiegel			Vervangen	2028	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	
74VLME Vloerschroputje			Vervangen	2033	1Stuks	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	0	
Bouwlaag: 605001S09 Werkkast																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
74KRME Mengkraan			Vervangen	2028	1Stuks	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	
74VLME Vloerschroputje			Vervangen	2033	1Stuks	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	0	
Bouwlaag: 605001S10 MIVA douche																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
74DODK Douchekop			Vervangen	2028	1Stuks	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	
74SPGL Spiegel			Vervangen	2028	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	
74VLME Vloerschroputje			Vervangen	2033	1Stuks	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	0	
Bouwlaag: 605001S11 Stoelen berging																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	2Vierkante	130	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	
43VLAL Vloerbedekking vinyl			Vervangen	2023	16Vierkante	758	0	0	0	0	0	0	0	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	0	0	
52APDP Dompelpomp			Vervangen	2025	1Stuks	1.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 605001S12 Toestellen berging																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	3Vierkante	178	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	
42BEWE Behang weefsel			Vervangen	2035	83Vierkante	2.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2023	83Vierkante	1.136	0	0	0	0	0	0	0	1.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136	0	0	
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2029	16Vierkante	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	
43SPUN Sportvloer PU			Vervangen	2021	16Vierkante	92	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	
45PLMA Plafond beton			Dekkend binnen	2023	16Vierkante	324	0	0	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0	0	
Bouwlaag: 605001S13 Gymzaal																											
42WABE Wandbekleding underlayment			Dekkend binnen	2023	116Vierkante	2.458	0	0	0	0	0	0	0	2.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.458	0	0	
43SPBE Sportvloer belijning			Vervangen	2021	311Vierkante	1.837	0	0	0	0	0	1.837	0	0	0	0	0	0	0	1.837	0	0	0	0	0	0	
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2029	311Vierkante	11.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.566	0	0	0	0	0	0	
43SPUN Sportvloer PU			Vervangen	2021	311Vierkante	1.837	0	0	0	0	0	1.837	0	0	0	0	0	0	0	1.837	0	0	0	0	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2018	2Stuks	162	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	2Stuks	46	0	0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2018	2Stuks	162	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
65BR02I Brandslanghaspel 30 m.			Afpersen	2018	1Stuks	42	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42	0	0	
65BR02I Brandslanghaspel 30 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
65BR02I Brandslanghaspel 30 m.			Vervangen	2023	1Stuks	195	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	
65KAME Brandslanghaspelkast			Dekkend binnen	2023	1Stuks	49	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Vervangen	2033	1Stuks	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Afpersen	2023	1Stuks	61	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Contract	2018	1Stuks	40	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	
65SS01I Sproeischiuimblusser			Service beurt	2018	1Stuks	12	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Bouwlaag: 605001S14 Docenten kleedkamer																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
Bouwlaag: 605001S15 Docenten douche																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2023	1Vierkante	77	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	
74DODK Douchekop			Vervangen	2028	1Stuks	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	
74SPGL Spiegel			Vervangen	2028	1Stuks	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
74VLME Vloerschrobputje			Vervangen	2033	1Stuks	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	0
Totaal bouwdeel:							0	0	9.090	52.483	51.493	55.380	51.493	127.435	52.361	87.502	51.493	51.615	74.736	68.394	51.493	51.615	51.493	202.749	52.361	92.316
Totaal gebouw:							0	0	9.090	52.483	51.493	55.380	51.493	127.435	52.361	87.502	51.493	51.615	74.736	68.394	51.493	51.615	51.493	202.749	52.361	92.316

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gebouw:	606001		MFA De Zeijer Hoogte																							
Bouwdeel:	606001		MFA De Zeijer Hoogte																							
Bouwlaag:	606001100		Exploitatie																							
0411ALN Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2019	50Post	3.417	0	0	0	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
0411ALN Klachtenonderhoud			Klachten onderh	2019	50Post	3.417	0	0	0	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
61NERN NEN 3140			Inspectie	2019	1Post	434	0	0	0	434	0	0	0	0	434	0	0	0	0	434	0	0	0	0	434	0
Bouwlaag:	606001B01		Entree																							
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	20Vierkante	1.114	0	0	0	0	0	0	0	0	1.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.114	0
32DEGL Glasdeur hout			Dekkend binnen	2024	2Stuks	281	0	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	0
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2019	8Vierkante	770	0	0	0	770	0	0	0	0	770	0	0	0	0	770	0	0	0	0	770	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
65CTRO Brandmeldcentrale			Vervangen	2034	1Stuks	11.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.979	0
65CTRO Brandmeldcentrale			Service beurt	2018	1Stuks	1.186	0	0	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
65INALN Inbraakbeveiliging			Vervangen	2026	1Stuks	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65INALN Inbraakbeveiliging			Contract	2018	1Stuks	201	0	0	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
65INALN Inbraakbeveiliging			Service beurt	2018	1Stuks	74	0	0	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Bouwlaag:	606001B02		Hoofdmeterkast																							
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	6Vierkante	334	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0
Bouwlaag:	606001B03		Foyer																							
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	15Vierkante	840	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0
32DEVU Deur hout			Dekkend binnen	2024	2Stuks	280	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	21Vierkante	285	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	65Vierkante	3.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.179	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Bouwlaag:	606001B04		Miva																							
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0
Bouwlaag:	606001B05		Technische ruimte																							
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	31Vierkante	421	0	0	0	0	0	0	0	0	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421	0
43VLEG Vloerafwerking gietvloer			Vervangen	2034	8Vierkante	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0
51APCIH Circulatiepomp			Vervangen	2024	2Stuks	3.524	0	0	0	0	0	0	0	0	3.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.524	0
51APCIH Circulatiepomp			Contract	2018	2Stuks	27	0	0	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
51APEX Expansievat			Vervangen	2024	3Stuks	1.018	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018	0
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Vervangen	2029	2Stuks	10.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.502	0	0	0	0	0	0
51CV03I C.V.-ketel 50-100 kw			Service beurt	2018	2Stuks	427	0	0	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2034	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	
58REALI Regelkast			Contract	2018	1Post	217	0	0	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	
Bouwlaag:	606001B06		Instructielokaal																							
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	18Vierkante	248	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0
42WABE Wandbekleding hout			Dekkend binnen	2024	29Vierkante	1.044	0	0	0	0	0	0	0	0	1.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.044	0
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	51Vierkante	2.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.504	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Bouwlaag:	606001B07		Bergruimte																							
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	34Vierkante	466	0	0	0	0	0	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	0
Bouwlaag:	606001B08		Foyer																							

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	35Vierkante	476	0	0	0	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	58Vierkante	2.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	2Stuks	162	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2019	1Stuks	39	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
Bouwlaag: 606001B09 Hal																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	5Vierkante	278	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2019	20Vierkante	281	0	0	0	281	0	0	0	0	281	0	0	0	0	281	0	0	0	0	281	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	9Vierkante	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	0	
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2034	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	
Bouwlaag: 606001B10 Toiletten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	
Bouwlaag: 606001B11 Buitenberging																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	27Vierkante	372	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	8Vierkante	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	
Bouwlaag: 606001B12 Lokaal 1																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	4Vierkante	234	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	73Vierkante	999	0	0	0	0	0	0	0	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	56Vierkante	2.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 606001B13 Toiletten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	8Vierkante	418	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	
Bouwlaag: 606001B14 Entree																											
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	16Vierkante	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2019	3Vierkante	289	0	0	0	289	0	0	0	0	289	0	0	0	0	289	0	0	0	0	289	0	
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Dekkend binnen	2024	16Vierkante	590	0	0	0	0	0	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 606001B15 Lokaal 2																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	6Vierkante	317	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	78Vierkante	1.069	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	70Vierkante	3.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.405	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 606001B16 Lokaal 3																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	6Vierkante	317	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	75Vierkante	1.028	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	70Vierkante	3.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.407	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 606001B17 Entree																											
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	16Vierkante	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2019	3Vierkante	289	0	0	0	289	0	0	0	0	289	0	0	0	0	289	0	0	0	0	289	0	
45PLBEI Plafondbepl. multiplex			Dekkend binnen	2024	16Vierkante	593	0	0	0	0	0	0	0	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Bouwlaag: 606001B18 Toiletten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	8Vierkante	418	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0
Bouwlaag: 606001B19 Lokaal 4																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	4Vierkante	234	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	73Vierkante	1.003	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003	0
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	57Vierkante	2.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.778	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 606001B20 Hal																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2019	89Vierkante	1.220	0	0	0	1.220	0	0	0	0	1.220	0	0	0	0	1.220	0	0	0	0	1.220	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	40Vierkante	1.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.961	0	
53CINT Close-in boiler			Vervangen	2034	1Stuks	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	2Stuks	162	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	0	0	0	162	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	2Stuks	69	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Afpersen	2019	1Stuks	39	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	
65BR01I Brandslanghaspel 20 m.			Service beurt	2018	1Stuks	39	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
Bouwlaag: 606001B21 Repro serverruimte																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	38Vierkante	522	0	0	0	0	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	14Vierkante	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685	0	
Bouwlaag: 606001B22 Opslag school																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	36Vierkante	490	0	0	0	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	15Vierkante	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	0	
Bouwlaag: 606001B23 Berging																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	16Vierkante	215	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	3Vierkante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	
Bouwlaag: 606001B24 Toiletten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	6Vierkante	334	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	
Bouwlaag: 606001B27 Directie kamer																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	25Vierkante	1.392	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	59Vierkante	805	0	0	0	0	0	0	0	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	21Vierkante	1.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.014	0	
Bouwlaag: 606001B28 IB RT ruimte																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	8Vierkante	468	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	42Vierkante	574	0	0	0	0	0	0	0	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	15Vierkante	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748	0	
Bouwlaag: 606001B29 Personeelsruimte																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	19Vierkante	1.036	0	0	0	0	0	0	0	0	1.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.036	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	52Vierkante	710	0	0	0	0	0	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	38Vierkante	1.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.847	0	
Bouwlaag: 606001B30 Berging																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2024	11Vierkante	162	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2024	2Vierkante	35	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	
Bouwlaag: 606001B31 Hal																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2019	61Vierkante	834	0	0	0	834	0	0	0	0	834	0	0	0	0	834	0	0	0	0	834	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	18Vierkante	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2019	4Vierkante	347	0	0	0	347	0	0	0	0	347	0	0	0	0	347	0	0	0	0	347	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 606001B32 Keuken																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	
Bouwlaag: 606001B33 Berging keuken																											
53BODC Boiler elektrisch			Vervangen	2034	1Stuks	1.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.764	0	
Bouwlaag: 606001B34 Toiletten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	8Vierkante	418	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	
Bouwlaag: 606001B35 EHBO																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	29Vierkante	402	0	0	0	0	0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	0	
Bouwlaag: 606001B36 Kleedkamer 1																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	8Vierkante	418	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	
74DODC Douche combinatie			Vervangen	2029	6Stuks	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 606001B37 Kleedkamer 2																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	8Vierkante	418	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	7Vierkante	99	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
74DODC Douche combinatie			Vervangen	2029	6Stuks	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 606001B38 Buitenberging																											
42PLPLI Wandpleister			Dekkend binnen	2024	49Vierkante	740	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2024	16Vierkante	356	0	0	0	0	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	0	
Bouwlaag: 606001B39 Hal																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	8Vierkante	445	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2019	38Vierkante	522	0	0	0	522	0	0	0	0	522	0	0	0	0	522	0	0	0	0	522	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	16Vierkante	759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 606001B40 Toiletten																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	5Vierkante	278	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	
Bouwlaag: 606001B41 Hal																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2019	66Vierkante	908	0	0	0	908	0	0	0	0	908	0	0	0	0	908	0	0	0	0	908	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	22Vierkante	1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071	0	
43VLCO Vloermat coral			Vervangen	2019	4Vierkante	347	0	0	0	347	0	0	0	0	347	0	0	0	0	347	0	0	0	0	347	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 606001B42 Technische ruimte																											

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	35Vierkante	482	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	
51APCIH Circulatiepomp			Vervangen	2024	1Stuks	653	0	0	0	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653	0	
53DB04I Boiler gas 300 - 400 l.			Vervangen	2034	1Stuks	4.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.513	0	
53DB04I Boiler gas 300 - 400 l.			Service beurt	2018	1Stuks	113	0	0	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	
Bouwlaag: 606001B43 Gang																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2019	18Vierkante	248	0	0	0	248	0	0	0	0	248	0	0	0	0	248	0	0	0	0	248	0	
43VLAKI Vloerbedekking projectvinyl			Vervangen	2034	5Vierkante	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
Bouwlaag: 606001B44 Berging																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	3Vierkante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	37Vierkante	514	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	
43AFCE Afwerkvloer cementdekvloer			Coaten	2024	7Vierkante	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	
Bouwlaag: 606001B45 Toestellen berging																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	68Vierkante	931	0	0	0	0	0	0	0	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931	0	
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2030	45Vierkante	1.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.661	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 606001B46 Materialen berging																											
42BEWE Behang weefsel			Dekkend binnen	2024	35Vierkante	478	0	0	0	0	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	0	
Bouwlaag: 606001B47 Scheidsrechter kleedkamer																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	5Vierkante	278	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2029	1Stuks	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 606001B48 Kleedkamer 3																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	8Vierkante	418	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2029	6Stuks	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 606001B49 Kleedkamer 4																											
32B2HO Binnenkozijn hout			Dekkend binnen	2024	8Vierkante	418	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	1Stuks	81	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	81	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	1Stuks	34	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
74DODC Douchecombinatie			Vervangen	2029	6Stuks	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	0	0	0	
Bouwlaag: 606001B50 Gymzaal																											
31DBSE Sectional deur aluminium			Service beurt	2018	2Stuks	154	0	0	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	
43SPUN Sportvloer PU			Overlagen	2030	319Vierkante	11.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.862	0	0	0	0	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Contract	2019	4Stuks	324	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	
63AROF Armaturen orientatieverl.			Service beurt	2018	4Stuks	92	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
63ARTL' Armaturen T.L.-opbouw/korf			Contract	2018	36Stuks	166	0	0	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Contract	2019	4Stuks	324	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	0	0	0	324	0	
63ARVL' Armaturen vlucht(weg)verl.			Service beurt	2018	4Stuks	137	0	0	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	
65BR02I Brandslanghaspel 30 m.			Afpersen	2019	2Stuks	85	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0	
65BR02I Brandslanghaspel 30 m.			Service beurt	2018	2Stuks	78	0	0	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	
Bouwlaag: 606001D01 Lage dak																											
0412ALH Goot/daken reiniging			Reinigen	2018	2Post	888	0	0	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	888	
47LLNT Valbeveiliging			Vervangen	2034	2Post	23.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.929	0	
47LLNT Valbeveiliging			Service beurt	2018	2Post	423	0	0	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	
57LU03H LBK			Service beurt	2018	1Stuks	619	0	0	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	

Onderhoudselement	Locatie	Condit	Activiteit	Eerste jaar	Aantal Eenheid	Activiteit prijs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bouwlaag: 606001G01	Gevel school																									
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend buiten	2019	130Vierkante	3.948	0	0	0	3.948	0	0	0	0	3.948	0	0	0	0	3.948	0	0	0	0	3.948	0
Bouwlaag: 606001G02	Gevel MFA																									
45PLPLI Plafondpleisterwerk			Dekkend buiten	2019	112Vierkante	3.424	0	0	0	3.424	0	0	0	0	3.424	0	0	0	0	3.424	0	0	0	0	3.424	0
					Totaal bouwdeel:		0	0	5.532	28.577	12.365	12.365	12.365	12.365	63.364	12.365	13.286	12.365	12.365	43.049	25.888	12.365	12.365	12.365	140.341	12.365
			Totaal gebouw:				0	0	5.532	28.577	12.365	12.365	12.365	12.365	63.364	12.365	13.286	12.365	12.365	43.049	25.888	12.365	12.365	12.365	140.341	12.365